工程名称：长安区王曲街道曙光村省级“千万工程”示范村建设提升项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 10 月 22 日

招 标 人：西安市长安区王曲街道办事处（盖章）

法定代表人或其授权人：严萍（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:长安区王曲街道曙光村省级“千万工程”示范村建设提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	长安区王曲街道曙光村省级“千万工程”示范村建设提升项目	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	平整场地	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	120		
2	010101001001	挖单独土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.开挖 2.装车 3.场内运输	m3	1.89		
3	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1.换填材料种类及配比:100厚碎石垫层 [工作内容] 1.铺设土工材料（若有），分层铺填 2.碾压、振密或夯实	m3	1.26		
4	010502022001	地梁	[项目特征] 1.混凝土种类:地梁 2.混凝土强度等级:C25 3.模板 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.75		
5	010505012001	地梁模板	[项目特征] 1.模板形式:地梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	14		
6	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.339		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1.钢材种类:基础预埋件 [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装	t	0.038		
8	010603003001	钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:C75*50*14*2.5 2.其他详见图纸 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装	t	0.043		
9	010604001001	钢梁	[项目特征] 1.梁类型:钢梁C100*50*15*2.5 2.其他详见图纸 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装	t	0.066		
10	010605002001	钢板墙板	[项目特征] 1.75mm厚平板夹心板 2.详见设计施工图纸 3.四周施工 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.接缝、嵌缝	m2	70.71		
11	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1.100mm厚瓦楞夹心板 2.详见设计施工图纸 3.四周施工 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.接缝、嵌缝	m2	54.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1.2*1.5m 2.材质:塑钢窗 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	7.2		
13	010801001001	木质门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:0.9*2.1m 2.门类型:75mm夹心板门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	1.89		
14	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1.垫层:10cm厚3:7灰土 [工作内容] 1.清理基层	m3	5.53		
15	011101002001	混凝土楼地面	[项目特征] 1.混凝土面层:8cm厚C20混凝土 [工作内容] 1.清理基层	m2	4.42		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	[工作内容] 1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5.施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	[工作内容] 1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	[工作内容] 1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	[工作内容] 1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
5	011801005001	测量放线定位复测费	[工作内容] 1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给排水工程					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:HDPE管 2.规格:DE90 [工作内容] 1.管道安装	m	357.26		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:HDPE管 2.规格:DE50 [工作内容] 1.管道安装	m	324.71		
3	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC管 2.规格:DE50 [工作内容] 1.管道安装	m	5		
4	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC管 2.规格:DE32 [工作内容] 1.管道安装	m	14		
5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC管 2.规格:DE20 [工作内容] 1.管道安装	m	16		
6	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:灌溉电磁阀 2.规格、压力等级:DE50 [工作内容] 1.阀门连接	个	23		
7	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DE90 [工作内容] 1.阀门连接	个	3		
8	031002001003	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DE50 [工作内容] 1.阀门连接	个	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031002001006	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DE20 [工作内容] 1.阀门连接	个	4		
10	031002001008	阀门	[项目特征] 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DE20 [工作内容] 1.阀门连接	个	4		
11	031002001007	阀门	[项目特征] 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DE32 [工作内容] 1.阀门连接	个	4		
12	031002001004	阀门	[项目特征] 1.类型:弹簧逆止阀 2.规格、压力等级:DE90 [工作内容] 1.阀门连接	个	1		
13	031002001005	阀门	[项目特征] 1.类型:弹簧逆止阀 2.规格、压力等级:DE50 [工作内容] 1.阀门连接	个	2		
14	031007003001	管道保护管	[项目特征] 1.材质:钢套管 2.公称直径:DN80 [工作内容] 1.制作 2.安装	个	2		
15	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1.名称:远传压力传感器 [工作内容] 1.安装 2.压力表弯安装	套	23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010102003001	挖沟槽土方	[工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	410.63		
17	040504003001	成品井	[项目特征] 1.材质及规格:成品塑料阀门井 [工作内容] 1.检查井安装	座	23		
18	030109001001	泵	[项目特征] 1.名称:潜水泵 11W [工作内容] 1.安装	台	1		
19	030109001002	泵	[项目特征] 1.名称:卧式离心泵 5.5W [工作内容] 1.安装	台	1		
		滴灌工程					
20	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:HDPE管 2.规格:DE32 3.连接形式:钢丝固定大棚顶部 4.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装	m	5742		
21	03B001	倒挂式旋转微喷涂	[项目特征] 1.倒挂式旋转微喷涂 [工作内容] 1.安装	套	3828		
		电气工程					
22	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:变频恒压配电箱 [工作内容] 1.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AC1总配电箱 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子	台	1		
24	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AC2潜水泵动力控制配电箱 [工作内容] 1.安装	台	1		
25	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AC3水肥机控制配电箱 [工作内容] 1.安装	台	1		
26	030409015001	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:钢管 2.规格:SC100 [工作内容] 1.保护管敷设	m	30		
27	030409015002	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:钢管 2.规格:SC50 [工作内容] 1.保护管敷设	m	20		
28	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJLV-4*50 [工作内容] 1.电缆敷设	m	30		
29	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*16 [工作内容] 1.电缆敷设	m	10		
30	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*6 [工作内容] 1.电缆敷设	m	10		
31	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1.名称:电缆敷设 2.规格:RVV-3*6 [工作内容] 1.电缆敷设	m	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	030409003002	控制电缆	[项目特征] 1.名称:电缆敷设 2.规格:RVV-3*4 [工作内容] 1.电缆敷设	m	50		
33	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:PC32 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	80		
34	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:PC16 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	40		
35	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:BV4 [工作内容] 1.配线	m	80		
36	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装	个	5		
37	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:50W照明灯 [工作内容] 1.安装	套	2		
38	030413012001	开关	[项目特征] 1.名称:单联单控开关 [工作内容] 1.安装	套	1		
39	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:成套插座 [工作内容] 1.安装	套	2		
40	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1.名称:系统调试 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
		设备					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	030112006001	自动水溶肥搅拌桶	[项目特征] 1.名称:自动水溶肥搅拌桶 2.作方式 自动搅拌 功率0.55KW 工作模式用于水溶肥的搅拌及装载,配合水肥一体机使用 [工作内容] 1.安装	台	4		
42	030112006002	组合式叠片过滤器	[项目特征] 1.名称:组合式叠片过滤器 2.工作方式自动反冲洗叠片为杂质处理载体,有一组双面不同方向沟槽叠加构成, 工作模式过滤式使水中杂质被拦截在各个交叉点。 [工作内容] 1.安装	套	1		
43	030112006003	砂石过滤器	[项目特征] 1.名称:砂石过滤器 2.工作模式杂质被隔离在介质层上部,完成过滤。50m³ [工作内容] 1.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	030112006004	水肥一体机	[项目特征] 1.名称:水肥一体机 2.触控屏10.1寸物联网智能节水灌溉系统 输出LORA433及GPRS 供电220V/380V 工作模式智能施肥机主要用于水溶肥的混合配比,实现智能科学化灌溉。 [工作内容] 1.安装	台	1		
45	030112006005	热镀锌波纹管原水储存(20T储水罐)	[项目特征] 1.名称:原水储存(20T储水罐) 2.材质:热镀锌波纹管 [工作内容] 1.安装	台	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	[工作内容] 1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	[工作内容] 1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	[工作内容] 1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	[工作内容] 1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
5	031401005001	测量放线定位复测费	[工作内容] 1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农用收割机械设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	稻麦联合收割机	[项目特征] 1.名称:稻麦联合收割机	台	2		
2	03B002	玉米割台	[项目特征] 1.名称:玉米割台	台	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：农用收割机械设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	[工作内容] 1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	[工作内容] 1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	[工作内容] 1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	[工作内容] 1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称：农用收割机械设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
5	031401005001	测量放线定位复测费	[工作内容] 1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：农用收割机械设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1		元			
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：农用收割机械设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：直播间设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	相机	[项目特征] 1.名称:相机	台	1		
2	03B002	镜头	[项目特征] 1.名称:镜头	台	1		
3	03B003	台式电脑或笔记本	[项目特征] 1.名称:电脑	台	1		
4	03B004	提词器 平板	[项目特征] 1.名称:提词器 平板	台	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：直播间设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	[工作内容] 1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	[工作内容] 1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	[工作内容] 1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	[工作内容] 1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称：直播间设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
5	031401005001	测量放线定位复测费	[工作内容] 1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：直播间设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1		元			
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：直播间设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。