

皇冠镇油坊坪花房子人居环境整
治

工程

投 标 报 价



投 标 人：

(盖章)

2026年 8月 31日

工程名称： 皇冠镇油坊坪花房子人居环境整治

投 标 总 价

投标总价（小写）： 169708.49

（大写）： 壹拾陆万玖仟柒佰零捌元肆角玖分

投 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

单位工程清单费用汇总表

工程名称: 皇冠镇油坊坪花房子人居环境
整治

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：皇冠镇油坊坪花房子人居环境整治

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					14511.16
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土地面 2. 厚度:200mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	122.65	32.87	4031.51
2	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:实心砖墙 2. 拆除高度:2mm 3. 拆除砌体的截面尺寸:240mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	20.98	179.45	3764.86
3	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:拆除的建筑垃圾及其他垃圾清运 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运10km至消纳场	m3	75.6	88.82	6714.79
		修复工程					119635.1
4	010402001001	墙面修复	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级:青砖300*200*100 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级:白灰砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m2	131.13	554.82	72753.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：皇冠镇油坊坪花房子人居环境整治

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010702001001	木柱修复	[项目特征] 1. 修复主柱子两根，长度6米；横梁0.3*0.3一根长度5.5米；次柱子两根，长度3米，按原结构恢复， [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m	23.5	520.00	12220.00
6	040305001001	地面垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格:砂卵石垫层 2. 厚度:300mm [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	30.69	116.25	3567.71
7	040305001002	地面面层	[项目特征] 1. 材料品种、规格:3:7灰土垫层 2. 厚度:300mm [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	30.69	285.84	8772.43
8	01B001	窗户修复	[项目特征] 1. 拆除原有窗户 2. 新做石材镂空雕花窗户，厚度50mm [工作内容] 1. 拆除原有窗户 2. 定制石材雕刻 3. 安装	樘	1	5268.31	5268.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：皇冠镇油坊坪花房子人居环境整治

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	020509010001	实榻门	[项目特征] 1. 门类型、式样: 新作仿古木门 2. 框边挺截面尺寸、板厚度: 厚度 50mm 3. 防护材料种类、涂刷遍数: 古法漆 4. 定制尺寸 2100*2100mm [工作内容] 1. 框扇刨光制作 2. 雕刻 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 五金门饰品安装	樘	2	7800.00	15600.00
10	010403008001	石台阶	1. 二号拱门石条台阶。 2. 利用现场遗留石条，搬运安装。 3. 三个踏步，宽度 2.2 米	项	1	1453.10	1453.10
合 计							134146.26

措施项目清单计价表

工程名称: 皇冠镇油坊坪花房子人居环境整治 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：皇冠镇油坊坪花房子人居环境整治

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：皇冠镇油坊坪花房子人居环境整治

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：皇冠镇油坊坪花房子人居环境整治

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		拆除工程									
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土地面 2. 厚度:200mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	借10-1-3;借10-1-4 *5	22.2	0.06	2.91	4.79	2.91	32.87
2	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:实心砖墙 2. 拆除高度:2mm 3. 拆除砌体的截面尺寸:240mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	16-1	138.01			25.76	15.68	179.45
3	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:拆除的建筑垃圾及其他垃圾清运 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运10km至消纳场	m3	1-62;16-97换	28.64		38.01	13.78	8.39	88.82
		修复工程									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：皇冠镇油坊坪花房子人居环境整治

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
4	010402001001	墙面修复	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级:青砖300*200*100 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级:白灰砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m2	借2-33 换	414.22	16.22		77.32	47.06	554.82
5	010702001001	木柱修复	[项目特征] 1. 修复主柱子两根，长度6米；横梁0.3*0.3一根长度5.5米；次柱子两根，长度3米，按原结构恢复， [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m	补子目1		520				520
6	040305001001	地面垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格:砂卵石垫层 2. 厚度:300mm [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	补子目2		116.25				116.25


注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：皇冠镇油坊坪花房子人居环境整治

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
7	040305001002	地面面层	[项目特征] 1. 材料品种、规格:3:7灰土垫层 2. 厚度:300mm [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	11-1		128.02	47.98	23.95	14.58	285.84
8	01B001	窗户修复	[项目特征] 1. 拆除原有窗户 2. 新做石材镂空雕花窗户, 厚度50mm [工作内容] 1. 拆除原有窗户 2. 定制石材雕刻 3. 安装	樘	补子目4;16-57	52.53	5200		9.81	5.97	5268.31
9	020509010001	实榻门	[项目特征] 1. 门类型、式样:新作仿古木门 2. 框边挺截面尺寸、板厚度:厚度50mm 3. 防护材料种类、涂刷遍数:古法漆 4. 定制尺寸2100*2100mm [工作内容] 1. 框扇刨光制作 2. 雕刻 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 五金门饰品安装	樘	补子目6		7800				7800

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：皇冠镇油坊坪花房子人居环境整治

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

主要材料价格表

工程名称：皇冠镇油坊坪花房子人居环境整治

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]