工程名称：华州区检察院办案用房和服务用房维修建设项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:办案用房维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	
2	给排水工程	
3	电气设备安装工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1	拆除工程					
	A.17	拆除工程					
1	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1.砌体名称:卫生间隔墙 2.砌体材质:实心红砖砌体墙 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m3	7.81		
2	011701001002	砖砌体拆除	[项目特征] 1.砌体名称:厕所地台 2.砌体材质：实心红砖地台 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m3	0.36		
3	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1.部位：卫生间地面 2.拆除基层类型:混凝土地面10cm 3.饰面材料种类:地面瓷砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	63.12		
4	011705001004	平面块料拆除	[项目特征] 1.部位：2楼栏杆地台 2.拆除的基层类型:水泥砂浆 3.饰面材料种类:地面石材 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	13.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011705001003	平面块料拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:地面瓷砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	32.5		
6	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:瓷砖墙面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	222.43		
7	011705002002	立面块料拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:瓷砖踢脚 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	33.47		
8	011706001001	楼地面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:不带龙骨 2.龙骨及饰面种类:木地板 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	208.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011706001003	楼地面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:不带龙骨 2.龙骨及饰面种类:木质踢脚板 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	9.35		
10	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:木工板 2.龙骨及饰面种类:木饰面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	54.49		
11	011706002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:铝塑板 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	33.37		
12	011706002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 部位：首层大厅不锈钢包柱 1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:不锈钢饰面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	38.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:铝扣板吊顶 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	134.61		
14	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:石膏板吊顶 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	208.86		
15	011706003003	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:矿棉板吊顶 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	17.65		
16	011708001001	铲除墙面油漆面	[项目特征] 1.铲除部位名称:墙面 2.铲除材料名称:乳胶漆 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	1102.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011709001001	栏杆、栏板拆除	[项目特征] 1.栏杆（板）的高度:800mm 2.栏杆、栏板种类:不锈钢 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	83.64		
18	011709002001	卫生间隔断拆除	[项目特征] 1.拆除隔墙的饰面种类:洁净板 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	93.47		
19	011710001001	木门窗拆除	[项目特征] 1.门尺寸:900*2100mm [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	19		
20	011710001002	木门窗拆除	[项目特征] 1.窗尺寸:800*900mm [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	4		
21	011710001003	木门窗拆除	[项目特征] 1.窗尺寸:1500*1500mm [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1.门尺寸:6000*2900mm [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	1		
23	011712002001	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:蹲式大便器 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	件	12		
24	011712002002	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:立式小便器 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	件	12		
25	011712002003	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:洗脸盆 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	件	8		
26	011713001001	灯具拆除	[项目特征] 1.灯具种类:吸顶灯 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	件	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011714001002	暖气罩拆除	[项目特征] 1.暖气罩材质:木质 2.暖气罩尺寸:3.5*0.95m [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	个	6		
28	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:垃圾土 2.垃圾下楼并运走消纳 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	104.41		
	A.18	补充分部					
29	01B001	拆除并恢复会议室LED显示屏	[项目特征] 1.显示屏尺寸：7630*2900mm 2.保护性拆除LED显示屏 3.利旧安装调试 [工作内容] 1.拆除 2.安装	项	1		
30	01B002	拆装空调	[项目特征] 1.规格：挂式空调 2.保护性拆除 3.利旧安装 [工作内容] 1.拆除 2.安装	台	7		
31	01B003	成品保护	[项目特征] 1.部位:1-2层大厅走道及楼梯间 2.地面不拆，仅新作墙面，需要保护原地面 [工作内容] 1.地面保护	m2	401.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	01B005	给排水拆除（给水、排水管路）	[项目特征] 1.给排水拆除（给水、排水管路） [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	62.28		
33	01B006	家具搬移	[项目特征] 1.重新做地面需要搬移原家具 [工作内容] 1.拆除 2.安装	项	1		
	2	新建工程					
	A.4	砌筑工程					
34	010401007001	卫生间地台	[项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:卫生间砖砌地台 2.砖品种、规格、强度等级:120厚红砖砌筑 3.回填轻集料混凝土 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝	m3	2.99		
35	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:隔墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆强度等级:DM M10 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	8.22		
	A.8	门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	010801002001	木质门带套	[项目特征] 1.门洞口尺寸:800mm*2100mm 2.门类型:定制木门 3.开启方式:平开 4.门扇木材材质:木纹饰面板WD-03 5.燃烧性能等级:B2级 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶	m2	13.44		
37	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:6000mm*3000mm 2.门类型:定制古铜色隔热断桥铝合金门 3.开启方式:平开 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	18		
38	010802003001	防盗门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1000mm*2700mm 2.框、扇材质、规格:钢制防盗门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	29.7		
39	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1500*1500mm 2.窗类型:铝合金 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	4.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	011205001007	木饰面门楣	[项目特征] 1.木饰面门楣 2.木工板打底 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	44.52		
	A.9	屋面及防水工程					
41	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1.部位:卫生间 2.防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5厚 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	63.12		
	A.11	楼地面装饰工程					
42	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 部位：卫生间 1.20厚水泥砂浆找平层 2.10厚DS干拌砂浆保护层 3.5厚DTA砂浆粘结层 4.面层材料品种、规格:800*800*10古堡灰瓷砖(DTG擦缝)，CT-03 5.燃烧性能等级:A级 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	63.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	011104002001	竹、木(复合)地板	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:实木复合地板 2.找平层：10厚细石混凝土找平 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺设 5.刷防护材料	m2	218.37		
44	011104002002	竹、木(复合)地板	[项目特征] 五楼会议室地台 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:40*40*3镀锌方管，双面间距600mm 2.基层材料种类、规格:15厚阻燃板 3.面层材料品种、规格:复合木地板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺设 5.刷防护材料	m2	22.21		
45	011103002001	橡塑卷材楼地面	[项目特征] 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:2厚自流平找平层 2.面层材料品种、规格:塑胶地板卷材 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设 3.压条装钉	m2	226.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	011104003001	金属复合地板	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:防静电地板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺设 5.刷防护材料	m2	17.62		
47	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:干混抹灰砂浆 3.面层材料品种、规格:陶瓷面砖 [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.面层铺设、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料	m	335.25		
48	011105005001	木质踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格:木质 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设	m	77.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	011108003001	块料零星项目	部位：卫生间地台 1.10厚DS干拌砂浆找平层 2.1.5厚聚合物水泥基防水涂料（清单单列） 3.10厚DS干拌砂浆保护层 4.5厚DTA砂浆粘结层 5.面层材料品种、规格:400*800*10古堡灰瓷砖(DTG擦缝)，CT-03 6.燃烧性能等级:A级 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	3.21		
50	011108001001	石材零星项目	[项目特征] 部位：2层大厅扶手地台 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚DS干拌砂浆保护层， 5厚DTA砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格:800*800石材 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	13.03		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	011203001001	石材墙、柱面	[项目特征] 1.干挂石材山水纹路岩板 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	8.98		
52	011203001002	石材墙、柱面	[项目特征] 1.基层类型、部位:干混抹灰砂浆 2.面层材料品种、规格:米黄色石材 3.大厅柱子 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	16		
53	011203001003	石材墙、柱面	[项目特征] 1.基层类型、部位:干混抹灰砂浆 2.面层材料品种、规格:米黄色石材 3.大厅柱子顶部底部拼花 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	4.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	011203003001	块料墙面	[项目特征] 1.部位：卫生间 2.5厚DP-HR砂浆保护层 3.5厚DTA砂浆粘接层 4.面层材料品种、规格:400*800*10mm厚雅博灰瓷砖(DTG擦缝)CT-05 5.燃烧性能等级:A级 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	234.22		
55	011205001008	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.15mm厚阻燃板基层找平 2.木质穿孔吸音棉饰面 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	79.47		
56	011205001009	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.15mm厚阻燃板基层找平 2.木格栅饰面 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	5.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	011205001010	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.15mm厚阻燃板基层找平 2.铝塑板饰面 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	16		
58	011205001011	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.15mm厚阻燃板基层找平 2.铝合金集成墙板饰面 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	37.03		
59	011205001012	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.轻钢龙骨 2.15mm厚阻燃板基层找平 3.红木色木饰面 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	2.47		
60	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1.隔断材料品种、规格:成品木质隔断 2.配件品种、规格:标准五金 3.部位：卫生间 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口	m2	115.15		
61	011207003002	成品隔断	[项目特征] 1.隔断材料品种、规格:木方通通顶 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口	m2	19.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.13	天棚工程					
62	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列主副龙骨，8#吊杆 2.基层材料品种、规格:18厚阻燃木工板 2.面板材料品种、规格:9.5厚双层防水石膏板(沉头子自攻丝固定) 3.燃烧性能等级:A级 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	63.12		
63	011302001003	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列主副龙骨，8#吊杆 2.基层材料品种、规格:18厚阻燃木工板 2.面板材料品种、规格:矿棉板600*600 3.燃烧性能等级:A级 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	17.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	011302002001	跌级吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列主副龙骨，8#吊杆 2.基层材料品种、规格：18厚阻燃木工板 3.面板材料品种、规格:9.5厚双层防水石膏板(沉头子自攻丝固定) 4.燃烧性能等级:A级 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	259.41		
65	011302007001	织物软雕吊顶	[项目特征] 1.骨架材料种类、规格:50系列主副龙骨，8#吊杆 2.面板材料品种、规格:定制软膜灯箱 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨安装 3.铺贴面板	m2	93.77		
66	011303003001	吊顶内灯带	[项目特征] 1.吊顶内灯带 2.灯带型式:隐藏式灯带 [工作内容] 1.灯槽安装、固定 2.灯带安装、固定	m	47.84		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1.基层类型:墙面抹灰面 2.腻子种类:一般腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	1102.51		
68	011404002002	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:石膏板吊顶 2.腻子种类:一般腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	322.53		
	A.15	其他装饰工程					
69	011502001002	成品装饰线条	[项目特征] 1.基层类型:铝合金线条 2.线条材料品种、规格:15mm [工作内容] 1.安装	m	46.49		
70	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	[项目特征] 1.成品栏杆（板）种类、规格:定制木扶手，定制古铜色边框+钢化玻璃 2.栏杆、栏板高度:1300mm [工作内容] 1.安装 2.刷防护材料（若有）	m	83.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	011504001001	暖气罩	[项目特征] 1.暖气罩材质:红木色木饰面 2.规格:1000mm高 [工作内容] 1.制作、安装 2.刷防护材料、油漆	m2	31.36		
72	011504002001	成品暖气罩	[项目特征] 1.成品暖气罩材质:铝合金百叶 2.成品暖气罩规格、型号：1800*800mm [工作内容] 1.安装	m2	8.64		
73	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1.部位:卫生间 1.台面:白色大理石台面ST-02，台面侧面宽度150mm [工作内容] 1.安装	m2	7.6		
74	011505002001	洗厕配件	[项目特征] 1.配件名称:隐藏感应式皂液机 [工作内容] 1.采购、安装	个	8		
75	011505003001	镜面玻璃	[项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:银镜GL-01 2.燃烧性能等级:B1级 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、安装	m2	6.84		
76	01B007	垃圾桶	[项目特征] 1.成品暗藏式垃圾桶 [工作内容] 1.采购、运输、安装、现场清理	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	011508001001	美术字	[项目特征] 1.基层类型:木饰面 2.镌字材料材质:亚克力 3.单字尺寸：200mm*200mm [工作内容] 1.制作、安装 2.刷油漆	个	8		
78	011508001002	美术字	[项目特征] 1.基层类型:木饰面 2.镌字材料材质:亚克力 3.单字尺寸：300mm*300mm [工作内容] 1.制作、安装 2.刷油漆	个	8		
79	011508001003	美术字	[项目特征] 1.基层类型:木饰面 2.镌字材料材质:亚克力 3.单字尺寸：400mm*400mm [工作内容] 1.制作、安装 2.刷油漆	个	4		
80	011508001004	美术字	[项目特征] 1.定制警徽 2.尺寸：600*600mm [工作内容] 1.制作、安装 2.刷油漆	个	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802003001	垂直运输	[工作内容] 1.垂直运输机械进出场及安拆 2.固定装置、基础制作、安装、拆除 3.行走式机械轨道的铺设、拆除、摊销 4.设备运转、使用，设备的修理、保养和维护	项	1		
2	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030703004001	风帽	[项目特征] 1.通气帽 [工作内容] 1.风帽制作、安装 2.筒形风帽滴水盘制作、安装 3.风帽筝绳制作、安装 4.风帽泛水制作、安装	个	1		
2	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:DN50衬塑镀锌钢管给水 2.连接形式:螺纹连接 3.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	12.2		
3	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR25给水管 2.连接形式:热熔连接 3.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	42.48		
4	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR20给水管 2.连接形式:热熔连接 3.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	24.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC110排水管 2.连接形式:粘结 3.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	64.66		
6	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC75排水管 2.连接形式:粘结 3.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	28.57		
7	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC50排水管 2.连接形式:粘结 3.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	14.4		
8	031002001001	阀门	[项目特征] 1.DN25铜质截止阀 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	4		
9	031002001002	阀门	[项目特征] 1.DN50铜质截止阀 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031002011001	水表	[项目特征] 1.水表DN50 [工作内容] 1.安装	个	1		
11	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1.部位:办公楼、宿舍楼、车间 2.类型:卫生间面盆 3.材质:成品陶瓷盆 4.规格:AEP32605G-1:900mm*500mm [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	8		
12	031003006003	蹲便器	[项目特征] 1.类型:成品蹲便器（带脚踩阀） [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	16		
13	031003007001	小便器	[项目特征] 1.类型:成品小便器（带感应器） 2.规格:AN633：362mm*353mm*1010mm [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	8		
14	031003016001	水龙头	[项目特征] 1.材质:成品冷热水龙头 2.型号:M-CMX31-Y [工作内容] 1.安装	个	12		
15	031003017001	地漏	[项目特征] 1.型号:地漏 2.规格:不锈钢地漏100mm*100mm [工作内容] 1.安装	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	031301009001	套管	[项目特征] 1.材质:钢套管 2.规格:DN80 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	5		
17	031301009002	套管	[项目特征] 1.材质:钢套管 2.规格:DN150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	5		
18	03B001	卫生间原下水洞口封堵(吊洞)	[项目特征] 1.水泥砂浆封堵，钢筋网吊洞 2.材料运输、安装 [工作内容] 1.清空、调浆、封堵、清理	个	12		
19	03B002	下水打孔110	[项目特征] 1.水钻静音打孔 [工作内容] 1.打孔、现场清理	个	12		
20	03B003	下水打孔50	[项目特征] 1.水钻静音打孔 [工作内容] 1.打孔、现场清理	个	8		
21	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一二类土 2.开挖深度:1m [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输	m3	21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010102009001	回填方	[项目特征] 1.材料品种:3：7灰土回填 2.厚度：300mm [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	6.3		
23	010102009002	回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土回填 2.厚度：0.7m [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	14.46		
24	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:Ⅱ级自重湿陷性黄土 2.运距：暂按5KM计算 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	6.54		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库 2.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.开关箱HY-AL （200*150*120mm） 2.安装方式：悬挂暗装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030405013002	净水器	[项目特征] 1.名称:净水器 2.圆桶储水式电热水器：755mm*430mm*470mm 3.容量(V·A):加热功率 功率2200W，容量60-79L [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体接地	个	4		
3	030405015001	风扇	[项目特征] 1.名称:排气扇 [工作内容] 1.安装 2.调速开关安装	台	16		
4	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.WDZ-YJY-5*6 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	22		
5	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:KBG32 2.配置形式:结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:KBG16 2.配置形式:结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	450.26		
7	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1424.45		
8	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:led平板灯 2.型号:600mm*600mm 3.规格：220V 36W 4.吸顶安装 [工作内容] 1.安装	套	5		
9	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1.名称:led平板灯 2.型号:1200*200mm 3.规格：220V 36W 4.吸顶安装 [工作内容] 1.安装	套	13		
10	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1.名称:射灯防水防雾 [工作内容] 1.安装	套	120		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单联开关 [工作内容] 1.安装	套	1		
12	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联开关 [工作内容] 1.安装	套	9		
13	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:三联开关 [工作内容] 1.安装	套	10		
14	03B002	线槽打孔50	[项目特征] 1.水钻静音打孔 [工作内容] 1.打孔、现场清理	个	10		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库 2.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:服务用房维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	装饰工程	
2	电气工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1	拆除工程					
	A.17	拆除工程					
1	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:地面瓷砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	37.4		
2	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:瓷砖踢脚 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	2.33		
3	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:木工板 2.龙骨及饰面种类:集成板 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	58.86		
4	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:集成板吊顶 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	37.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011713001001	灯具拆除	[项目特征] 1.灯具种类:吸顶灯 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	件	6		
6	011714004001	筒子板拆除	[项目特征] 1.筒子板宽度:120mm [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	38.2		
7	011714006001	窗帘轨拆除	[项目特征] 1.窗帘轨的材质:罗马杆 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	13		
8	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:垃圾土 2.垃圾下楼并运走消纳 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	6		
	2	新建工程					
	A.8	门窗工程					
9	010808004001	成品门窗套	[项目特征] 1.材料品种、规格:成品木质门窗套 [工作内容] 1.清理基层 2.成品门窗套安装	m2	6.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010809001001	窗台板	[项目特征] 1.找平层材质:胶合板 2.窗台板材质、规格:木制饰面板 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装	m2	2.04		
11	010810001001	窗帘	[项目特征] 1.窗帘材质:遮光布帘 2.窗帘层数:1层 3.轨道：铝合金窗帘轨暗装 [工作内容] 1.制作 2.安装	m2	28.6		
12	010810002001	窗帘盒	[项目特征] 1.窗帘盒材质、规格:木制饰面板 2.基层材质、规格:胶合板 3.宽*高：200*200mm [工作内容] 1.制作 2.安装	m	13		
13	011205001007	木饰面门楣	[项目特征] 1.木饰面门楣 2.木工板打底 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	1.08		
	A.11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011104002001	竹、木(复合)地板	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:实木复合地板 2.找平层：10厚细石混凝土找平 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺设 5.刷防护材料	m2	37.4		
15	011105005001	木质踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:200mm 2.面层材料品种、规格:木质 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设	m	15.6		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
16	011203001001	石材墙、柱面	[项目特征] 1.干挂石材山水纹路岩板 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	8.57		
17	011205001011	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.15mm厚阻燃板基层找平 2.铝合金集成墙板饰面 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	21.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	011205001012	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.轻钢龙骨 2.15mm厚阻燃板基层找平 3.红木色木饰面 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	9.95		
	A.13	天棚工程					
19	011302002001	跌级吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列主副龙骨，8#吊杆 2.基层材料品种、规格：18厚阻燃木工板 3.面板材料品种、规格:9.5厚双层防水石膏板(沉头子自攻丝固定) 4.燃烧性能等级:A级 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	45.26		
20	011303003001	吊顶内灯带	[项目特征] 1.吊顶内灯带 2.灯带型式:隐藏式灯带 [工作内容] 1.灯槽安装、固定 2.灯带安装、固定	m	50.24		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011404002001	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:石膏板吊顶 2.腻子种类:一般腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	45.26		
	A.15	其他装饰工程					
22	011502001001	成品装饰线条	[项目特征] 1.基层类型:铝合金线条 2.线条材料品种、规格:15mm [工作内容] 1.安装	m	16.16		
23	011504001001	暖气罩	[项目特征] 1.暖气罩材质:红木色木饰面 2.规格:1000mm高 [工作内容] 1.制作、安装 2.刷防护材料、油漆	m2	4.26		
24	011504002001	成品暖气罩	[项目特征] 1.成品暖气罩材质:铝合金百叶 2.成品暖气罩规格、型号：1800*800mm [工作内容] 1.安装	m2	2.88		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.开关箱HY-AL （200*150*120mm） 2.安装方式：悬挂暗装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:KBG16 2.配置形式:结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	52.2		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	156.6		
4	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1.名称:射灯防水防雾 [工作内容] 1.安装	套	23		
5	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1.名称:装饰花灯3头 [工作内容] 1.安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联开关 [工作内容] 1.安装	套	1		
7	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:三联开关 [工作内容] 1.安装	套	1		

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库 2.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。