

灞源镇张家斜村革命老区建设项
目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称： 霸源镇张家斜村革命老区建设项目

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		浆砌毛石挡墙					
		拆除工程					
1	041001007001	原有挡土墙拆除	[项目特征] 1. 结构形式: 原有挡土墙拆除 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	177.01		
2	040103005001	建筑垃圾外运	[项目特征] 1. 运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	177.01		
		2. 1米高钢筋混凝土挡土墙（20m）					
3	010102001002	挖一般土方	[项目特征] 1. 开挖深度: 1m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	138.4		
4	040303002002	混凝土基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30水泥混凝土重力式挡墙 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 施工缝、沉降缝处理	m3	25.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040303015001	混凝土挡墙墙身	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30水泥混凝土重力式挡墙 2. 每隔10m设置一道变形缝，变形缝宽度为20~30mm，缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板，塞入深度不宜小于200mm 3. 滤水层要求:300g/m2反滤土工布，砂砾石反滤层（无纺布包裹） 4. 泄水孔:DN75PVC [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 泄水孔制作、安装 4. 滤水层铺筑 5. 沉降缝	m3	29.84		
6	040901001001	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类:Φ8 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.215		
7	040901001002	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类:Φ10 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.342		
8	040303016001	混凝土挡墙压顶	[项目特征] 1. 20cmC30混凝土压顶 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 沉降缝	m3	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040103001001	墙背素土回填	[项目特征] 1. 填方来源: 现场 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	15.15		
10	040103001004	砂砾石换填基础	[项目特征] 1. 填方来源: 外购 2. 材料品种、规格: 砂砾石 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	20.2		
11	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	123.25		
		3.5米高钢筋混凝土挡土墙（38m）					
12	010102001003	挖一般土方	[项目特征] 1. 开挖深度: 1m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	481.08		
13	040303002003	混凝土基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30水泥混凝土重力式挡墙 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 施工缝、沉降缝处理	m3	62.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	040303015006	混凝土挡墙墙身	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30水泥混凝土重力式挡墙 2. 每隔10m设置一道变形缝, 变形缝宽度为20~30mm, 缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板, 塞入深度不宜小于200mm 3. 滤水层要求:300g/m2反滤土工布, 砂砾石反滤层(无纺布包裹) 4. 泄水孔:DN75PVC [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 泄水孔制作、安装 4. 滤水层铺筑 5. 沉降缝	m3	124.9		
15	040901001003	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类:Φ8 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.571		
16	040901001004	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类:Φ10 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.88		
17	040303016005	混凝土挡墙压顶	[项目特征] 1. 20cmC30混凝土压顶 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 沉降缝	m3	3.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	040103001002	墙背素土回填	[项目特征] 1. 填方来源: 现场 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	64.41		
19	040103001005	砂砾石换填基础	[项目特征] 1. 填方来源: 外购 2. 材料品种、规格: 砂砾石 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	43.7		
20	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	416.67		
		4米高钢筋混凝土挡土墙（225m）					
21	010102001004	挖一般土方	[项目特征] 1. 开挖深度: 1m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	2553.75		
22	040303002004	混凝土基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 水泥混凝土重力式挡墙 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 施工缝、沉降缝处理	m3	404.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	040303015007	混凝土挡墙墙身	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30水泥混凝土重力式挡墙 2. 每隔10m设置一道变形缝,变形缝宽度为20~30mm,缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板,塞入深度不宜小于200mm 3. 滤水层要求:300g/m ² 反滤土工布,砂砾石反滤层(无纺布包裹) 4. 泄水孔:DN75PVC [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 泄水孔制作、安装 4. 滤水层铺筑 5. 沉降缝	m ³	915.25		
24	040901001005	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类:Φ8 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	3.828		
25	040901001006	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类:Φ10 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	5.524		
26	040303016004	混凝土挡墙压顶	[项目特征] 1. 20cmC30混凝土压顶 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 沉降缝	m ³	22.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	040103001003	墙背素土回填	[项目特征] 1. 填方来源: 现场 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	482.62		
28	040103001006	砂砾石换填基础	[项目特征] 1. 填方来源: 外购 2. 材料品种、规格: 砂砾石 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	265.5		
29	040103003003	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	2071.13		
		混凝土路面					
30	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质: 15cm水泥面层破除 2. 外运: 自行考虑 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m2	1400		
31	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1. 材质: 10cm灰土基层 2. 运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m2	1400		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 18cmC30混凝土面层(面层拉毛) 2. 缩缝，缝内填嵌缝胶 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	1739		
33	040202001001	150mm 3:7灰土垫层	[项目特征] 1. 含灰量:14%（3:7灰土） 2. 厚度:15cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	1739		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。