三、已标价工程量清单

工程名称：靖边县宁条梁镇西园则村食用菌大棚建设采购项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：3191561.31

（大写）：叁佰壹拾玖万壹仟伍佰陆拾壹元叁角壹分

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:靖边县宁条梁镇西园则村食用菌大棚建设采购项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	土建工程	3116834.26
2	电气工程	48276.48
3	给排水工程	26450.57
合　　计		3191561.31

单位工程清单费用汇总表

工程名称:土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	2739703.24
1.1	其中:建筑工人社保费用	66136.62
2	措施项目费	119777.73
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	119777.73
2.2.1	安全文明施工措施费	95616.32
2.2.2	冬雨季施工增加费	11701.49
2.2.3	夜间施工增加费	3900.5
2.2.4	二次搬运费	5146.49
2.2.5	测量放线定位复测费	3412.93
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	2859480.97
5	增值税	257353.29
6	单位工程造价	3116834.26
合　　计		3116834.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外工程					424533.92
		电缆土方					13285.25
1	040101002001	挖沟槽土方	1.名称：挖沟槽土方 2.部位：管道管网土方 3.土壤类别：综合土 4.管底标高：-1.1m 5.放坡系数：1：0.33	m3	117	6.52	762.84
2	040103001001	回填土垫层	1.名称：中粗砂垫层 2.填方材料品种：中粗砂（压实度≥0.90） 3.厚度：200mm+管径 4.放坡系数：1：0.33	m3	19.5	233.04	4544.28
3	040103001002	回填管沟土方	1.名称：机械回填管沟土方 2.部位：管道管网土方 3.填方材料品种：综合土 4.放坡系数：1：0.33	m3	115.5	23.41	2703.86
4	01B001	保护板	1.电缆保护板	m	150	35.00	5250.00
5	040103003001	余方弃置	1.名称：余方弃置 2.外运运距 2km	m3	1.5	16.18	24.27
		给水土方					30861.8
6	040101002002	挖沟槽土方	1.名称：挖沟槽土方 2.部位：管道管网土方 3.土壤类别：综合土 4.管底标高：-1m 5.放坡系数：1：0.5	m3	814	6.52	5307.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040103001003	回填土垫层	1.名称：中粗砂垫层 2.填方材料品种：中粗砂（压实度≥0.90） 3.厚度：50mm+管径 4.放坡系数：1：0.5	m3	71.5	233.04	16662.36
8	040103001004	回填管沟土方	1.名称：人工回填管沟土方 2.部位：管道管网土方（管顶500mm 以内） 3.填方材料品种：综合土 4.回填厚度：500mm 5.放坡系数：1：0.5	m3	13.75	23.41	321.89
9	040103001005	回填管沟土方	1.名称：机械回填管沟土方 2.部位：管道管网土方（管顶500mm 以上至结构层） 3.填方材料品种：综合土 4.放坡系数：1：0.5	m3	726	10.15	7368.90
10	040103003002	余方弃置	1.名称：余方弃置 2.外运运距 2km	m3	74.25	16.18	1201.37
		道路硬化					179744.9
11	011601003001	块料道路面层	1.60mm 砖,缝隙3-5mm,干砂填缝 2.200 厚 3：7 灰土垫层 3.素土夯实压,压实系数≥0.93	m2	2862.18	62.80	179744.90
		水池					200641.97
12	010502031001	200 立方米水池	1.构件名称:蓄水池 2.图集做法:参 07S906.1-27 页	座	1	200641.97	200641.97
		成品水泥房					65374.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	01B003	成品水泥房	1.含室内外装修、照明等	m2	124.56	520.00	64771.20
14	01B004	室外台阶	1.60mm 砖,缝隙3-5mm,干砂填缝 2.200 厚 3：7灰土垫层 3.素土夯实压,压实系数≥0.93	m2	9.6	62.80	602.88
		40m 大棚					1626125.11
		土方工程					15716.55
15	010102003001	挖沟槽土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.6m	m3	722.6	5.57	4024.88
16	010103002001	余方弃置	1.名称：余方弃置 2.外运运距 2km	m3	722.6	16.18	11691.67
		钢筋混凝土工程					435780
17	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	32	391.45	12526.40
18	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础模板	m2	320	86.36	27635.20
19	010502002001	条形基础	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	720	404.85	291492.00
20	010505002002	基础模板	1.基础类型:条形基础模板	m2	1440	72.31	104126.40
		金属结构工程					809405.67
21	010602003001	钢桁架	1.钢材品种、规格:Q235B 钢桁架 2.椭圆管 80×30×2.0 热镀锌 3.60×30×2.0椭圆管 4.DN25×1.5 热镀锌圆管 5.内含卷膜杆、电动卷被杆、纵拉杆连接卡件	t	151.75	5333.81	809405.67
		硬化工程					63000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011601003002	块料道路面层	1.砂铺侧铺砖路面	m2	1200	52.50	63000.00
		其他工程					302222.89
23	01B005	大棚外膜	1.10SP0 塑料膜，含压膜卡槽、压膜卡簧、压膜线及配套固定连接件	m2	12779.2	2.45	31309.04
24	01B006	大棚内膜	1.12S 绿白膜，含压膜卡槽、压膜卡簧、压膜线及配套固定连接件	m2	11072	3.12	34544.64
25	010802001001	金属(塑钢)门	1.30mmx60mm 热镀锌方管焊接而成,四周安装压膜槽,门顶和底部设置轨道	m2	211.2	370.56	78262.27
26	01B007	保温被	1.防雨保温被	m2	7155.36	8.85	63324.94
27	01B008	电动卷膜机	1.电动卷膜机	套	80	1050.00	84000.00
28	01B009	4 目防虫网	1.4 目防虫网	m2	2875.2	3.75	10782.00
		70m 大棚					463562.12
		土方工程					4047.24
29	010102003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.开挖深度:0.6m	m3	186.08	5.57	1036.47
30	010103002002	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.外运运距 2km	m3	186.08	16.18	3010.77
		钢筋混凝土工程					133971.03
31	010502001002	独立基础	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	24	391.45	9394.80
32	010505002003	基础模板	1.基础类型:独立基础模板	m2	240	86.36	20726.40
33	010502002002	条形基础	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	189	404.85	76516.65
34	010505002004	基础模板	1.基础类型:条形基础模板	m2	378	72.31	27333.18
		金属结构工程					206301.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	010602003002	钢桁架	1.钢材品种、规格:Q235B 钢桁架 2.椭圆管 80×30×2.0 热镀锌 3.60×30×2.0 椭圆管 4.DN25×1.5 热镀锌圆管 5.内含卷膜杆、电动卷被杆、纵拉杆连接卡件	t	38.678	5333.81	206301.10
		硬化工程					16537.5
36	011601003003	块料道路面层	1.砂铺侧铺砖路面	m2	315	52.50	16537.50
		其他工程					102705.25
37	01B010	大棚外膜	1.10SPO 塑料膜，含压膜卡槽、压膜卡簧、压膜线及配套固定连接件	m2	3354.54	2.45	8218.62
38	01B011	大棚内膜	1.12S 绿白膜，含压膜卡槽、压膜卡簧、压膜线及配套固定连接件	m2	2906.4	3.12	9067.97
39	010802001002	金属(塑钢)门	1.30mmx60mm 热镀锌方管焊接而成，四周安装压膜槽，门顶和底部设置轨道	m2	31.68	370.56	11739.34
40	01B012	保温被	1.防雨保温被	m2	6260.94	8.85	55409.32
41	01B013	电动卷膜机	1.电动卷膜机	套	12	1050.00	12600.00
42	01B014	4 目防虫网	1.4 目防虫网	m2	1512	3.75	5670.00
		35m 大棚					160108.01
		土方工程					1349.16
43	010102003003	挖沟槽土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.6m	m3	62.03	5.57	345.51
44	010103002003	余方弃置	1.名称：余方弃置 2.外运运距 2km	m3	62.03	16.18	1003.65
		钢筋混凝土工程					44657.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	010502001003	独立基础	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	8	391.45	3131.60
46	010505002005	基础模板	1.基础类型:独立基础模板	m2	80	86.36	6908.80
47	010502002003	条形基础	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	63	404.85	25505.55
48	010505002006	基础模板	1.基础类型:条形基础模板	m2	126	72.31	9111.06
		金属结构工程					68768.81
49	010602003003	钢桁架	1.钢材品种、规格:Q235B 钢桁架 2.椭圆管 80×30×2.0 热镀锌 3.60×30×2.0 椭圆管 4.DN25×1.5 热镀锌圆管 5.内含卷膜杆、电动卷被杆、纵拉杆连接件	t	12.893	5333.81	68768.81
		硬化工程					5512.5
50	011601003004	块料道路面层	1.砂铺侧铺砖路面	m2	105	52.50	5512.50
		其他工程					39820.53
51	01B015	大棚外膜	1.10SP0 塑料膜，含压膜卡槽、压膜卡簧、压膜线及配套固定连接件	m2	1118.18	2.45	2739.54
52	01B016	大棚内膜	1.12S 绿白膜，含压膜卡槽、压膜卡簧、压膜线及配套固定连接件	m2	968.8	3.12	3022.66
53	010802001003	金属(塑钢)门	1.30mmx60mm 热镀锌方管焊接而成,四周安装压膜槽,门顶和底部设置轨道	m2	10.56	370.56	3913.11
54	01B017	保温被	1.防雨保温被	m2	2086.98	8.85	18469.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	01B018	电动卷膜机	1.电动卷膜机	套	4	1050.00	4200.00
56	01B019	4 目防虫网	1.4 目防虫网	m2	504	3.75	1890.00
57	011207001002	轻质隔墙	1.150 厚轻集料混凝土条板(A1型)做法参 10J113-1,A1 页	m2	40.27	138.70	5585.45
合　　计							2739703.24

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					119777.73
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	95616.32	95616.32
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	11701.49	11701.49
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	3900.50	3900.50
4	011801002001	二次搬运费		项	1	5146.49	5146.49
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	3412.93	3412.93
二		专业措施					
合　　计							119777.73

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		室外工程									
		电缆土方									
1	040101002001	挖沟槽土方	1.名称：挖沟槽土方 2.部位：管道管网土方 3.土壤类别：综合土 4.管底标高：-1.1m 5.放坡系数：1：0.33	m3	借1-1-230	0.36		4.49	1.04	0.63	6.52
2	040103001001	回填土垫层	1.名称：中粗砂垫层 2.填方材料品种：中粗砂（压实度≥0.90） 3.厚度：200mm+管径 4.放坡系数：1：0.33	m3	借5-1-9 换	95.38	106.43	1.92	18.22	11.09	233.04
3	040103001002	回填管沟土方	1.名称：机械回填管沟土方 2.部位：管道管网土方 3.填方材料品种：综合土 4.放坡系数：1：0.33	m3	1-136	15.35		2.56	3.42	2.08	23.41

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
4	01B001	保护板	1.电缆保护板	m	补子目1		35				35
5	040103003001	余方弃置	1.名称：余方弃置 2.外运运距 2km	m3	借1-61;1-65 +1-66	1.19		10.85	2.57	1.57	16.18
		给水土方									
6	040101002002	挖沟槽土方	1.名称：挖沟槽土方 2.部位：管道管网土方 3.土壤类别：综合土 4.管底标高：-1m 5.放坡系数：1：0.5	m3	借1-1-230	0.36		4.49	1.04	0.63	6.52
7	040103001003	回填土垫层	1.名称：中粗砂垫层 2.填方材料品种：中粗砂（压实度≥0.90） 3.厚度：50mm+管径 4.放坡系数：1：0.5	m3	借5-1-9 换	95.38	106.43	1.92	18.22	11.09	233.04

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
8	040103001004	回填管沟土方	1.名称：人工回填管沟土方 2.部位：管道管网土方（管顶500mm以内） 3.填方材料品种：综合土 4.回填厚度：500mm 5.放坡系数：1：0.5	m3	1-136	15.35		2.56	3.42	2.08	23.41
9	040103001005	回填管沟土方	1.名称：机械回填管沟土方 2.部位：管道管网土方（管顶500mm以上至结构层） 3.填方材料品种：综合土 4.放坡系数：1：0.5	m3	1-139	0.36	0.08	7.12	1.61	0.98	10.15
10	040103003002	余方弃置	1.名称：余方弃置 2.外运运距 2km	m3	1-61;1-65 + 1-66	1.19		10.85	2.57	1.57	16.18
		道路硬化									
11	011601003001	块料道路面层	1.60mm 砖,缝隙 3-5mm,干砂填缝 2.200 厚 3：7 灰土垫层 3.素土夯实压,压实系数≥0.93	m2	18-1;2-135;借2-43	24.69	26.19	3.34	5.33	3.25	62.8

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		水池									
12	010502031001	200 立方米水池	1.构件名称:蓄水池 2.图集做法:参 07J S906 1-27 页	座	借3-520	80.61	200073.53	343.7	89.6	54.53	200641.97
		成品水泥房									
13	01B003	成品水泥房	1.含室内外装修、照明等	m2	补子目2		520				520
14	01B004	室外台阶	1.60mm 砖,缝隙 3-5mm,干砂填缝 2.200 厚 3：7 灰土垫层 3.素土夯实压,压实系数≥0.93	m2	18-1;2-135;借2-43	24.69	26.19	3.34	5.33	3.25	62.8
		40m 大棚									
		土方工程									
15	010102003001	挖沟槽土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.6m	m3	1-39	1.58		2.61	0.86	0.52	5.57
16	010103002001	余方弃置	1.名称：余方弃置 2.外运运距 2km	m3	1-61;1-65 + 1-66	1.19		10.85	2.57	1.57	16.18
		钢筋混凝土工程									
17	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	5-5 换	49.47	327.12		9.24	5.62	391.45

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
18	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础模板	m2	5-171	43.18	30.2	0.01	8.06	4.91	86.36
19	010502002001	条形基础	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	5-30 换	60.34	326.4		11.26	6.85	404.85
20	010505002002	基础模板	1.基础类型:条形基础模板	m2	5-169	38.73	21.94	0.01	7.23	4.4	72.31
		金属结构工程									
21	010602003001	钢桁架	1.钢材品种、规格:Q235B 钢桁架 2.椭圆管 80×30×2.0 热镀锌 3.60×30×2.0 椭圆管 4.DN25×1.5 热镀锌圆管 5.内含卷膜杆、电动卷被杆、纵拉杆连接卡件	t	6-12	863.62	3550.99	489.19	267.32	162.69	5333.81
		硬化工程									
22	011601003002	块料道路面层	1.砂铺侧铺砖路面	m2	借8-67 换	21	25.02	0.13	3.95	2.4	52.5
		其他工程									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
23	01B005	大棚外膜	1.10SPO 塑料膜，含压膜卡槽、压膜卡簧、压膜线及配套固定连接件	m2	补子目3		2.45				2.45
24	01B006	大棚内膜	1.12S 绿白膜，含压膜卡槽、压膜卡簧、压膜线及配套固定连接件	m2	补子目4		3.12				3.12
25	010802001001	金属(塑钢)门	1.30mm*60mm 热镀锌方管焊接而成，四周安装压膜槽，门顶和底部设置轨道	m2	8-11	54.44	299.78		10.16	6.18	370.56
26	01B007	保温被	1.防雨保温被	m2	补子目5		8.85				8.85
27	01B008	电动卷膜机	1.电动卷膜机	套	补子目6		1050				1050
28	01B009	4 目防虫网	1.4 目防虫网	m2	补子目7		3.75				3.75
		70m 大棚									
		土方工程									
29	010102003002	挖沟槽土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.6m	m3	1-39	1.58		2.61	0.86	0.52	5.57
30	010103002002	余方弃置	1.名称：余方弃置 2.外运运距 2km	m3	1-61;1-65 + 1-66	1.19		10.85	2.57	1.57	16.18
		钢筋混凝土工程									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
31	010502001002	独立基础	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	5-5 换	49.47	327.12		9.24	5.62	391.45
32	010505002003	基础模板	1.基础类型:独立基础模板	m2	5-171	43.18	30.2	0.01	8.06	4.91	86.36
33	010502002002	条形基础	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	5-3 换	60.34	326.4		11.26	6.85	404.85
34	010505002004	基础模板	1.基础类型:条形基础模板	m2	5-169	38.73	21.94	0.01	7.23	4.4	72.31
		金属结构工程									
35	010602003002	钢桁架	1.钢材品种、规格:Q235B 钢桁架 2.椭圆管 80×30×2.0 热镀锌 3.60×30×2.0 椭圆管 4.DN25×1.5 热镀锌圆管 5.内含卷膜杆、电动卷被杆、纵拉杆连接卡件	t	6-12	863.62	3550.99	489.19	267.32	162.69	5333.81
		硬化工程									
36	011601003003	块料道路面层	1.砂铺侧铺砖路面	m2	借8-67 换	21	25.02	0.13	3.95	2.4	52.5

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		其他工程									
37	01B010	大棚外膜	1.10SP0 塑料膜，含压膜卡槽、压膜卡簧、压膜线及配套固定连接件	m2	补子目3		2.45				2.45
38	01B011	大棚内膜	1.12S 绿白膜，含压膜卡槽、压膜卡簧、压膜线及配套固定连接件	m2	补子目4		3.12				3.12
39	010802001002	金属(塑钢)门	1.30mmx60mm 热镀锌方管焊接而成，四周安装压膜槽，门顶和底部设置轨道	m2	8-11	54.44	299.78		10.16	6.18	370.56
40	01B012	保温被	1.防雨保温被	m2	补子目5		8.85				8.85
41	01B013	电动卷膜机	1.电动卷膜机	套	补子目6		1050				1050
42	01B014	4 目防虫网	1.4 目防虫网	m2	补子目7		3.75				3.75
		35m 大棚									
		土方工程									
43	010102003003	挖沟槽土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.6m	m3	1-39	1.58		2.61	0.86	0.52	5.57
44	010103002003	余方弃置	1.名称：余方弃置 2.外运运距 2km	m3	1-61;1-65 + 1-66	1.19		10.85	2.57	1.57	16.18
		钢筋混凝土工程									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
45	010502001003	独立基础	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	5-3 换	49.47	327.12		9.24	5.62	391.45
46	010505002005	基础模板	1.基础类型:独立基础模板	m2	5-171	43.18	30.2	0.01	8.06	4.91	86.36
47	010502002003	条形基础	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	5-3 换	60.34	326.4		11.26	6.85	404.85
48	010505002006	基础模板	1.基础类型:条形基础模板	m2	5-169	38.73	21.94	0.01	7.23	4.4	72.31
		金属结构工程									
49	010602003003	钢桁架	1.钢材品种、规格:Q235B 钢桁架 2.椭圆管 80×30×2.0 热镀锌 3.60×30×2.0 椭圆管 4.DN25×1.5 热镀锌圆管 5.内含卷膜杆、电动卷被杆、纵拉杆连接卡件	t	6-12	863.62	3550.99	489.19	267.32	162.69	5333.81
		硬化工程									
50	011601003004	块料道路面层	1.砂铺侧铺砖路面	m2	借8-67 换	21	25.02	0.13	3.95	2.4	52.5

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		其他工程									
51	01B015	大棚外膜	1.10SP0 塑料膜，含压膜卡槽、压膜卡簧、压膜线及配套固定连接件	m2	补子目3		2.45				2.45
52	01B016	大棚内膜	2.12S 绿白膜，含压膜卡槽、压膜卡簧、压膜线及配套固定连接件	m2	补子目4		3.12				3.12
53	010802001003	金属(塑钢)门	1.30mm*60mm 热镀锌方管焊接而成，四周安装压膜槽，门顶和底部设置轨道	m2	8-11	54.44	299.78		10.16	6.18	370.56
54	01B017	保温被	1.防雨保温被	m2	补子目5		8.85				8.85
55	01B018	电动卷膜机	1.电动卷膜机	套	补子目6		1050				1050
56	01B019	4 目防虫网	1.4 目防虫网	m2	补子目7		3.75				3.75
57	011207001002	轻质隔墙	1.150 厚轻集料混凝土条板(A1型)做法参 10J113-1,A1 页	m2	4-83	32.52	96.1	0.23	6.12	3.73	138.7

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

单位工程人材机汇总表

工程名称：土建工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	227.1435	155	155	35207.24	35207.24
2	综合一类工	工日	1.862	155	155	288.61	288.61
3	综合二类工	工日	1659.3443	190	190	315275.42	315275.42
4	综合二类工	工日	40.7518	185	185	7539.08	7539.08
5	综合二类工	工日	312.7655	160	160	50042.48	50042.48
	小计					408352.83	408352.83
二	材料类别						
1	钢筋Φ6	t	0.0314	3370	3120	105.82	97.97
2	钢丝绳Φ12	kg	1177.8386	8.5	4.17	10011.63	4911.59
3	扁钢(综合)	kg	20.25	3.56	3.56	72.09	72.09
4	塑料薄膜	m2	1325.6808	1.96	1.96	2598.33	2598.33
5	尼龙帽	个	2507.76	1.02	0.18	2557.92	451.4
6	塑料膨胀螺栓	套	1458.428	0.43	0.43	627.12	627.12
7	塑钢门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	1444.1314	1.12	1.12	1617.43	1617.43
8	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	17.5537	4.87	4.87	85.49	85.49
9	低合金钢焊条E43(综合)	kg	703.6941	11.5	11.5	8092.48	8092.48
10	焊丝Φ3.2	kg	615.656	12.51	7.04	7701.86	4334.22
11	圆钉	kg	178.7529	7.01	5.12	1253.06	915.21
12	镀锌铁丝Φ0.7	kg	4.6512	7.79	7.79	36.23	36.23
13	铁件(综合)	kg	474.1416	4.82	2.74	2285.36	1299.15
14	金属结构铁件	kg	1119.892	5	5	5599.46	5599.46
15	吊装夹具	套	5.0831	42	42	213.49	213.49
16	合金钢切割片Φ300	片	1.1787	106.19	106.19	125.17	125.17
17	中粗砂	m3	115.024	210	80	24155.04	9201.92
18	粗砂	m3	88.738	215	75	19078.67	6655.35
19	熟石灰	kg	184368.276	0.32	0.2	58997.85	36873.66
20	标准砖240×115×53	千块	97.6692	480	320	46881.22	31254.14
21	轻集料混凝土条板δ150	m2	42.2835	72	75	3044.41	3171.26
22	板枋材	m3	5.6691	2065	1800	11706.69	10204.38
23	垫木	m3	2.6432	2020	1800	5339.26	4757.76
24	玻璃纤维网格布	m2	8.6134	2.5	2.5	21.53	21.53
25	塑钢平开门	m2	243.4038	362	280	88112.18	68153.06
26	环氧富锌底漆	kg	431.0406	19.71	10.49	8495.81	4521.62
27	硅酮耐候密封胶	kg	218.0319	19.99	12.91	4358.46	2814.79

单位工程人材机汇总表

工程名称：土建工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

二	材料类别						
28	聚氨酯发泡密封胶750mL/支	支	311.9441	11.15	8.19	3478.18	2554.82
29	二氧化碳气体	m3	407.0487	3.23	3.23	1314.77	1314.77
30	稀释剂	kg	34.5646	8	8	276.52	276.52
31	隔离剂	kg	258.4	4.87	4.87	1258.41	1258.41
32	塑料粘胶带20mm×10m	卷	614	3.56	3.56	2185.84	2185.84
33	机制红砖	千块	115.668	142	320	16424.86	37013.76
34	净砂	m3	60.426	25	58	1510.65	3504.71
35	水	m3	4.86	1.24	1.24	6.03	6.03
36	Q235B 钢桁架(成品)	t	203.321	6500	3350	1321586.5	681125.35
37	钢支撑及配件	kg	678.7856	4.65	4.65	3156.35	3156.35
38	水	m3	193.7029	5.63	5.63	1090.55	1090.55
39	电	kW·h	257.0568	0.71	0.71	182.51	182.51
40	复合模板	m2	637.602	48	42	30604.9	26779.28
41	木支撑	m3	8.3368	1746.08	1800	14556.72	15006.24
42	聚合物干粉砂浆M10	t	0.3858	750	750	289.35	289.35
43	其他材料费(占材料费)	元	8257.3239	1	1	8257.32	8257.32
44	保护板	m	150	35	35	5250	5250
45	大棚外膜　10SPO 塑料膜	m2	17251.92	2.45	2.45	42267.2	42267.2
46	大棚内膜　12S 绿白膜	m2	14947.2	3.12	3.12	46635.26	46635.26
47	保温被	m2	15503.28	8.85	8.85	137204.03	137204.03
48	电动卷膜机	套	96	1050	1050	100800	100800
49	4 目防虫网	m2	4891.2	3.75	3.75	18342	18342
50	成品水泥房	m2	124.56	520	520	64771.2	64771.2
51	预拌混凝土C20	m3	0.1349	353.98	310	47.75	41.82
52	预拌混凝土C25	m3	1046.36	362.83	320	379650.8	334835.2
	小计					2514321.76	1742854.82
三	机械类别						
1	机械人工	工日	9.8553	215	215	2118.89	2118.89
2	机械人工	工日	212.1291	215	215	45607.76	45607.76
3	汽油	kg	31.4244	8.64	8.64	271.51	271.51
4	柴油	kg	3941.8273	7.27	7.27	28657.08	28657.08
5	电	kW·h	9785.3354	0.71	0.71	6947.59	6947.59
6	机械费	元	212.544	1	1	212.54	212.54
7	动力费	元	5.1847	1	1	5.18	5.18
8	安拆费及场外运费	元	2135.9871	1	1	2135.99	2135.99
9	折旧费	元	20919.8598	1	1	20919.86	20919.86
10	校验费	元	750.2557	1	1	750.26	750.26

单位工程人材机汇总表

工程名称：土建工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

三	机械类别						
11	检修费	元	6841.8759	1	1	6841.88	6841.88
12	维护费	元	16695.2937	1	1	16695.29	16695.29
13	其他费	元	2226.372	1	1	2226.37	2226.37
	小计					133390.2	133390.2
四	主材类别						
1	蓄水池　200m3	座	1	200000	200000	200000	200000
	小计					200000	200000

单位工程清单费用汇总表

工程名称:电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	43418
1.1	其中:建筑工人社保费用	709.25
2	措施项目费	872.35
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	872.35
2.2.1	安全文明施工措施费	657.76
2.2.2	冬雨季施工增加费	104.23
2.2.3	夜间施工增加费	34.6
2.2.4	二次搬运费	45.54
2.2.5	测量放线定位复测费	30.22
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	44290.35
5	增值税	3986.13
6	单位工程造价	48276.48
	合　　计	48276.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1.洞口尺寸 500*600*180，底距地1400mm 明装，NM1LE-225/4，200A，500mA	台	25	1498.10	37452.50
2	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5x6	m	150	39.77	5965.50

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					872.35
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	657.76	657.76
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	104.23	104.23
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	34.60	34.60
4	031401002001	二次搬运费		项	1	45.54	45.54
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	30.22	30.22
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							872.35

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	030402012001	成套配电箱	1.洞口尺寸 500*600*180，底距地 1400mm 明装，NM1LE-225/4，200A，50kA	台	4-2-80	154.52	1234.73	59.58	29.71	19.56	1498.1
2	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5x6	m	4-9-173	8.17	27.88	1.12	1.57	1.03	39.77

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	23.545	186	186	4379.37	4379.37
	小计					4379.37	4379.37
二	材料类别						
1	镀锌扁钢(综合)	kg	28.3	4.64	4.64	131.31	131.31
2	封铅含铅65%锡35%	kg	0.975	31.82	31.82	31.02	31.02
3	自粘性塑料带20mm×20m	卷	2.55	5.08	5.08	12.95	12.95
4	白布	kg	0.435	7.74	7.74	3.37	3.37
5	低碳钢焊条(综合)	kg	5.275	10.53	10.53	55.55	55.55
6	松香焊锡丝(综合)	m	1.775	5.31	5.31	9.43	9.43
7	平垫铁(综合)	kg	3.825	5.12	5.12	19.58	19.58
8	碎布	kg	2.55	2.83	2.83	7.22	7.22
9	酚醛调和漆各色	kg	0.775	12	12	9.3	9.3
10	沥青绝缘漆	kg	0.105	14.33	14.33	1.5	1.5
11	防锈漆	kg	0.25	11	11	2.75	2.75
12	汽油92#	kg	0.705	8.64	8.64	6.09	6.09
13	电力复合脂	kg	10.45	20.57	20.57	214.96	214.96
14	硬脂酸	kg	0.105	3.81	3.81	0.4	0.4
15	酚醛树脂稀释剂	kg	0.525	14.12	14.12	7.41	7.41
16	塑料管(综合)	kg	3.825	11.28	11.28	43.15	43.15
17	橡胶垫δ2	m2	0.105	17.2	17.2	1.81	1.81
18	硬铜绞线TJ-2.5~4mm2	m	143.25	2.21	2.21	316.58	316.58
19	镀锌电缆卡子2×35	套	25.38	3.02	3.02	76.65	76.65
20	铜接线端子DT-6mm2	个	51.775	0.44	0.44	22.78	22.78
21	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	6.615	3.11	3.11	20.57	20.57
22	标志牌塑料扁形	个	6.51	3.5	3.5	22.79	22.79
23	其他材料费(占材料费)	元	18.309	1	1	18.31	18.31
	小计					1035.48	1035.48
三	机械类别						
1	机械人工	工日	3.8001	215	215	817.02	817.02
2	汽油	kg	15.925	8.64	8.64	137.59	137.59
3	柴油	kg	36.2167	7.27	7.27	263.3	263.3
4	电	kW·h	76.083	0.71	0.71	54.02	54.02
5	安拆费及场外运费	元	13.3875	1	1	13.39	13.39
6	折旧费	元	138.2466	1	1	138.25	138.25
7	检修费	元	57.5844	1	1	57.58	57.58
8	维护费	元	139.3738	1	1	139.37	139.37

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

三	机械类别						
9	其他费	元	36.7178	1	1	36.72	36.72
	小计					1657.24	1657.24
四	主材类别						
1	电力电缆YJV22-5x6	m	151.5	26.5	26.5	4014.75	4014.75
2	成套配电箱500*600*180	台	25	1200	1200	30000	30000
	小计					34014.75	34014.75

单位工程清单费用汇总表

工程名称:给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	23314.5
1.1	其中:建筑工人社保费用	775.5
2	措施项目费	952.08
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	952.08
2.2.1	安全文明施工措施费	717.88
2.2.2	冬雨季施工增加费	113.75
2.2.3	夜间施工增加费	37.76
2.2.4	二次搬运费	49.71
2.2.5	测量放线定位复测费	32.98
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	24266.58
5	增值税	2183.99
6	单位工程造价	26450.57
合　　计		26450.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1.给水管 2.32PPR 管,连接方式热熔 3.试压、消毒	m	550	18.02	9911.00
2	050104001001	绿地灌溉管线安装	1.DN20 PE 喷灌带	m	3250	0.79	2567.50
3	01B001	雾化喷头	1.雾化喷头	个	3096	3.50	10836.00
合　　计							23314.50

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					952.08
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	717.88	717.88
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	113.75	113.75
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	37.76	37.76
4	031401002001	二次搬运费		项	1	49.71	49.71
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	32.98	32.98
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							952.08

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031001006001	塑料管	1.给水管 2.32PPR 管，连接方式热熔 3.试压、消毒	m	10-1-147	10.1	4.69	0.01	1.94	1.28	18.02
2	050104001001	绿地灌溉管线安装	1.DN20 PE 喷灌带	m	补子目1		0.79				0.79
3	01B001	雾化喷头	1.雾化喷头	个	补子目2		3.5				3.5

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	25.685	186	186	4777.41	4777.41
	小计					4777.41	4777.41
二	材料类别						
1	热轧中厚钢板δ8~15	kg	1.87	3.81	3.81	7.12	7.12
2	橡胶板δ1~3	kg	0.44	8.7	8.7	3.83	3.83
3	铁砂布(综合)	张	1.485	1.61	1.61	2.39	2.39
4	焊接钢管DN20	m	0.825	5.73	5.73	4.73	4.73
5	橡胶软管DN20	m	0.385	10.11	10.11	3.89	3.89
6	螺纹阀门DN20	个	0.22	39.82	39.82	8.76	8.76
7	水	m3	1.265	5.63	5.63	7.12	7.12
8	其他材料费(占材料费)	元	0.4398	1	1	0.44	0.44
9	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	0.11	48.67	48.67	5.35	5.35
10	压力表表弯DN15	个	0.11	7.08	7.08	0.78	0.78
11	绿地灌溉管线安装	m	3250	0.79	0.79	2567.5	2567.5
12	雾化喷头	个	3096	3.5	3.5	10836	10836
	小计					13447.91	13447.91
三	机械类别						
1	电	kW·h	2.1929	0.71	0.71	1.56	1.56
2	安拆费及场外运费	元	0.6964	1	1	0.7	0.7
3	折旧费	元	0.2872	1	1	0.29	0.29
4	检修费	元	0.0903	1	1	0.09	0.09
5	维护费	元	0.2338	1	1	0.23	0.23
	小计					2.87	2.87
四	主材类别						
1	PPR管DN32	m	561	3.71	3.71	2081.31	2081.31
2	塑料给水管热熔管件DN32	个	155.65	2.92	2.92	454.5	454.5
	小计					2535.81	2535.81
	合计					20764	20764