

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目

工程量清单

编制人：贺建龙 (注册造价工程师签字及盖章)
审核人：杨亚维 (一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：陕西天元建设管理有限公司 (盖章)

法定代表人或其授权人：李娜 (签字或盖章)

编制时间：2026.9.16

招标人：西庄中学 (盖章)

法定代表人或其授权人：王宏建 (签字或盖章)



工程项目总造价表

项目名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	韩城市西庄中学消防提升改造项目						
1.1	韩城市西庄中学消防专项提升改造工程-土建工程						
1.2	韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程						
1.3	韩城市西庄中学消防提升改造项目-室外火灾报警工程						
1.4	韩城市西庄中学消防提升改造项目-电气工程						
1.5	韩城市西庄中学消防提升改造项目-室外电气工程						
1.6	韩城市西庄中学消防提升改造项目-消防工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:韩城市西庄中学消防提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防专项提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消防水池基础					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 开挖深度:1.32米 2. 运距:7km [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	138.6		
2	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比:1:6水泥石 [工作内容] 1. 铺设土工材料（若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	78.75		
3	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式:垫层 2. 厚度:170mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	19.37		
4	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 基础类型:垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防专项提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 筏板基础 2. 混凝土强度等级: C35 3. 厚度: 400mm 4. 基础类型: 平板式筏板基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	52.5		
6	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 筏板基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	22		
7	010502004001	设备基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 混凝土水池支座 2. 混凝土强度等级: C30 3. 厚度: 500mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	10.5		
8	010505002003	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 设备基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防专项提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010904001001	楼(地)面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:基础防水 2. 防水层做法:3厚高聚物改性沥青自粘卷材2道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	113.96		
10	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:≤18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	4.983		
		室外工程					
11	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 部位:综合楼首层楼梯间 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		
12	011710002003	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 部位:消防控制室 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防专项提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010802004002	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:外开防火门1000*2100 2. 防火等级:甲级 3. 部位:消防控制室 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	2.1		
14	011109001001	架空地板	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:消防控制室防静电架空地面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺设 5. 刷防护材料 6. 压条装钉	m2	49.08		
15	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:防火门1500*2100 2. 防火等级:乙级 3. 部位:综合楼首层楼梯间 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3		
16	010803002001	防火卷帘(闸)门	[项目特征] 1. 门材质:乙级防火卷帘门FHJLM5430 [工作内容] 1. 门安装 2. 启动装置、活动小门、五金安装	m2	64.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防专项提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010803002002	防火卷帘(闸)门	[项目特征] 1. 门材质:乙级防火卷帘门FHJLM2730 [工作内容] 1. 门安装 2. 启动装置、活动小门、五金安装	m2	16.2		
18	010803002003	防火卷帘(闸)门	[项目特征] 1. 门材质:乙级防火卷帘门FHJLM5730 [工作内容] 1. 门安装 2. 启动装置、活动小门、五金安装	m2	171		
19	010401007001	零星砌砖	[项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:240多孔砖墙垛 2. 砖品种、规格、强度等级:240mm砖墙 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	5.32		
20	010807002001	金属防火窗	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:防火窗FHC2418 2. 防火等级:乙级 3. 部位:二层夹层 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	60.48		
21	01B002	挡烟垂壁	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:防火窗 2. 防火等级:乙级 3. 部位:二层夹层 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防专项提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010502004002	设备基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 高位消防水箱 2. 混凝土强度等级: C30 3. 厚度: 500mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.5		
23	010505002004	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 高位消防水箱 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	15		
24	01B001	加锁井盖	[项目特征] 1. 部位: 高位消防水箱 2. 人孔盖与盖座应吻合紧密, 并用富有弹性的无毒发泡材料嵌在接缝处 [工作内容] 1. 安装	套	1		
25	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 切缝 2. 机械拆除砼地面 3. 厚度: 200mm 4. 部位: DN100 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	429.33		
26	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1. 材质: 机械拆除基层 2. 厚度: 300mm灰土 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	429.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防专项提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:DN100 2. 材料品种:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	128.8		
28	011601002001	水泥混凝土面层	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 部位:恢复路面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	429.33		
29	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 开挖深度:0.5米 2. 开挖部位: DN100 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	138.38		
30	040305001001	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格:200厚中粗砂回填 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	55.35		
31	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:300厚素土回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	83.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防专项提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 开挖深度:1米 2. 开挖部位: DN300PE雨水管及外移 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	152.8		
33	010102009005	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:150厚管底素土回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	15.76		
34	040305001002	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格:190厚中粗砂回填 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	19.96		
35	010102009004	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:860厚管顶素土回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	90.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防专项提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	040504001002	砌筑井	[项目特征] 1. 做法：09S3-39 2. 种类、规格：砖砌Φ700圆形雨水井 1.5m高 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	3		
37	040504001003	砌筑井	[项目特征] 1. 种类、规格：900*900*1100mm电力检查井 参图集07SD101-8 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	5		
38	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别：余土外运 2. 运距7KM [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m ³	214.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防专项提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		高位水箱加固工程					
		乳胶漆（一~三层）					
		拆除					
39	011704002001	立面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位:原墙面 2. 抹灰层种类:乳胶漆 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	492.99		
40	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:垃圾外运 2. 运距:7km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	2.47		
		新作					
41	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 刮腻子遍数:刮腻子2道 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:墙面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	492.99		
42	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 各层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚高延性混凝土 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	492.99		
		钢结构					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防专项提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：□150*150*5*5 2. 构件涂（镀）层要求：耐火极限2.5h [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.273		
44	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：HN250*125*6*9 2. 构件涂（镀）层要求：耐火极限1.5h [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.592		
45	010604001002	钢梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：HN100*50*5*7 2. 构件涂（镀）层要求：耐火极限1.5h [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.044		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防专项提升改造工程-土建工程
 专业/标段：房屋建筑与装饰工程
 第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	010604001003	钢梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：C20a 2. 构件涂（镀）层要求：耐火极限1.5h [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.293		
47	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1. 构件名称：预埋件、封口板、加强板 [工作内容] 1. 安装 2. 探伤 3. 补刷油漆	t	0.035		
48	010506008001	螺栓	[项目特征] 1. 螺栓种类：柱脚螺栓 2. 规格：M14，长150mm [工作内容] 1. 螺栓制作 2. 螺栓安装 3. 对拉螺栓端头处理	t	0.005		
		屋面					
		拆除					
49	011707002001	防水层拆除	[项目特征] 1. 防水层种类：4厚SBS改性沥青卷材防水一道 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	8.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防专项提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	011707001001	屋面面层、保温层拆除	[项目特征] 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层, 设≤1000×1000分格缝 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 1:6陶粒混凝土2%找坡, 最薄处30厚 4. 粘贴挤塑聚苯板保温层(B1级) 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 圆钢筋混凝土屋板 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	22.34		
51	010103002004	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 垃圾外运 2. 运距: 7km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	2.23		
		新作					
52	010902001001	屋面卷材防水（平面）	[项目特征] 1. 4厚SBS改性沥青防水卷材一道, 刷基层处理剂两道与墙体、柱脚相接处上翻高于屋面建筑完成面250mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	22.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防专项提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
53	010902001002	屋面卷材防水 (立面)	[项目特征] 1. 4厚SBS改性沥青防水卷材一道, 刷基层处理剂两道与墙体、柱脚相接处上翻高于屋面建筑完成面250mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	1.8		
54	010901008001	整体屋面	[项目特征] 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层, 设≤1000×1000分格缝 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 1:6陶粒混凝土2%找坡, 最薄处30厚 4. 粘贴挤塑聚苯板保温层 (B1级) 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 圆钢筋混凝土屋板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设	m2	22.07		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防专项提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	[工作内容] 1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
2	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
3	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	[工作内容] 1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
4	011802013001	其他措施	[工作内容] 1. 为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防专项提升
改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				170000
1.1	暂列金额	元			170000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					170000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		应急照明系统					
		消控室					
1	030907003001	应急照明分配电装置	[项目特征] 1. 名称:ALEE1消防 应急照明配电箱 2. 规格:输出电压D C36V, 420x312x8 8 3. 安装方式:壁挂 式安装 [工作内容] 1. 安装	台	1		
2	030412001022	配管	[项目特征] 1. 名称:SC15 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	44.93		
3	030412005008	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	7		
4	030412003033	配线	[项目特征] 1. 名称:ZN-BYJ-2 .5 2. 安装方式:穿管 敷设 [工作内容] 1. 配线	m	95.84		
5	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口 标志灯 2. 型号:DC36V, 1W , 集中控制, 集中电 源 3. 类型:底边距门 上沿0.2m安装 [工作内容] 1. 安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:DC36V, 12W, 集中控制, 集中电源 3. 类型:底边距地2.6m安装 [工作内容] 1. 安装	套	6		
7	030911010001	智能应急照明及疏散指示系统调试	[项目特征] 1. 点数:90台以内 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
		水箱间					
8	030412001023	配管	[项目特征] 1. 名称:SC15 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	8.67		
9	030412005009	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	2		
10	030412003034	配线	[项目特征] 1. 名称:ZN-BYJ-2.5 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	17.34		
11	030907004003	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:DC36V, 12W, 集中控制, 集中电源 3. 类型:底边距地2.6m安装 [工作内容] 1. 安装	套	2		
		消防泵房					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412001024	配管	[项目特征] 1. 名称:SC15 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	15.91		
13	030412005010	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	3		
14	030412003035	配线	[项目特征] 1. 名称:ZN-BYJ-2.5 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	31.82		
15	030907004004	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:DC36V, 1W, 集中控制, 集中电源 3. 类型:底边距门上沿0.2m安装 [工作内容] 1. 安装	套	1		
16	030907004005	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:DC36V, 12W, 集中控制, 集中电源 3. 类型:底边距地2.6m安装 [工作内容] 1. 安装	套	2		
		火灾报警系统					
		女生公寓楼					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030905012001	区域报警控制器	[项目特征] 1. 名称:区域型火灾报警主机 2. 安装方式:壁挂安装 3. 控制点数量:500点以内 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		
18	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1. 名称:消防接线端子箱 2. 规格:400×500×150 3. 安装方式:挂墙明装 [工作内容] 1. 安装	台	6		
19	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 名称:GYTA53-4芯单模光缆 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	10.37		
20	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:ZN-RVSP-2×1.5 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	10.37		
21	030502003003	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:ZN-YVSP-2×2.5 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	10.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	2.5		
23	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	6.97		
24	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:SC15 2. 配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	2012.5		
25	030412001037	配管	[项目特征] 1. 名称:SC20 2. 配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	355.79		
26	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	340		
27	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-4 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	726.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJ S-2x1.5 2. 配线形式:穿管 敷设 [工作内容] 1. 配线	m	252.6		
29	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJ S-2x2.5 2. 配线形式:穿管 敷设 [工作内容] 1. 配线	m	1660.17		
30	030905010001	消防模块	[项目特征] 1. 名称:编码型输入/输出模块 2. 型号、规格:GST-LD-8364H [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	7		
31	030905010002	消防模块	[项目特征] 1. 名称:短路隔离器 2. 型号、规格:GST-LD-8315 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	14		
32	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:编码型火灾声光报警器 2. 型号、规格:HX-200A [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	030905014001	楼层火灾显示器	[项目特征] 1. 名称:火灾显示盘 2. 安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	7		
34	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:点型光电感烟火灾探测器 2. 型号、规格:JTY-GD-G7X [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	249		
35	030905004001	按钮	[项目特征] 1. 名称:手动火灾报警按钮(带电话插口) 2. 型号、规格:J-SAM-GSTN9116 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	14		
36	030905004002	按钮	[项目特征] 1. 名称:消火栓按钮 2. 型号、规格:J-SAM-GST9124A [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	7		
37	030905010003	消防模块	[项目特征] 1. 名称:广播切换模块 2. 型号、规格:GST-LD-8305A [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段: 通用安装工程

第 8 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
38	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1. 名称: 消防应急广播 2. 功率: GST-XDM-HY 3W 3. 安装方式: 吸顶安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	28		
39	030911001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1. 点数: 500点以内 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
40	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别: 普通土 2. 挖填方式: 机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	0.96		
		男生公寓北楼					
41	030905012002	区域报警控制器	[项目特征] 1. 名称: 区域型火灾报警主机 2. 安装方式: 壁挂安装 3. 控制点数量: 256点以内 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		
42	030905011002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1. 名称: 消防接线端子箱 2. 规格: 400×500×150 3. 安装方式: 挂墙明装 [工作内容] 1. 安装	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	030502005002	光缆	[项目特征] 1. 名称:GYTA53-4 芯单模光缆 2. 敷设方式:管内 敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	47.09		
44	030502003004	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:ZN-RVSP- 2×1.5 2. 敷设方式:管内 敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	47.09		
45	030502003005	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:ZN-YVSP- 2×2.5 2. 敷设方式:管内 敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	47.09		
46	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:埋地 敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	2.5		
47	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:砖、 混凝土结构明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	43.69		
48	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称:SC15 2. 配置形式:砖、 混凝土结构明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	1545.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 10 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	222		
50	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-4 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	437.7		
51	030412003007	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJS-2x1.5 2. 配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	195.97		
52	030412003008	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJS-2x2.5 2. 配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	989.84		
53	030905010004	消防模块	[项目特征] 1. 名称:编码型输入/输出模块 2. 型号、规格:GST-LD-8364H [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	5		
54	030905010005	消防模块	[项目特征] 1. 名称:短路隔离器 2. 型号、规格:GST-LD-8315 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 11 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	030905006002	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:编码型火灾声光报警器 2. 型号、规格:HX-200A [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	10		
56	030905014002	楼层火灾显示器	[项目特征] 1. 名称:火灾显示盘 2. 安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	5		
57	030905001002	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:点型光电感烟火灾探测器 2. 型号、规格:JTY-GD-G7X [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	167		
58	030905004003	按钮	[项目特征] 1. 名称:手动火灾报警按钮(带电话插口) 2. 型号、规格:J-SAM-GSTN9116 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	10		
59	030905004004	按钮	[项目特征] 1. 名称:消火栓按钮 2. 型号、规格:J-SAM-GST9124A [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段: 通用安装工程

第 12 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
60	030905010006	消防模块	[项目特征] 1. 名称: 广播切换模块 2. 型号、规格: GST-LD-8305A [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	5		
61	030905009002	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1. 名称: 消防应急广播 2. 功率: GST-XDM-HY 3W 3. 安装方式: 吸顶安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	15		
62	030911001002	自动报警系统调试	[项目特征] 1. 点数: 256点以内 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
63	030409012002	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别: 普通土 2. 挖填方式: 机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	0.96		
		男生公寓南楼					
64	030905012003	区域报警控制器	[项目特征] 1. 名称: 区域型火灾报警主机 2. 安装方式: 壁挂安装 3. 控制点数量: 256点以内 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 13 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
65	030905011003	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1. 名称:消防接线端子箱 2. 规格:400×500×150 3. 安装方式:挂墙明装 [工作内容] 1. 安装	台	5		
66	030502005003	光缆	[项目特征] 1. 名称:GYTA53-4芯单模光缆 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	45.48		
67	030502003006	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:ZN-RVSP-2×1.5 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	45.48		
68	030502003007	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:ZN-YVSP-2×2.5 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	45.48		
69	030412001007	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	2.5		
70	030412001008	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	42.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 14 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
71	030412001009	配管	[项目特征] 1. 名称:SC15 2. 配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	1445.19		
72	030412005003	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	218		
73	030412003010	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-4 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	437.7		
74	030412003011	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJS-2x1.5 2. 配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	195.97		
75	030412003012	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJS-2x2.5 2. 配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	989.84		
76	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV-4X1.5 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	75.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 15 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
77	030409003002	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV-2X1.5 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	75.48		
78	030409004002	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV-4X1.5 2. 电压(kV):1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	1		
79	030409004001	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV-2x1.5 2. 电压(kV):1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	1		
80	030905010007	消防模块	[项目特征] 1. 名称:编码型输入/输出模块 2. 型号、规格:GST-LD-8364H [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	5		
81	030905010008	消防模块	[项目特征] 1. 名称:短路隔离器 2. 型号、规格:GST-LD-8315 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 16 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
82	030905006003	声光报警器	[项目特征] 1. 名称: 编码型火灾声光报警器 2. 型号、规格: HX-200A [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	10		
83	030905014003	楼层火灾显示器	[项目特征] 1. 名称: 火灾显示盘 2. 安装方式: 壁挂安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	5		
84	030905001003	点型探测器	[项目特征] 1. 名称: 点型光电感烟火灾探测器 2. 型号、规格: JTY-GD-G7X [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	163		
85	030905004005	按钮	[项目特征] 1. 名称: 手动火灾报警按钮(带电话插口) 2. 型号、规格: J-SAM-GSTN9116 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	10		
86	030905004006	按钮	[项目特征] 1. 名称: 消火栓按钮 2. 型号、规格: J-SAM-GST9124A [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 17 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
87	030905010009	消防模块	[项目特征] 1. 名称:广播切换模块 2. 型号、规格:GST-LD-8305A [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	5		
88	030905009003	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1. 名称:消防应急广播 2. 功率:GST-XDM-HY 3W 3. 安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	15		
89	030911001003	自动报警系统调试	[项目特征] 1. 点数:256点以内 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
90	030409012003	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别:普通土 2. 挖填方式:机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	0.96		
		餐厅					
91	030905012004	区域报警控制器	[项目特征] 1. 名称:区域型火灾报警主机 2. 安装方式:壁挂安装 3. 控制点数量:256点以内 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 18 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
92	030905011006	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1. 名称:消防接线端子箱 2. 规格:400×500×150 3. 安装方式:挂墙明装 [工作内容] 1. 安装	台	2		
93	030502005004	光缆	[项目特征] 1. 名称:GYTA53-4芯单模光缆 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	4.88		
94	030502003008	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:ZN-RVSP-2×1.5 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	4.88		
95	030502003009	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:ZN-YVSP-2×2.5 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	4.88		
96	030412001029	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	2.5		
97	030412001030	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	2.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 19 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
98	030412001033	配管	[项目特征] 1. 名称:SC20 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	354.43		
99	030412001031	配管	[项目特征] 1. 名称:SC15（超高7.2m） 2. 配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	154.43		
100	030412001032	配管	[项目特征] 1. 名称:SC15 2. 配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	1068.93		
101	030412005011	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	131		
102	030412005012	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒（超高7.2m） 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	24		
103	030412003042	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-4 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	716.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 20 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
104	030412003043	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJ S-2x1.5 2. 配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	343.06		
105	030412003044	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJ S-2x2.5 2. 配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	707.81		
106	030412003045	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJ S-2x2.5（超高7.2m） 2. 配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	168.26		
107	030905010013	消防模块	[项目特征] 1. 名称:编码型输入/输出模块 2. 型号、规格:GST-LD-8364H [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	16		
108	030905010014	消防模块	[项目特征] 1. 名称:短路隔离器 2. 型号、规格:GST-LD-8315 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 21 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
109	030905006004	声光报警器	[项目特征] 1. 名称: 编码型火灾声光报警器 2. 型号、规格: HX-200A [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	7		
110	030905014009	楼层火灾显示器	[项目特征] 1. 名称: 火灾显示盘 2. 安装方式: 壁挂安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		
111	030905001007	点型探测器	[项目特征] 1. 名称: 点型光电感烟火灾探测器 2. 型号、规格: JTY-GD-G7X [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	40		
112	030905001008	点型探测器	[项目特征] 1. 名称: 点型光电感烟火灾探测器（超高7.2m） 2. 型号、规格: JTY-GD-G7X [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 22 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
113	030905001009	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:点型光电感温火灾探测器 2. 型号、规格:JTW-ZCD-G5H [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	32		
114	030905004009	按钮	[项目特征] 1. 名称:手动火灾报警按钮(带电话插口) 2. 型号、规格:J-SAM-GSTN9116 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	7		
115	030905004010	按钮	[项目特征] 1. 名称:消火栓按钮 2. 型号、规格:J-SAM-GST9124A [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	10		
116	030905010015	消防模块	[项目特征] 1. 名称:广播切换模块 2. 型号、规格:GST-LD-8305A [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 23 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
117	030905009004	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1. 名称:消防应急广播 2. 功率:GST-XDM-HY 3W 3. 安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	13		
118	030911001005	自动报警系统调试	[项目特征] 1. 点数:256点以内 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
119	030409012010	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别:普通土 2. 挖填方式:机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	0.96		
		消防控制室					
120	030905015001	火灾报警系统控制主机	[项目特征] 1. 名称、型号:火灾报警控制器 JB-QB-GST200H/6 2. 安装方式:落地安装 3. 控制点数:500点以内 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 24 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
121	030905022001	多线制手动控制盘(柜)	[项目特征] 1. 名称、型号：消防联动控制柜(多线控制盘) GST-LD-KZ08H 2. 控制回路:16路以内 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线、摇测绝缘电阻 3. 排线、绑扎、导线标识	台	1		
122	030905017001	消防广播及对讲电话主机(柜)	[项目特征] 1. 名称:消防广播(主机) 2. 型号:GST-GBFB-200A [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		
123	030905017002	消防广播及对讲电话主机(柜)	[项目特征] 1. 名称、型号:消防电话(主机) GST-TS-201A [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		
124	030905019001	备用电源及电池主机(柜)	[项目特征] 1. 名称:电源 2. 容量:HY1951B/20A [工作内容] 1. 安装	台	1		
125	030905018001	图形显示装置	[项目特征] 1. 名称:图形显示装置机柜 2. 安装方式:落地安装 [工作内容] 1. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 25 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
126	030905014004	楼层火灾显示器	[项目特征] 1. 名称:水箱液位显示 2. 安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	2		
127	030412001034	配管	[项目特征] 1. 名称:SC15 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	19.59		
128	030412001035	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	35.21		
129	030502005005	光缆	[项目特征] 1. 名称:GYTA53-4芯单模光缆 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	20.72		
130	030502003012	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:ZN-RVSP-2×1.5 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	20.72		
131	030502003013	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:ZN-YVSP-2×2.5 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	20.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 26 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
132	030412003046	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-2.5 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	20.94		
133	030412003047	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJS-2x1.5 2. 配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	13.86		
134	030412003048	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJS-2x2.5 2. 配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	24.31		
135	030409003005	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV-10X1.5 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	7.08		
136	030409004005	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV-10x1.5 2. 电压(kV):1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	1		
137	030905001004	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:型光电感烟火灾探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 27 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
138	030905007001	消防报警电话	[项目特征] 1. 名称:多线式消防电话 2. 安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	部	1		
139	030905008001	消防报警电话插孔	[项目特征] 1. 名称:消防电话插孔 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
140	030911001004	自动报警系统调试	[项目特征] 1. 点数:1000点以内 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
141	030409012004	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别:普通土 2. 挖填方式:机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	2.58		
		水箱间					
142	030905011004	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1. 名称:消防接线端子箱 2. 安装方式:挂墙明装 [工作内容] 1. 安装	台	1		
143	030412001013	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	141.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 28 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
144	030412001014	配管	[项目特征] 1. 名称:SC20 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	8.06		
145	030412001015	配管	[项目特征] 1. 名称:SC16 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	4.77		
146	030412005006	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	5		
147	030412003019	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-2.5 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	46.32		
148	030412003020	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJS-2x1.5 2. 配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	28.83		
149	030412003021	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJS-2x2.5 2. 配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	33.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 29 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
150	030409003003	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV-4X1.5 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	65.22		
151	030409003004	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV-2X1.5 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	71.5		
152	030409004003	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV-4X1.5 2. 电压(kV):1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	1		
153	030409004004	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV-2x1.5 2. 电压(kV):1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	1		
154	030905007002	消防报警电话	[项目特征] 1. 名称:多线式消防电话 2. 安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	部	1		
155	030905008002	消防报警电话插孔	[项目特征] 1. 名称:消防电话插孔 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 30 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
156	030905014005	楼层火灾显示器	[项目特征] 1. 名称:液位显示装置 2. 安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		
157	030905014006	楼层火灾显示器	[项目特征] 1. 名称:液位显示器 2. 安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		
158	030905001005	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:点型光电感烟火灾探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	1		
159	030905010010	消防模块	[项目特征] 1. 名称:输入模块 2. 型号、规格:GST-LD-8360H [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
160	030409012005	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别:普通土 2. 挖填方式:机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	0.96		
		一体化消防泵站					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段: 通用安装工程

第 31 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
161	030905011005	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1. 名称:消防接线端子箱 2. 型号:GST-JX400 3. 安装方式:挂墙明装 [工作内容] 1. 安装	台	1		
162	030412001016	配管	[项目特征] 1. 名称:SC15 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	30.06		
163	030412001036	配管	[项目特征] 1. 名称:SC20 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	29.8		
164	030412001018	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	19		
165	030412005007	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	5		
166	030502003010	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:ZN-RVSP-2×1.5 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	20.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 32 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
167	030502003011	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:ZN-YVSP-2×2.5 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	20.72		
168	030412003023	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-2.5 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	27.23		
169	030412003024	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJS-2x1.5 2. 配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	11.82		
170	030412003025	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJS-2x2.5 2. 配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	33.14		
171	030409003007	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV-10X1.5 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	11.3		
172	030409003006	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV-2X1.5 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	33.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 33 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
173	030409004008	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV-10x1.5 2. 电压 (kV) :1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	1		
174	030409004007	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV-2x1.5 2. 电压 (kV) :1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	1		
175	030905007003	消防报警电话	[项目特征] 1. 名称:多线式消防电话 2. 型号、规格:TS-GSTN601 3. 安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	部	1		
176	030905008003	消防报警电话插孔	[项目特征] 1. 名称:消防电话插孔 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
177	030905014007	楼层火灾显示器	[项目特征] 1. 名称:液位显示装置 2. 安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 34 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
178	030905014008	楼层火灾显示器	[项目特征] 1. 名称:液位显示器 2. 安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		
179	030905001006	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:点型光电感烟火灾探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	1		
180	030905010011	消防模块	[项目特征] 1. 名称:输入模块 2. 型号、规格:GST-LD-8360H [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	2		
181	030905010012	消防模块	[项目特征] 1. 名称:编码型输入/输出模块（随设备或模块箱内） 2. 型号、规格:GST-LD-8365H [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	5		
182	030409012006	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别:普通土 2. 挖填方式:机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	0.96		
		消防电源监控					
		消防控制室					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 35 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
183	030412001026	配管	[项目特征] 1. 名称:SC25 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	26.82		
184	030412003036	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-2.5 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	65.64		
185	030412003037	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJS-2x1.5 2. 配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	32.82		
186	030910002001	电流传感器	[项目特征] 1. 名称:RXPM-V 消防电源电压电流传感器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	2		
187	030910001001	状态监控主机	[项目特征] 1. 名称:消防电源监控装置 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		
188	030911005001	消防电源监控系统调试	[项目特征] 1. 点数:64点以内 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 36 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
189	030409012007	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别：普通土 2. 挖填方式：机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	0.96		
		水箱间					
190	030412001027	配管	[项目特征] 1. 名称：SC25 2. 配置形式：明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	47.21		
191	030412003038	配线	[项目特征] 1. 名称：WDZN-BYJ-2.5 2. 安装方式：穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	96.82		
192	030412003039	配线	[项目特征] 1. 名称：WDZN-RYJS-2x1.5 2. 配线形式：穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	48.41		
193	030910002002	电流传感器	[项目特征] 1. 名称：RXPM-V 消防电源电压电流传感器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 37 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
194	030409012008	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别：普通土 2. 挖填方式：机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	0.96		
		一体化消防泵站					
195	030412001028	配管	[项目特征] 1. 名称：SC25 2. 配置形式：明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	3.8		
196	030412003040	配线	[项目特征] 1. 名称：WDZN-BYJ-2.5 2. 安装方式：穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	10		
197	030412003041	配线	[项目特征] 1. 名称：WDZN-RYJS-2x1.5 2. 配线形式：穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	5		
198	030910002003	电流传感器	[项目特征] 1. 名称：RXPM-V 消防电源电压电流传感器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 38 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
199	030409012009	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别: 普通土 2. 挖填方式: 机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	0.96		
		防火门系统					
200	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称: ZN-RVSP-2×1.5 2. 敷设方式: 管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	13.92		
201	030412001025	配管	[项目特征] 1. 名称: JDG16 2. 配置形式: 砖、混凝土结构明配 3. 防火要求: 明敷时穿线管应外刷防火涂料 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	13.92		
202	030908003001	监控模块	[项目特征] 1. 名称: 防火卷帘控制器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个			
203	030905004008	按钮	[项目特征] 1. 名称: 防火卷帘手动按钮盒 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个			
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目
-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-室外火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		火灾报警系统					
1	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别：普通土 2. 挖填方式：机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	351.14		
2	030409010001	直埋电缆开挖路面	[项目特征] 1. 开挖岩土类别：C30混凝土路面（工程量暂估） 2. 开挖方式：机械 3. 路面厚度：≤200mm [工作内容] 1. 切割、开挖路面 2. 挖掘物装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m2	25		
3	030409011001	直埋电缆修复路面	[项目特征] 1. 修复路面设计要求：C30混凝土路面（工程量暂估） 2. 路面厚度：≤200mm [工作内容] 1. 清理原碎石 2. 回填 3. 夯实 4. 铺面层 5. 养护	m2	25		
4	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种：3：7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	7.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-室外火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:垃圾外运 2. 运距:7KM [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	14.55		
6	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	1750.53		
7	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 名称:GYTA53-4芯单模光缆 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	936.71		
8	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-2.5 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	737.84		
9	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV-10X1.5 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	368.92		
10	030409003002	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV-4X1.5 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	370.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-室外火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030409003003	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZN-KVV-2X1.5 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	24.85		
12	030412003010	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJS-2x1.5 2. 配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	368.92		
13	030412003011	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJS-2x2.5 2. 配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	368.92		
14	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:ZN-RVSP-2×1.5 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	936.71		
15	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:ZN-YVSP-2×2.5 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	936.71		
		室外消防电源监控工程					
16	030409012002	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别:普通土 2. 挖填方式:机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	121.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-室外火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:SC25 2. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	719.59		
18	030412003007	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-2.5 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	1439.18		
19	030412003008	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJS-2x1.5 2. 配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	716.59		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目
-室外火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2		脚手架搭拆费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-室外火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消防控制室					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:XKS 2. 规格:500x700x200 3. 安装方式:悬挂式 4. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm ² 13个, 4mm ² 3个 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	4.04		
3	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:SC15 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	78.76		
4	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	12		
5	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:开关盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韩城市西庄中学消防提升改造项目-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV22-5X6 2. 电压 (kV) :1 3. 敷设方式:室内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	5.24		
7	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:YJV22-5X6 2. 材质、类型:终端头、干包式 3. 电压 (kV) :1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
8	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-4 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	44.22		
9	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-2.5 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	232.42		
10	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:T8双管荧光灯 2. 型号:PAK-A04-2*36 [工作内容] 1. 安装	套	6		
11	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:插座(安全型) 2. 规格:K426/10US 3. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:插座(安全型) 2. 规格:K426/10US 3. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	套	1		
13	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:翘板开关 2. 规格:C31/1/10A 3. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装	套	1		
14	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别:普通土 2. 挖填方式:机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	0.96		
		水箱间					
15	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AP-sxj 2. 规格:500x700x200 3. 安装方式:悬挂式 4. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm² 18个,4mm² 3个 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	97.6		
17	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:SC20 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	17.7		
18	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称:SC15 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	16.54		
19	030412005003	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	2		
20	030412005004	接线盒	[项目特征] 1. 名称:开关盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	1		
21	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV22-5X6 2. 电压(kV):1 3. 敷设方式:室内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	12.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:YJV22-5X6 2. 材质、类型:终端头、干包式 3. 电压（kV）:1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	1		
23	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-4 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	56.7		
24	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-2.5 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	74.8		
25	030413005001	工厂灯	[项目特征] 1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 安装形式:吸顶式 [工作内容] 1. 安装	套	1		
26	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称:插座(安全型) 2. 规格:K426/10US 3. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	套	1		
27	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:翘板开关 2. 规格:C31/1/10A 3. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	030409012002	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别：普通土 2. 挖填方式：机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	0.96		
		一体化消防泵站					
29	030402011001	低压开关柜	[项目特征] 1. 名称：AP-sbf 2. 规格：800x2000x600 3. 安装方式：落地式 4. 二次接线：无端子外部接线2.5mm ² 7个，4mm ² 3个 5. 附属说明：包含柜内母线 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	台	1		
30	030402011002	低压开关柜	[项目特征] 1. 名称：AP-xhs-sn 2. 规格：800x2000x600 3. 安装方式：落地式 4. 二次接线：无端子外部接线2.5mm ² 24个 5. 附属说明：包含柜内母线，应急启动柜（机械应急启动装置） [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	030402011003	低压开关柜	[项目特征] 1. 名称:应急启动柜 2. 规格:800x2000x600 3. 安装方式:落地式 4. 附属说明:包含柜内母线及机械应急启动装置 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	台	1		
32	030416001001	基础槽钢、角钢	[项目特征] 1. 名称:基础槽钢制作、安装 2. 材质:碳钢 3. 规格:10# [工作内容] 1. 定位 2. 制作 3. 安装 4. 接地	m	8.4		
33	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:金属桥架 2. 规格:150*100 3. 材质:碳钢 4. 类型:槽式 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	6.52		
34	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:碳钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.014		
35	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称:SC65 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	160.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	030412001007	配管	[项目特征] 1. 名称:SC40 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	9.68		
37	030412001008	配管	[项目特征] 1. 名称:SC20 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	22.2		
38	030412001009	配管	[项目特征] 1. 名称:SC15 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	33.4		
39	030412005005	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	7		
40	030412005006	接线盒	[项目特征] 1. 名称:开关盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	1		
41	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:NG-A(BTL Y)-3x10 2. 电压(kV):1 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	22.9		
42	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:NG-A(BTL Y)-5x10 2. 电压(kV):1 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	22.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:NG-A (BTL Y)-3x10 2. 材质、类型:矿物绝缘电缆终端头 3. 电压 (kV) :1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
44	030409002004	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:NG-A (BTL Y)-5x10 2. 材质、类型:矿物绝缘电缆终端头 3. 电压 (kV) :1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
45	030409001005	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV22-5*16 2. 电压 (kV) :1 3. 敷设方式:室内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	5.6		
46	030409002005	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:YJV22-5*16 2. 材质、类型:终端头、干包式 3. 电压 (kV) :1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	1		
47	030409001006	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV22-5X6 2. 电压 (kV) :1 3. 敷设方式:室内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	8.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韩城市西庄中学消防提升改造项目-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
48	030409001007	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV-5X6 2. 电压 (kV) :1 3. 敷设方式:室内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	6.84		
49	030409002006	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:YJV22-5X6 2. 材质、类型:终端头、干包式 3. 电压 (kV) :1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
50	030409002007	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:YJV-5X6 2. 材质、类型:终端头、干包式 3. 电压 (kV) :1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
51	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-4 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	70.2		
52	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-2.5 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	123.74		
53	030413013004	插座	[项目特征] 1. 名称:插座(安全型) 2. 规格:K426/10US 3. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
54	030413005002	工厂灯	[项目特征] 1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 安装形式:吸顶式 [工作内容] 1. 安装	套	6		
55	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:翘板开关 2. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装	套	1		
56	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称:40*4不锈钢扁钢 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	31.87		
57	030410002002	接地母线	[项目特征] 1. 名称:25*4不锈钢扁钢 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	5.16		
58	030410004001	均压环	[项目特征] 1. 名称:利用2根Φ16建筑物地梁钢筋可靠焊接相连 [工作内容] 1. 均压环敷设 2. 柱主筋与圈梁焊接 3. 利用圈梁钢筋焊接	m	45.85		
59	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:总等电位端子箱 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
60	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 电压等级（kV）：1 2. 类型：交流 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
61	030415027001	接地装置	[项目特征] 1. 名称：接地装置测试 2. 类别：接地网 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
62	030415017001	电动机负载	[项目特征] 1. 名称：电动机调试 2. 电压（kV）：1 3. 容量：15kW 4. 类型：交流异步电磁控制 [工作内容] 1. 系统调试	台	2		
63	030415017002	电动机负载	[项目特征] 1. 名称：电动机调试 2. 电压（kV）：1 3. 容量：1.1kW 4. 类型：交流异步电磁控制 [工作内容] 1. 系统调试	台	2		
64	030407004001	小型电动机	[项目特征] 1. 名称：小型电动机检查接线 2. 额定功率（kW）：15 3. 电压（kV）：1 4. 电源类型：交流 [工作内容] 1. 检查接线 2. 本体接地	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
65	030407004002	小型电动机	[项目特征] 1. 名称:小型电动机检查接线 2. 额定功率 (kW) :1.1 3. 电压 (kV) :1 4. 电源类型:交流 [工作内容] 1. 检查接线 2. 本体接地	台	2		
66	030409012003	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别:普通土 2. 挖填方式:机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	1.92		
		餐厅					
67	030409016002	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:金属防火桥架 2. 规格:200x100 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	105.59		
68	030409017002	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:碳钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.127		
69	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱ZAP 2. 规格:600X800X200 3. 安装方式:悬挂式 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
70	030412001011	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG50 2. 配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	57.2		
71	030412001010	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG25 2. 配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	28.8		
72	030409001009	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:ZN-YJV-5x16 2. 电压（kV）:1 3. 敷设方式:排管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	60		
73	030409002009	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:ZN-YJV-5x16 2. 材质、类型:终端头、干包式 3. 电压（kV）:1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	1		
74	030409001008	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZN-YJY-5x4 2. 电压（kV）:1 3. 敷设方式:排管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	373.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 15 页 共 15 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 韩城市西庄中学消防提升改造项目
-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	148.5		
2	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	90		
3	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV22-5*16 2. 电压（kV）:1 3. 敷设方式:排管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	150		
4	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV22-5X6 2. 电压（kV）:1 3. 敷设方式:排管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	90		
5	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别:普通土 2. 挖填方式:机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	152.13		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目
-室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		女生公寓楼					
1	030901002010	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	184.66		
2	030901002011	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	3.2		
3	030901002012	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	0.6		
4	030901017024	阀门	[项目特征] 1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 沟槽连接式 [工作内容] 1. 阀门连接	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030901017027	阀门	[项目特征] 1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:沟槽连接式 [工作内容] 1. 阀门连接	个	2		
6	030901017025	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 安装	个	2		
7	030901017026	阀门	[项目特征] 1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 安装	个	2		
8	030901004017	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:弯头 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	8		
9	030901004018	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:弯头 2. 规格:DN65 [工作内容] 1. 安装	个	2		
10	030901004019	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:异径三通 2. 规格:DN100*100*65 [工作内容] 1. 安装	个	4		
11	030901004020	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:同径三通 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	10		
12	031007001003	管道支架	[项目特征] 1. 类型:管道支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	196.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031201003004	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式: 支架除锈后刷防锈漆两遍, 再刷银粉漆两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	196.06		
		餐厅					
14	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	169.3		
15	030901002002	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	17.64		
16	030901002003	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	0.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接式 [工作内容] 1. 阀门连接	个	8		
18	030901017028	阀门	[项目特征] 1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:沟槽连接式 [工作内容] 1. 阀门连接	个	6		
19	030901017002	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 安装	个	2		
20	030901017003	阀门	[项目特征] 1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 安装	个	2		
21	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:弯头 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	9		
22	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:弯头 2. 规格:DN65 [工作内容] 1. 安装	个	16		
23	030901004003	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:异径三通 2. 规格:DN100*100*65 [工作内容] 1. 安装	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1. 安装方式:SG18B 65Z-J消火栓 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装	套	7		
25	030901012002	试验消火栓	[项目特征] 1. 安装方式:试验 消火栓 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装	套	1		
26	031007001001	管道支架	[项目特征] 1. 类型:管道支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	218.92		
27	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式: 支架除锈后刷防锈 漆两遍, 再刷银粉 漆两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	218.92		
		室外					
28	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:钢丝网骨 架给水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:电热 熔连接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求:1.6MP a 5. 安装部位:室外 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	1083.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:雨水管PE双壁波纹管 2. 规格:DN300 3. 连接形式:胶圈 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	60		
30	031001006005	拆除原给水管PE管DN100		m	50		
31	031001006006	新装原给水管PE管DN100		m	50		
32	030901013001	室外消火栓	[项目特征] 1. 安装方式:地上安装 2. 型号、规格:消火栓 SA100/65 3. 消火栓保温: B1级的泡沫橡塑管壳保温, 保温层厚度30mm, 管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板, 厚度0.35mm [工作内容] 1. 安装 2. 配件安装 3. 砌支墩	套	3		
		水泵房					
		给水管					
33	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	8.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	030901017005	阀门	[项目特征] 1. 名称:W-100X-10C水力遥控浮球阀 2. 规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2		
35	030901017006	阀门	[项目特征] 1. 名称:Z44T-16闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
36	030901017007	阀门	[项目特征] 1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
37	030901017008	阀门	[项目特征] 1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
38	031002011001	水表	[项目特征] 1. 名称:水表 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
39	040502008001	套管	[项目特征] 1. 名称:柔性防水套管 2. 规格:介质管道规格DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2		
		消火栓管道					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	030901002004	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	10.37		
41	030901002005	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道末端加防虫网罩2个、漏斗DN150: 1个 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	31.33		
42	030901002006	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	6.25		
43	040502008002	套管	[项目特征] 1. 名称:柔性防水套管 2. 规格:介质管道规格DN150 [工作内容] 1. 安装	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	040502008003	套管	[项目特征] 1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: 介质管道规格DN100 [工作内容] 1. 安装	个	4		
45	030901004004	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 弯头 2. 规格: DN150 [工作内容] 1. 安装	个	9		
46	030901004005	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 弯头 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	4		
47	030901004006	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 弯头 2. 规格: DN65 [工作内容] 1. 安装	个	4		
48	030901004007	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 三通 2. 规格: 沟槽三通DN150 [工作内容] 1. 安装	个	9		
49	030901004008	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 异径三通 2. 规格: DN150*150*100 [工作内容] 1. 安装	个	2		
50	030901004009	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 三通 2. 规格: 沟槽三通DN150*150*65 [工作内容] 1. 安装	个	3		
51	030901004010	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 三通 2. 规格: 沟槽三通DN65 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	030901017009	阀门	[项目特征] 1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 [工作内容] 1. 安装	个	6		
53	030901004011	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 可曲挠橡胶软接头 2. 规格: DN150 [工作内容] 1. 安装	个	4		
54	030901004012	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 同心异径管 2. 规格: DN150 [工作内容] 1. 安装	个	2		
55	030901004013	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 偏心异径管 2. 规格: DN150 [工作内容] 1. 安装	个	2		
56	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1. 名称: 压力表 [工作内容] 1. 安装 2. 压力表弯制作 3. 压力表弯安装 4. 取源部件安装 5. 单体校验调整	套	5		
57	030901017010	阀门	[项目特征] 1. 名称: MX-XLFZQ 防止旋流器 2. 规格、压力等级: DN150 [工作内容] 1. 安装	个	2		
58	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 材质: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN150 [工作内容] 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
59	030901017011	阀门	[项目特征] 1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2		
60	030901017012	阀门	[项目特征] 1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	3		
61	031002017001	水锤消除器	[项目特征] 1. 名称:水锤消除器 2. 规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	2		
62	030901017013	阀门	[项目特征] 1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	3		
63	030901017014	阀门	[项目特征] 1. 类型:W-500X-16C泄压阀 2. 规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	1		
64	030901017015	阀门	[项目特征] 1. 类型:电动阀 2. 规格、压力等级:DN65 [工作内容] 1. 安装	个	2		
65	030901018001	法兰	[项目特征] 1. 类型:沟槽法兰 2. 规格型号:DN150 [工作内容] 1. 安装	副	29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
66	030901018002	法兰	[项目特征] 1. 类型:沟槽法兰 2. 规格型号:DN100 [工作内容] 1. 安装	副	2		
67	030901018003	法兰	[项目特征] 1. 类型:沟槽法兰 2. 规格型号:DN65 [工作内容] 1. 安装	副	2		
68	030601002002	压力仪表	[项目特征] 1. 名称:压力开关 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 安装 2. 压力表弯制作 3. 压力表弯安装 4. 取源部件安装 5. 单体校验调整	套	1		
69	030816006001	水位计	[项目特征] 1. 名称:水位计 [工作内容] 1. 安装	组	1		
70	030816006002	水位计	[项目特征] 1. 名称:电子液位仪 [工作内容] 1. 安装	组	1		
71	030601003001	流量仪表	[项目特征] 1. 名称:流量检测装置 2. 型号:DN150 [工作内容] 1. 安装 2. 节流装置配合安装 3. 取源部件安装 4. 单体调试 5. 保护（温）箱安装（包括开孔） 6. 防雨罩制作、安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
72	030109001001	泵	[项目特征] 1. 名称:室外消火栓加压泵 2. 型号:XBD6.0/15-SLH ,2台(一用一备), N=15.0KW/台, Q=15L/s, H=60m (含水泵减震器)) [工作内容] 1. 安装	台	2		
73	031005024001	钢制水箱	[项目特征] 1. 类型:集成式消防水池 (含检修人孔) 2. 规格:6*10*3(h) 3. 容量:180m³ 4. 消防水池保温:采用A级60mm厚阻燃型玻璃棉板包裹,外加0.5mm厚铝皮保护层 [工作内容] 1. 安装 2. 满水试验	台	1		
74	040602053001	一体化泵站	[项目特征] 1. 名称:BDF一体化消防泵站 (含检修门2000*1000、挡水板) 2. 泵站尺寸:6*4*3(h) 3. 水泵房保温:采用A级60mm厚阻燃型玻璃棉板包裹,外加0.5mm厚铝皮保护层 [工作内容] 1. 安装、保温	套	1		
75	030814001001	管道支吊架	[项目特征] 1. 材质:管道支架 [工作内容] 1. 制作、安装	kg	97.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
76	031201003002	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式: 支架除锈后刷防锈漆两遍, 再刷银粉漆两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	97.65		
77	03B001	MF/ABC4灭火器		具	2		
		屋顶水箱					
78	030901002007	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 4. 漏斗DN150: 1个 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	13.93		
79	030901002008	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	4.12		
80	030901002009	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 丝扣连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	2.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
81	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:丝扣连接 4. 管道保温: A级60mm厚阻燃型玻璃棉板包裹, 外加0.5mm厚铝皮保护层。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	19.7		
82	030901004014	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:弯头 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	6		
83	030901004015	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:三通 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	3		
84	030901004016	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:异径三通 2. 规格:DN100*50*50 [工作内容] 1. 安装	个	1		
85	030901017016	阀门	[项目特征] 1. 名称:同心异径管 2. 规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	2		
86	030901017017	阀门	[项目特征] 1. 名称:可挠曲橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
87	030901017018	阀门	[项目特征] 1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 [工作内容] 1. 安装	个	3		
88	030901017019	阀门	[项目特征] 1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1		
89	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 材质: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
90	030901017020	阀门	[项目特征] 1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
91	030901007001	水流指示器	[项目特征] 1. 型号、规格: 流量开关 DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
92	030901017021	阀门	[项目特征] 1. 名称: 遥控浮球阀 2. 规格、压力等级: DN25 [工作内容] 1. 安装	个	2		
93	030901017022	阀门	[项目特征] 1. 名称: 防止旋流器 2. 规格、压力等级: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
94	030901017023	阀门	[项目特征] 1. 名称:水位显示及远传套管 2. 规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
95	030901018004	法兰	[项目特征] 1. 类型:沟槽法兰 2. 规格型号:DN100 [工作内容] 1. 安装	副	6		
96	031005002001	稳压给水设备	[项目特征] 1. 型号:消防系统稳压装置 2. 规格:XW(L)-II-1.5-38-ADL, 配用水泵ADL6-7, N=1.1KW/台, Q=1.5L/s, H=38m, 2台(一用一备)。(一用一备); (含水泵减震器) [工作内容] 1. 安装	套	1		
97	031005023002	成品水箱	[项目特征] 1. 类型:高位消防水箱(含检修人孔) 2. 规格:3*4*2.5(h) 3. 消防水池保温:采用A级60mm厚阻燃型玻璃棉板包裹, 外加0.5mm厚铝皮保护层 [工作内容] 1. 安装 2. 满水试验 3. 保温	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
98	031005023003	成品水箱	[项目特征] 1. 类型:水箱间（含检修人孔） 2. 规格:3*3*2.5（h） 3. 消防水池保温:采用A级60mm厚阻燃型玻璃棉板包裹，外加0.5mm厚铝皮保护层 [工作内容] 1. 安装 2. 满水试验 3. 保温	台	1		
99	030816006003	水位计	[项目特征] 1. 名称:电子液位仪 [工作内容] 1. 安装	组	1		
100	030816006004	水位计	[项目特征] 1. 名称:玻璃管液位计 [工作内容] 1. 安装	组	1		
101	031007001002	管道支架	[项目特征] 1. 类型:管道支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	26.06		
102	031201003003	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式:支架除锈后刷防锈漆两遍，再刷银粉漆两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	26.06		
103	03B002	MF/ABC4灭火器		具	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 韩城市西庄中学消防提升改造项目
-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市西庄中学消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。