

姬家街道姬家村道路硬化及附属
项目

工程

工程量清单

招 标 人：

1

（盖章）

2026 年 08 月 14 日

工程名称： 姬家街道姬家村道路硬化及附属项目

工程量清单

编制人： (注册造价工程师签字及盖章)

审核人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编（审）单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间： 2026 年 08 月 14 日

招标人： 1 (盖章)

法定代表人或其授权人： 2 (签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：姬家街道姬家村道路硬化及附属项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	姬家村二组道路改造工程						
1.1	姬家村二组道路改造工程-道路工程						
1.2	姬家村二组道路改造工程-管道工程						
2	姬家村五、六组道路改造工程						
2.1	姬家村五、六组道路改造工程-道路工程						
2.2	姬家村五、六组道路改造工程-管道工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：姬家村二组道路改造工程-道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	D. 1	土方工程					
1	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	61.9		
2	040103002001	一般回填方	[项目特征] 1. 填方来源:现场 2. 材料品种、规格:黄土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	99.76		
	D. 2	道路工程					
3	040202001001	石灰稳定土	[项目特征] 1. 含灰量:8% 2. 厚度:20cm 3. 压实路床（压实度 $\geq 95\%$ ） [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	1071		
4	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:22cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	1020		
	D. 9	钢筋工程					
	D. 10	拆除工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：姬家村二组道路改造工程-道路工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	1020		
6	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:混凝土路面及基层 2. 运距:1km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	204		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：姬家村二组道路改造工程-道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：姬家村二组道路改造工程-道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：姬家村二组道路改造工程-管道工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	D.1	土方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m以内 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	1033.08		
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源:现场 2. 材料品种、规格:黄土 [工作内容] 1. 回填 2. 碾压	m3	845.31		
3	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:土方 2. 运距:1km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	187.77		
	D.5	管网工程					
4	040501001001	混凝土管	[项目特征] 1. 管道材质: I 级钢筋混凝土承插口管 2. 规格: d500mm 3. 橡胶圈接口, 详见04S531-1/21 4. 100mm厚C20混凝土垫层, 120° C 20混凝土基础, 详见04S531-1/14 5. 200mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设、接口连接 5. 管道检验及试验	m	255		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：姬家村二组道路改造工程-管道工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040501001002	混凝土管（雨水连接管）	[项目特征] 1. 管道规格、等级：I 级钢筋混凝土承插口管 2. 规格：d200mm 3. 橡胶圈接口，详见04S531-1/21 4. 100mm厚C20混凝土垫层，120° C20混凝土基础，详见04S531-1/14 5. 200mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设、接口连接 5. 管道检验及试验	m	39		
6	040504001001	砌筑井	[项目特征] 1. 参考图集：04S531-5/7 2. 规格：Φ700mm 3. 240mm厚砖砌侧壁 4. 20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. C15混凝土流槽 6. 200mm厚C30混凝土 7. 200mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 踏步安装 6. 防水、止水	座	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 姬家村二组道路改造工程-管道工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040504001002	砌筑井盖	[项目特征] 1. 检查井井框盖采用Φ700mm(ZC)C50钢筋混凝土重型(参见S501-1)，井盖与井框之间增设宽40mm宽圆环形橡胶垫，厚度2mm 2. 防坠网安装 [工作内容] 1. 盖板安装 2. 防坠装置安装	座	13		
8	040504010001	雨水口	[项目特征] 1. 参考图集:05S518/25 2. 雨水箐子材质:钢筋混凝土雨水箐 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水箐子安装 6. 拦截装置安装 7. 防臭装置安装	座	26		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：姬家村二组道路改造工程-管道工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：姬家村二组道路改造工程-管道工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：姬家村五、六组道路改造工程-道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	D. 1	土方工程					
1	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	27.8		
2	040103002001	一般回填方	[项目特征] 1. 填方来源:现场 2. 材料品种、规格:黄土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	144.5		
	D. 2	道路工程					
3	040202001001	石灰稳定土	[项目特征] 1. 含灰量:8% 2. 厚度:20cm 3. 压实路床（压实度 $\geq$ 95%） [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	1155		
4	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:22cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	1100		
	D. 9	钢筋工程					
	D. 10	拆除工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：姬家村五、六组道路改造工程-道路工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	1100		
6	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:混凝土路面及基层 2. 运距:1km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	220		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：姬家村五、六组道路改造工程-道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 姬家村五、六组道路改造工程-
道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：姬家村五、六组道路改造工程-管道工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	D.1	土方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m以内 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	1199.25		
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源:现场 2. 材料品种、规格:黄土 [工作内容] 1. 回填 2. 碾压	m3	998.93		
3	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:土方 2. 运距:1km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	200.32		
	D.5	管网工程					
4	040501001001	混凝土管	[项目特征] 1. 管道材质: I 级钢筋混凝土承插口管 2. 规格: d500mm 3. 橡胶圈接口, 详见04S531-1/21 4. 100mm厚C20混凝土垫层, 120° C 20混凝土基础, 详见04S531-1/14 5. 200mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设、接口连接 5. 管道检验及试验	m	275.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：姬家村五、六组道路改造工程-管道工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040501001002	混凝土管（雨水连接管）	[项目特征] 1. 管道规格、等级：I 级钢筋混凝土承插口管 2. 规格：d200mm 3. 橡胶圈接口，详见04S531-1/21 4. 100mm厚C20混凝土垫层，120° C20混凝土基础，详见04S531-1/14 5. 200mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设、接口连接 5. 管道检验及试验	m	39		
6	040504001001	砌筑井	[项目特征] 1. 参考图集：04S531-5/7 2. 规格：Φ700mm 3. 240mm厚砖砌侧壁 4. 20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. C15混凝土流槽 6. 200mm厚C30混凝土 7. 200mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 踏步安装 6. 防水、止水	座	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：姬家村五、六组道路改造工程-管道工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	040504001002	砌筑井盖	[项目特征] 1. 检查井井框盖采用Φ700mm(ZC)C50钢筋混凝土重型(参见S501-1), 井盖与井框之间增设宽40mm宽圆环形橡胶垫, 厚度2mm 2. 防坠网安装 [工作内容] 1. 盖板安装 2. 防坠装置安装	座	13		
8	040504010001	雨水口	[项目特征] 1. 参考图集:05S518/25 2. 雨水箐子材质:钢筋混凝土雨水箐 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水箐子安装 6. 拦截装置安装 7. 防臭装置安装	座	26		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：姬家村五、六组道路改造工程-管道工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 姬家村五、六组道路改造工程-
管道工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。