工程项目总价表

合同编号：

工程名称：鄠邑区甘峪河甘峪口村至南街村段水毁修复工程　标段名称：

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
1	建筑工程		
2	施工临时工程		
	合计（A）		

保险费（B）_____

暂列金额（C）_____

招标代理费（D）_____

投标总报价（A）+（B）+（C）+（D）_____

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：鄂邑区甘峪河甘峪口村至南街村段水毁修复工程　　标段名称：

组号：　1　　分组名称：　建筑工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
1.1	水毁点1（41m）					
1.1.1	土方开挖(Ⅳ类土)	m³	956			
1.1.2	墙后填筑碾压(人机比3：7）	m³	841			
1.1.3	C20埋石混凝土挡墙	m³	166			
1.1.4	C20砼基础加固	m³	75			
1.1.5	浆砌石护坡	m³	127			
1.1.6	高压闭孔版	m²	21.25			
1.1.7	种植土	m³	116.85			
1.1.8	撒播草籽	hm²	0.04			
1.1.9	模板	m²	295			
1.2	水毁点2（44m）					
1.2.1	土方开挖(Ⅳ类土)	m³	1045			
1.2.2	墙后填筑碾压(人机比3：7）	m³	570			
1.2.3	C20埋石混凝土挡墙	m³	179			
1.2.4	浆砌石护坡	m³	81.48			
1.2.5	高压闭孔版	m²	21.25			
1.2.6	模板	m²	259.98			
1.3	水毁点3(13m)					
1.3.1	土方开挖(Ⅳ类土)	m³	449			
1.3.2	墙后填筑碾压(人机比3：7）	m³	379			
1.3.3	C20埋石混凝土挡墙	m³	64.35			
1.3.4	格宾石笼护坡	m³	41.42			
1.3.5	种植土	m³	11			
1.3.6	土工布	m²	154			
1.3.7	高压闭孔版	m²	10			
1.3.8	模板	m²	80.47			
1.4	水毁点4(96m)					
1.4.1	土方开挖(Ⅳ类土)	m³	3583			
1.4.2	墙后填筑碾压(人机比3：7）	m³	2613			
1.4.3	C20埋石混凝土挡墙	m³	586			
1.4.4	格宾石笼护坡	m³	122.11			
1.4.5	种植土	m³	310			
1.4.6	撒播草籽	hm²	0.1			
1.4.7	土工布	m²	529			
1.4.8	高压闭孔版	m²	59.4			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：鄂邑区甘峪河甘峪口村至南街村段水毁修复工程　　标段名称：

组号：1　　分组名称：建筑工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
1.4.9	模板	㎡	594.24			
1.5	水毁点5(33m)					
1.5.1	土方开挖(Ⅳ类土)	㎥	1160			
1.5.2	墙后填筑碾压(人机比3：7)	㎥	1021			
1.5.3	C20埋石混凝土挡墙	㎥	201			
1.5.4	格宾石笼护坡	㎥	41.97			
1.5.5	种植土	㎥	72			
1.5.6	撒播草籽	h㎡	0.02			
1.5.7	土工布	㎡	171			
1.5.8	高压闭孔版	㎡	19.8			
1.5.9	模板	㎡	204.27			
1.6	水毁点6(38m)					
1.6.1	土方开挖(Ⅳ类土)	㎥	562			
1.6.2	墙后填筑碾压(人机比3：7)	㎥	480			
1.6.3	C20埋石混凝土挡墙	㎥	97.37			
1.6.4	格宾石笼护坡	㎥	61.62			
1.6.5	土工布	㎡	246			
1.6.6	高压闭孔版	㎡	10.24			
1.6.7	模板	㎡	155.42			
1.6.8	砂石路面	㎡	164			
1.6.9	砂土垫层	㎡	164			
1.7	水毁点7(26m)					
1.7.1	土方开挖(Ⅳ类土)	㎥	385			
1.7.2	墙后填筑碾压(人机比3：7)	㎥	329			
1.7.3	C20埋石混凝土挡墙	㎥	66.62			
1.7.4	格宾石笼护坡	㎥	24.57			
1.7.5	土工布	㎡	147			
1.7.6	高压闭孔版	㎡	7.68			
1.7.7	模板	㎡	106.34			
1.7.8	砂石路面	㎡	112			
1.7.9	砂土垫层	㎡	112			
1.8	水毁点1下游95m处护坡基础加固					
1.8.1	C20砼护脚	㎥	75			
1.8.2	土方开挖(Ⅳ类土)	㎥	62.1			
1.8.3	砂砾石回填	㎥	116.1			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：鄠邑区甘峪河甘峪口村至南街村段水毁修复工程　　　标段名称：

组号：　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分组名称：　建筑工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
1.8.4	模板	㎡	102.6			

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：鄂邑区甘峪河甘峪口村至南街村段水毁修复工程　　标段名称：

序号	项目名称	单位	人工费	材料费	机械费	运输拌制	其他直接费	间接费	利润	价差	税金	未计价装置性材料	合计

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：鄠邑区甘峪河甘峪口村至南街村段水毁修复工程　　　标段名称：

序号	工程类别	其他直接费	间接费	企业利润	税金	备注
一	建筑工程					
1	钢筋制作安装工程	5.25	5	5	9	
2	混凝土工程	5.25	7	5	9	
3	模板工程	5.25	6	5	9	
4	其他	5.25	7.5	5	9	
5	砂石备料工程	0.5	5	5	9	
6	石方工程	5.25	8.5	5	9	
7	疏浚工程	5.25	6.5	5	9	
8	土方工程	5.25	5	5	9	
9	钻孔灌浆及锚固工程	5.25	9.5	5	9	
二	安装工程					
10	设备安装工程	5.74	70	5	9	

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号：

工程名称：鄂邑区甘峪河甘峪口村至南街村段水毁修复工程　　　标段名称：

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价格	备注

投标人自备施工机械台班费汇总表

合同编号：

工程名称：鄠邑区甘峪河甘峪口村至南街村段水毁修复工程　　标段名称：

序号	机械名称	型号规格	合计	一类费用				二类费用									三类费用
				折旧费	修理及替换设备费	安装拆卸费	小计	技工	汽油	柴油	电	风	水	煤	木材	小计	

总价项目分解表

合同编号：

工程名称：鄠邑区甘峪河甘峪口村至南街村段水毁修复工程　　标段名称：

组　　号：2　　分组名称：施工临时工程

序号	项目名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
2.1	施工导流工程					
2.1.1	土方开挖(Ⅳ类土)	m³	1110.31			
2.1.2	围堰填筑碾压（利用料，相对密度≥0.74）	m³	924			
2.1.3	围堰拆除	m³	924			
2.1.4	导流压坡沙袋(厚10cm)（填筑和拆除））	m³	88			
2.1.5	彩条布	m²	868			
2.2	施工安全生产专项	%		2.5		
2.3	施工房屋建筑工程					
2.3.1	临时房屋及厂房	m²	80			
2.4	其他施工临时工程	%		2		

工程单价计算表

单价表名称:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单价编号：

定额编号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定额单位：

施工方法：

序号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）

普通材料预算价格及用量汇总表

合同编号：

工程名称：鄠邑区甘峪河甘峪口村至南街村段水毁修复工程 标段名称：

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价格	用量	备注