

已标价工程量清单

蓝田县2026年村内道路提升改造
项目（孟村镇）

工程

投 标 报 价

投 标 人：

陕西东展天祥建设工程有限公司

（盖章）

2026 年 08 月 26 日

工程名称：蓝田县2026年村内道路提升改造项目（孟村镇）

投 标 总 价

投标总价（小写）：1994737.71
（大写）：壹佰玖拾玖万肆仟柒佰叁拾柒元柒角壹分

投 标 人：陕西东晟天祥建设工程有限公司（盖章）

法定代表人或其授权人：朱栋（签字或盖章）

编 制 人：席荣荣（注册造价工程师签字及盖章）

编 制 时 间：2026 年 08 月 26 日

工程项目总造价表

项目名称：蓝田县2026年村内道路提升改造项目（孟村镇）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	蓝田县2026年村内道路提升改造项目（孟村镇）	1,994,737.71	1,709,957.97	120,076.63		164703.11	85,483.60
1.1	道路工程	1,994,737.71	1,709,957.97	120,076.63		164703.11	85,483.60
合计		1,994,737.71	1,709,957.97	120,076.63		164703.11	85,483.60

陕西东晟天祥建设工程有限公司 2026-08-24 10:37:56

单位工程清单费用汇总表

工程名称:道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 道路工程

专业/标段: 市政工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	01	李家村					272590.66
1	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 18cm 3. 嵌缝材料: 横向缩缝 (不设传力杆假缝型) 4. 路面表面采用刻槽筑做表面结构 5. 高温施工时, 宜选用白色反光膜的节水保湿养护膜; 低温期施工时, 宜选用黑色或蓝色吸热面膜的产品。 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	2110	102.89	217097.90
2	040103002001	一般回填方	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 路肩培土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	132.66	30.09	3991.74
3	040901001001	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋规格: C28 传力杆 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.023	5295.84	121.80

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别:清除路基表层 2. 挖土深度:30cm [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	994.95	4.62	4596.67
5	040103005002	废料弃置	[项目特征] 1. 废料品种:清除路基表层 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	994.95	47.02	46782.55
	02	东坡村					622599.27
6	040203007002	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:横向缩缝(不设传力杆假缝型) 4. 路面表面采用刻槽筑做表面结构 5. 高温施工时,宜选用白色反光膜的节水保湿养护膜;低温期施工时,宜选用黑色或蓝色吸热面膜的产品。 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	4914	102.89	505601.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 道路工程

专业/标段: 市政工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	040103002002	一般回填方	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 路肩培土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m ³	311.19	30.09	9363.71
8	040901001002	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋规格: C28 传力杆 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.161	5295.84	852.63
9	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质: 水泥混凝土 2. 厚度: 18cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m ²	1263.5	5.39	6810.27
10	040103005001	废料弃置	[项目特征] 1. 废料品种: 混凝土路面 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m ³	227.43	47.67	10841.59
11	040101001002	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别: 清除路基表层 2. 挖土深度: 30cm [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m ³	1725.98	4.62	7974.03
12	040103005003	废料弃置	[项目特征] 1. 废料品种: 清除路基表层 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m ³	1725.98	47.02	81155.58
	03	双水村					814768.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 道路工程

专业/标段: 市政工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	040203007003	水泥混凝土	[项目特征] - 混凝土强度等级: C80 - 厚度: 18cm - 嵌缝材料: 硅酮密封胶 - 缩缝 (不设传力杆假缝型) - 路面表面采用刻槽筑做表面结构 - 高温施工时, 宜选用白色反光膜的节水保湿养护膜; 低温期施工时, 宜选用黑色或蓝色吸热面膜的产品。 [工作内容] - 模板制作、安装、拆除 - 混凝土浇捣、养护 - 压痕或刻防滑槽 - 胀缝 - 缩缝 - 锯缝、嵌缝	m ²	6307	102.89	648927.23
14	040103002003	一般回填方	[项目特征] - 材料品种、规格: 路肩培土 [工作内容] - 场内运输 - 回填 - 碾压	m ³	396.44	30.09	11928.88
15	040901001003	构件钢筋	[项目特征] - 钢筋规格: C28 [工作内容] - 制作 - 场内运输 - 安装	t	0.07	5295.84	370.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 道路工程

专业/标段: 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 道路工程

专业/标段: 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

主要材料价格表

工程名称：道路工程

专业：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]