临潼区零口街道王庙安置区临渭一路生产路改造项目 工程

工程量清单

招 标 人：（盖章）

2026 年 10 月 19 日

工程名称：临潼区零口街道王庙安置区临渭一路生产路改造项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 10 月 19 日

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称：临潼区零口街道王庙安置区临渭一路生产路改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	临潼区零口街道王庙安置区临渭一路生产路改造项目	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：临潼区零口街道王庙安置区临渭一路生产路改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	临潼区零口街道王庙安置区临渭一路生产路改造项目						
1.1	道路工程						
1.2	交通工程						
1.3	给水工程						
1.4	污水工程						
1.5	雨水工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:临潼区零口街道王庙安置区临渭一路生产路改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	道路工程	
2	交通工程	
3	给水工程	
4	污水工程	
5	雨水工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土方工程					
1	040101001001	清表	[项目特征] 1.土类别:种植土 2.挖土深度:0.3m [工作内容] 1.土方开挖	m3	2199.99		
2	040101001002	挖方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	3622.07		
3	040103002001	填方	[项目特征] 1.填方来源:现场土 2.密实度:≥92% 3.材料品种、规格:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	239.51		
4	040201005001	掺无机结合料	[项目特征] 1.掺料品种、规格:石灰 2.掺量:8% [工作内容] 1.掺无机结合料 2.碾压 3.养护	m3	2914		
5	040201021002	土工合成材料	[项目特征] 1.材料品种、规格:防水土工布 400g/m2 [工作内容] 1.基层整平 2.铺设 3.搭接固定	m2	2127.4		
6	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:开挖土方 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	3589.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040201022001	临时边沟	[项目特征] 1.断面尺寸:详见一般路基设计图 2.3cm厚砂浆抹面 [工作内容] 1.沟槽开挖、回填 2.抹面 3.余方外运及弃置	m	1501		
		车行道					
8	040202001001	石灰稳定土	[项目特征] 1.含灰量:10% 2.厚度:20cm 3.路床整形碾压 [工作内容] 1.基底清理、整形 2.拌和 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	7528.74		
9	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	[项目特征] 1.水泥含量:4% 2.厚度:18cm [工作内容] 1.基底清理、整形 2.拌合 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	7092.63		
10	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	[项目特征] 1.水泥含量:5% 2.厚度:18cm [工作内容] 1.基底清理、整形 2.拌合 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	6628.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040203003001	透层	[项目特征] 1.材料品种:PC-2慢裂型阳离子乳化沥青 2.喷油量:0.7~1.5kg/m2 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料	m2	6187.85		
12	040203005001	封层	[项目特征] 1.材料品种、用量:乳化沥青稀浆封层ES-2 2.厚度:0.6cm [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 3.碾压	m2	6187.85		
13	040203006001	沥青混凝土	[项目特征] 1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20C 2.厚度:6cm [工作内容] 1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	6187.85		
14	040203004001	粘层	[项目特征] 1.材料品种:快裂的洒布型阳离子乳化沥青（PC-3） 2.喷油量:0.3~0.6kg/m2 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料	m2	6187.85		
15	040203006002	沥青混凝土	[项目特征] 1.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13 2.厚度:4cm [工作内容] 1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	6187.85		
		附属设施					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040204004001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1.甲式混凝土路缘石800*350*120mm 2.150*150mmC20现浇混凝土挡块 [工作内容] 1.侧缘石安砌、勾缝	m	1501		
		新旧沥青路面搭接					
17	04B001	切割沥青路面	[项目特征] 1.切割沥青混凝土路面10cm	m	56.71		
18	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1.材质:石灰稳定土10% 2.厚度:20cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	56.71		
19	041001003002	拆除基层	[项目特征] 1.材质:水泥稳定碎石4% 2.厚度:18cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	56.71		
20	041001003003	拆除基层	[项目特征] 1.材质:水泥稳定碎石5% 2.厚度:18cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	113.42		
21	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:沥青混凝土 2.厚度:10cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	113.42		
22	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:开挖土方 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	52.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	040201021001	土工合成材料	[项目特征] 1.材料品种、规格:土工格栅 抗拉强度纵横不小于50KN/m，延伸率纵横均不小于3% [工作内容] 1.基层整平 2.铺设 3.搭接固定	m2	340.26		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202012001	大型机械设备进出场及安拆	[工作内容] 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用。 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用。	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				500000
1.1	预留金	元			500000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					500000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040205007001	禁止跨越对向车道分界线	[项目特征] 1.材料品种:热熔涂料 2.类型:黄色实线 [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	106.2		
2	040205007002	机动车道边缘线	[项目特征] 1.材料品种:热熔涂料 2.类型:白色实线 [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	141.5		
3	040205007003	停止线	[项目特征] 1.材料品种:热熔涂料 2.类型:白色实线 [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	5.2		
4	040205009001	人行横道线	[项目特征] 1.材料品种:热熔涂料 2.类型:白色实线 [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	250		
5	040205008001	导向箭头	[项目特征] 1.材料品种:热熔涂料 2.类型:直行箭头 3.规格尺寸:3m [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040205008002	导向箭头	[项目特征] 1.材料品种:热熔涂料 2.类型:左箭头 3.规格尺寸:3m [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	个	2		
7	040205008003	导向箭头	[项目特征] 1.材料品种:热熔涂料 2.类型:左+右箭头 3.规格尺寸:3m [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	个	2		
8	040205008004	导向箭头	[项目特征] 1.材料品种:热熔涂料 2.类型:直行+左+右箭头 3.规格尺寸:3m [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	个	4		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：交通工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：交通工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：交通工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	2515.76		
2	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	16.53		
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:中粗砂 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	494.63		
4	040103001003	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:3:7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	421.32		
5	040103001002	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	1280.88		
6	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:余方弃置 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	703.59		
		管道铺设					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040501004001	铸铁管	[项目特征] 1.材质及规格:球墨铸铁管 DN300 2.连接形式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	750.42		
8	04B001	球墨铸铁给水管120°基础	[项目特征] 1.球墨铸铁给水管120° 基础 2.管径：DN300 3.做法参见04S531-1 10页	m	743.22		
9	040501004002	铸铁管	[项目特征] 1.材质及规格:球墨铸铁管 DN200 2.连接形式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	112		
10	04B002	球墨铸铁给水管120°基础	[项目特征] 1.球墨铸铁给水管120° 基础 2.管径：DN200 3.做法参见04S531-1 10页	m	86.8		
11	040501004003	铸铁管	[项目特征] 1.材质及规格:球墨铸铁管 DN150 2.连接形式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	40.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	040501004004	铸铁管	[项目特征] 1.材质及规格:球墨铸铁管 DN75 2.连接形式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:水压试验、消毒冲洗 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	11		
13	040501021001	警示(示踪)带铺设	[项目特征] 1.规格:100mm宽 [工作内容] 1.铺设	m	913.67		
		管件、阀门及附件安装					
14	040502005001	阀门	[项目特征] 1.种类:铸铁闸阀 2.材质及规格:DN300 P=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	4		
15	040502005002	阀门	[项目特征] 1.种类:铸铁闸阀 2.材质及规格:DN200 P=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	14		
16	040502005003	阀门	[项目特征] 1.种类:铸铁闸阀 2.材质及规格:DN150 P=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	040502005004	阀门	[项目特征] 1.种类:铸铁闸阀 2.材质及规格:DN80 P=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	2		
18	040502005005	阀门	[项目特征] 1.种类:复合式排气阀 2.材质及规格:DN80 P=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	2		
19	040502005006	阀门	[项目特征] 1.种类:铸铁闸阀 2.材质及规格:DN75 P=1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	2		
20	040502011001	补偿器	[项目特征] 1.种类:限位伸缩器 2.规格:DN300 [工作内容] 1.安装	个	4		
21	040502011002	补偿器	[项目特征] 1.种类:限位伸缩器 2.规格:DN200 [工作内容] 1.安装	个	14		
22	040502011003	补偿器	[项目特征] 1.种类:限位伸缩器 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	040502011004	补偿器	[项目特征] 1.种类:限位伸缩器 2.规格:DN75 [工作内容] 1.安装	个	2		
24	040502001001	铸铁管管件	[项目特征] 1.种类:三通 2.材质及规格:DN300*75 3.连接形式:胶圈接口 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	2		
25	040502001002	铸铁管管件	[项目特征] 1.种类:三通 2.材质及规格:DN300*200 3.连接形式:胶圈接口 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	14		
26	040502001003	铸铁管管件	[项目特征] 1.种类:三通 2.材质及规格:DN300*150 3.连接形式:胶圈接口 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	7		
27	040502001004	铸铁管管件	[项目特征] 1.种类:三通 2.材质及规格:DN300*80 3.连接形式:胶圈接口 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程　　专业/标段：市政工程　　第 6 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	040502001005	铸铁管管件	[项目特征] 1.种类:承插短盘 2.材质及规格:DN300 3.连接形式:胶圈接口 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	8		
29	040502001006	铸铁管管件	[项目特征] 1.种类:承插短盘 2.材质及规格:DN200 3.连接形式:胶圈接口 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	42		
30	040502001007	铸铁管管件	[项目特征] 1.种类:承插短盘 2.材质及规格:DN150 3.连接形式:胶圈接口 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	21		
31	040502001008	铸铁管管件	[项目特征] 1.种类:承插短盘 2.材质及规格:DN75 3.连接形式:胶圈接口 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	4		
32	040502001009	铸铁管管件	[项目特征] 1.种类:弯头90° 2.材质及规格:DN150 3.连接形式:胶圈接口 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程　　专业/标段：市政工程　　第 7 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	040502001010	铸铁管管件	[项目特征] 1.种类:弯头90° 2.材质及规格:DN75 3.连接形式:胶圈接口 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	2		
34	040502010001	消火栓	[项目特征] 1.种类:地上式消火栓 2.规格:SS150/65-1.0 3.做法详见13S201-19 [工作内容] 1.消火栓安装 2.附件安装	套	7		
35	040502007001	盲堵板	[项目特征] 1.材质及规格:DN300 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	4		
36	040502007002	盲堵板	[项目特征] 1.材质及规格:DN200 2.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装	个	14		
37	040503002001	现浇混凝土支墩	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	22.06		
		管道附属构筑物					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程　　专业/标段：市政工程　　第 8 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	040504002001	现浇混凝土井	[项目特征] 1.种类:闸阀井 2.规格:1600*1600mm 3.平均井深：1.94m 4.检查井做法见图集04S531-4 8.9页 5.踏步采用塑钢踏步 6.井盖采用Φ800mm五防球墨铸铁井框、盖 7.所有检查井均配套防坠网 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防水、止水	座	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程　　专业/标段：市政工程　　第 9 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	040504002002	现浇混凝土井	[项目特征] 1.种类:闸阀井 2.规格:1400*1400mm 3.平均井深：1.53m 4.检查井做法见图集04S531-4 8.9页 5.踏步采用塑钢踏步 6.井盖采用Φ800mm五防球墨铸铁井框、盖 7.所有检查井均配套防坠网 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防水、止水	座	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	040504002003	现浇混凝土井	[项目特征] 1.种类:排气阀井 2.规格:1200*1200mm 3.平均井深：2.04m 4.检查井做法见图集04S531-4 8.9页 5.踏步采用塑钢踏步 6.井盖采用Φ800mm五防球墨铸铁井框、盖 7.所有检查井均配套防坠网 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防水、止水	座	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	040504002004	现浇混凝土井	[项目特征] 1.种类:排泥阀井 2.规格:1200*1200mm 3.平均井深：1.95m 4.检查井做法见图集04S531-4 8.9页 5.踏步采用塑钢踏步 6.井盖采用Φ800mm五防球墨铸铁井框、盖 7.所有检查井均配套防坠网 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防水、止水	座	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	040504002005	现浇混凝土井	[项目特征] 1.种类:消防栓闸阀井 2.规格:1200*1200mm 3.平均井深：1.91m 4.检查井做法见图集04S531-4 8.9页 5.踏步采用塑钢踏步 6.井盖采用Φ800mm五防球墨铸铁井框、盖 7.所有检查井均配套防坠网 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防水、止水	座	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	040504001001	湿井	[项目特征] 1.种类:湿井 2.规格:D=800mm 3.平均井深：1.95m 4.检查井做法见图集05S505-60页 5.踏步采用塑钢踏步 6.井盖采用Φ800mm五防球墨铸铁井框、盖 7.所有检查井均配套防坠网 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防水、止水 9.防腐	座	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202001001	脚手架	[工作内容] 1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：给水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	452.71		
2	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	7516.65		
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:中粗砂 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	1148.17		
4	040103001002	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	4935.26		
5	040103001003	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:3:7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	819.02		
6	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:余方弃置 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	1634.5		
		管道铺设					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040501001001	混凝土管	[项目特征] 1.管道规格、等级:钢筋混凝土承插口管（Ⅱ级）DN800 2.连接形式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验 [工作内容] 1.管道铺设、接口连接 2.管道检验及试验	m	820.58		
8	04B001	钢筋混凝土承插口管120°基础	[项目特征] 1.钢筋混凝土承插口管120°基础 2.管径：DN800 3.做法参见04S531-1 13页	m	799.58		
9	040501001002	混凝土管	[项目特征] 1.管道规格、等级:钢筋混凝土承插口管（Ⅱ级）DN400 2.连接形式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验 [工作内容] 1.管道铺设、接口连接 2.管道检验及试验	m	77.75		
10	04B002	钢筋混凝土承插口管120°基础	[项目特征] 1.钢筋混凝土承插口管120°基础 2.管径：DN400 3.做法参见04S531-1 13页	m	63.45		
		管道附属构筑物					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040504002001	现浇混凝土井	[项目特征] 1.种类:污水检查井 2.规格:1000*1000mm 3.平均井深：2.43m 4.检查井做法见图集04S531-5 15页 5.踏步采用塑钢踏步 6.井盖采用Φ800mm五防球墨铸铁井框、盖 7.所有检查井均配套防坠网 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防水、止水	座	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	040504002002	现浇混凝土井	[项目特征] 1.种类:污水检查井 2.规格:1100*1100mm 3.平均井深：3.36m 4.检查井做法见图集04S531-5 16页 5.踏步采用塑钢踏步 6.井盖采用Φ800mm五防球墨铸铁井框、盖 7.所有检查井均配套防坠网 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防水、止水	座	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水工程　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040504002003	现浇混凝土井	[项目特征] 1.种类:污水检查井 2.规格:2000*1500mm 3.平均井深：3.41m 4.检查井做法见图集04S531-5 18页 5.踏步采用塑钢踏步 6.井盖采用Φ800mm五防球墨铸铁井框、盖 7.所有检查井均配套防坠网 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防水、止水	座	7		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：污水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202001001	脚手架	[工作内容] 1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：污水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：污水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土方工程					
1	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	8460.3		
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:中粗砂 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	978.65		
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	5772.45		
4	040103001003	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:3:7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	800.69		
5	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:余方弃置 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	1177.43		
		管道铺设					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040501001001	混凝土管	[项目特征] 1.管道规格、等级:钢筋混凝土承插口管（Ⅱ级）DN800 2.连接形式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验 [工作内容] 1.管道铺设、接口连接 2.管道检验及试验	m	407.68		
7	04B001	钢筋混凝土承插口管120°基础	[项目特征] 1.钢筋混凝土承插口管120°基础 2.管径：DN800 3.做法参见04S531-1 13页	m	396.93		
8	040501001002	混凝土管	[项目特征] 1.管道规格、等级:钢筋混凝土承插口管（Ⅱ级）DN600 2.连接形式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验 [工作内容] 1.管道铺设、接口连接 2.管道检验及试验	m	443.28		
9	04B002	钢筋混凝土承插口管120°基础	[项目特征] 1.钢筋混凝土承插口管120°基础 2.管径：DN600 3.做法参见04S531-1 13页	m	419.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040501001003	混凝土管	[项目特征] 1.管道规格、等级:钢筋混凝土承插口管（Ⅱ级）DN300 2.连接形式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验 [工作内容] 1.管道铺设、接口连接 2.管道检验及试验	m	135.3		
11	04B003	钢筋混凝土承插口管120°基础	[项目特征] 1.钢筋混凝土承插口管120°基础 2.管径：DN300 3.做法参见04S531-1 13页	m	116.7		
		管道附属构筑物					
12	040504002001	现浇混凝土井	[项目特征] 1.种类:污水检查井 2.规格:1000*1000mm 3.平均井深：3.35m 4.检查井做法见图集04S531-5 15页 5.踏步采用塑钢踏步 6.井盖采用Φ800mm五防球墨铸铁井框、盖 7.所有检查井均配套防坠网 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防水、止水	座	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040504002002	现浇混凝土井	[项目特征] 1.种类:污水检查井 2.规格:1100*1100mm 3.平均井深：3.59m 4.检查井做法见图集04S531-5 16页 5.踏步采用塑钢踏步 6.井盖采用Φ800mm五防球墨铸铁井框、盖 7.所有检查井均配套防坠网 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防水、止水	座	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水工程　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	040504002003	现浇混凝土井	[项目特征] 1.种类:污水检查井 2.规格:2000*1500mm 3.平均井深：3.41m 4.检查井做法见图集04S531-5 18页 5.踏步采用塑钢踏步 6.井盖采用Φ800mm五防球墨铸铁井框、盖 7.所有检查井均配套防坠网 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防水、止水	座	4		
15	040504010002	预制混凝土装配式偏沟式双箅雨水口	[项目特征] 1.井深:0.72m 2.做法详见16S51843页 3.雨水口箅子采用球墨铸铁雨水口箅子 4.具体做法详见图纸及标准图集 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.雨水箅子安装	座	38		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：雨水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202001001	脚手架	[工作内容] 1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：雨水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：雨水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。