

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年镇巴县简池镇李塘村经济合作社高密度特色水产养殖项目(二期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：养殖区钢架大棚-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别:三类土 2. 机械挖沟槽土方 3. 挖土不装车	m3	213.92		
2	010102009001	回填方	1. 材料品种:素土 回填夯实	m3	167.85		
3	010103001001	平整场地	1. 土30cm内挖、填及平整	m2	998.47		
4	010103002001	余方弃置	1. 运距暂按5km	m3	46.07		
	A. 4	砌筑工程					
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	22.47		
6	010401004001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩空心砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	24.02		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌	m3	8.48		
8	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌	m3	9.79		
9	010502005001	基础连系梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌	m3	19.84		
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌	m3	1.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：养殖区钢架大棚-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010502021001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌	m3	1.48		
12	010502022001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌	m3	5.31		
13	010502025001	散水	1. 60厚C15混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚素土垫层, 宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	39.85		
14	010502027001	坡道	1. 30厚1:2水泥砂浆抹面, 做出60 (齿朝上坡) 2. 素水泥浆一道 (内掺粘胶) 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚素土垫层分两层夯实	m2	9.6		
15	010505001001	垫层模板		m2	31.32		
16	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 钢筋混凝土独立基础	m2	29.07		
17	010505003001	基础连系梁模板		m2	163.3		
18	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱	m2	18.64		
19	010505011001	构造柱模板		m2	10.57		
20	010505012001	圈梁模板	1. 直形圈梁	m2	44.63		
21	010506001001	现浇构件钢筋	1. 圆钢Φ10以内	t	0.252		
22	010506001002	现浇构件钢筋	1. 螺纹钢直径(mm)≤10	t	2.053		
23	010506001003	现浇构件钢筋	1. 螺纹钢直径(mm)≤18	t	2.184		
	A.6	金属结构工程					
24	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 200*6, 镀锌方管 2. 探伤要求: 超声波探伤 3. 运输、安装	t	3.445		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：养殖区钢架大棚-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格：上弦下弦为100*4镀锌方管，腹杆为80*3镀锌方管 2. 探伤要求：超声波探伤 3. 运输、安装 4. 桁架梁	t	3.199		
26	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格：100*50*2.0, 镀锌方管 2. 探伤要求：超声波探伤 3. 运输、安装 4. 桁架系梁	t	4.217		
27	010605002001	钢板墙板	1. 100mm厚玻璃丝绵夹芯板墙板 2. 部位：外墙	m2	377.94		
28	010605003001	钢屋面板	1. YX50-410-820型压型钢板，0.5厚 2. 防水透气层（防水层为1.8mmTPO防水卷材P型） 3. 玻璃棉毡100厚 4. 隔热反射箔厚0.2mm~0.3mm 5. 1.0镀锌铁丝网拉成150mm菱形格	m2	863.68		
29	010606003001	钢墙架	1. 钢材品种、规格：墙檩条C180*60*20*2.5（镀锌），门柱160*50*2.0镀锌管 2. 探伤要求：超声波探伤 3. 运输、安装	t	3.272		
30	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：L63*6角钢 2. 构件涂（镀）层要求：机械除锈 3. 探伤要求：超声波探伤 4. 运输、安装	t	0.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：养殖区钢架大棚-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：C180*60*20*2.5（镀锌） 2. 探伤要求：超声波探伤 3. 运输、安装	t	4.562		
32	010608003001	支座链接	1. 支座种类、规格：400*400*16mm预埋钢板，9个M16柱脚，长0.6m 2. 柱脚焊接完成后，C25砼包裹柱脚，400*400*300mm 3. 详见图纸节点	套	17		
	A. 8	门窗工程					
33	010802001001	金属门	1. 门洞口尺寸：4000*3500 2. 门类型：成品夹芯板平开门	m ²	28		
34	010807001001	塑钢窗	1. 窗洞口尺寸：3300*2100 2. 窗类型：塑钢窗 3. 玻璃品种、厚度：5+9A+5 白色中空玻璃	m ²	13.86		
35	010807001002	塑钢窗	1. 窗洞口尺寸：3300*2100 2. 窗类型：塑钢窗 3. 玻璃品种、厚度：5+9A+5 白色中空玻璃 4. 带消防人员进入窗口，尺寸1100*1100	m ²	13.86		
	A. 11	楼地面装饰工程					
36	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 100厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光 2. 60厚C15混凝土垫层 3. 150厚素土垫层	m ²	737.58		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 8厚1：2. 5水泥砂浆抹面 2. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3. 外墙面	m2	127. 82		
38	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 6厚1：2. 5水泥砂浆罩面压实赶光 2. 10厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3. 内墙面	m2	126. 17		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
39	011402003001	金属面油漆	1. 油漆品种、遍数或厚度：两道防锈底漆，一道灰色调和漆 2. 部位：钢支撑	m2	31. 53		
40	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称：钢柱 2. 耐火等级要求：耐火极限不低于2. 5h 3. 涂料品种、遍数或厚度：厚涂型防火涂料，厚度40mm	m2	75. 4		
41	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称：钢桁架梁、钢桁架系梁、钢支撑 2. 耐火等级要求：耐火极限不低于1. 5h 3. 涂料品种、遍数或厚度：薄涂型防火涂料，厚度7mm	m2	420. 84		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：养殖区钢架大棚-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 养殖区钢架大棚-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：养殖区钢架大棚-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1	强电					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱AP 2. 规格:1000*600*140 3. 安装方式:底边距地1.5m明装 4. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² 端子15个	台	1		
2	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150 4. 配置形式:暗配	m	4		
3	030412001002	配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明配	m	0.2		
4	030412001003	配管	1. 材质:塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:明配	m	176.92		
5	030412003001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	8.4		
6	030412003002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:BV-2.5	m	549.96		
7	030412005001	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:明装	个	39		
8	030413005001	工厂灯	1. 名称:悬吊型LED灯 2. 规格:100w 3. 安装形式:钢檩条下吊装距地≥6.0m	套	39		
9	030415006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级 (kV):1kV	系统	1		
	2	应急照明					
10	030412001004	配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明配	m	54.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：养殖区钢架大棚-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030412003003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	115.66		
12	030412005002	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 安装形式:明装	个	8		
13	030907002001	消防应急灯具专用电源	1. 名称:应急照明集中电源分线箱 2. 安装方式:底边距地1.1m明装	台	1		
14	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:壁装应急灯 2. 规格:5W 3. 安装形式:距地2.5m壁装	套	4		
15	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:0.3W 3. 安装形式:门头上方0.2m	套	2		
16	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:双面方向标志灯 2. 规格:0.3W 3. 安装形式:距地4.5m吊装	套	2		
3		防雷接地					
17	030410003001	引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 安装形式:引下线利用结构柱内两根主筋,下端与基础内钢筋连接,上端与接闪器连接	m	32.11		
18	030410002001	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 规格:镀锌扁钢-40*4	m	11.53		
19	030410002002	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 规格:镀锌扁钢-40*4	m	115.74		
20	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称:接地电阻测试卡	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：养殖区钢架大棚-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 养殖区钢架大棚-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：养殖区钢架大棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	1	给水					
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、压力试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	52.9		
	2	污水					
2	010101001001	挖单独土方	1. 挖土方式:机械 2. 类别:一、二类土	m3	34.91		
3	010101003001	单独土方回填	1. 回填方式:机械	m3	34.91		
4	031001006002	塑料管	1. 材质:UPVC实壁排水管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水	m	83.13		
	3	套管					
5	031301009001	套管	1. 名称:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道DN200 4. 含填塞密封材料、堵洞	个	1		
6	031301009002	套管	1. 名称:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道DN75 4. 含填塞密封材料、堵洞	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：养殖区钢架大棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 养殖区钢架大棚-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硅胶池-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	011101001001	硅胶池底板	1. 满涂硅胶一遍 2. 1:2.5水泥砂浆保护层 3. 4厚SBS防水卷材一道 4. 100mm厚C25混凝土 5. 250mm厚回填土夯实	m2	325.78		
2	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	23.8		
3	011201001001	底板砖墙外墙面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆抹面	m2	99.16		
4	011201001002	池内侧墙面	1. 满涂硅胶一遍 2. 1:2.5水泥砂浆保护层 3. 4厚SBS防水卷材一道 4. 1:2.5水泥砂浆抹面	m2	344.77		
5	030230011001	水箱	1. 材质: 2.0mm厚镀锌钢板 2. 尺寸: 直径7米, 高度2.3米	套	7		
6	030230011002	水箱	1. 材质: 2.0mm厚镀锌钢板 2. 尺寸: 直径6米, 高度2.3米	套	2		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 硅胶池-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料药剂室-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别:三类土 2. 机械挖沟槽土方 3. 挖土不装车	m3	36.48		
2	010102009001	回填方	1. 材料品种:素土 回填夯实	m3	21.33		
3	010103002001	余方弃置	1. 运距暂按5km	m3	12.21		
	A. 4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	5.23		
5	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	12.01		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010502002001	条形基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌	m3	4.75		
7	010502013001	实心楼板（平板）	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌	m3	3.29		
8	010502019001	栏板	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌	m3	0.73		
9	010502021001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌	m3	0.97		
10	010502022001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌	m3	1.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料药剂室-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010502025001	散水	1. 60厚C15混凝土 面层撒1：1水泥砂 子压光 2. 150厚素土垫层 ，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡 4%	m2	13.42		
12	010503006001	预制过梁	1. 混凝土强度等级 :C25 2. 混凝土拌和料要 求:现场搅拌 3. 预制、运输、安 装、灌缝	m3	0.22		
13	010505002001	基础模板	1. 基础类型:条基	m2	9.5		
14	010505007001	楼板、屋面板模板		m2	30.18		
15	010505008001	其他板模板	1. 构件名称:栏板	m2	18.27		
16	010505011001	构造柱模板		m2	9.33		
17	010505012001	圈梁模板		m2	4.33		
18	010505013001	过梁模板		m2	2.5		
19	010506001001	现浇构件钢筋	1. 圆钢Φ10以内	t	0.112		
20	010506001002	现浇构件钢筋	1. 螺纹钢直径(mm) ≤10	t	0.43		
21	010506001003	现浇构件钢筋	1. 螺纹钢直径(mm) ≤18	t	0.317		
	A. 8	门窗工程					
22	010802003001	防盗门	1. 门类型:成品套 装防盗门 2. 框材质、外围尺 寸:1000*2100	m2	2.1		
23	010807001001	塑钢窗	1. 窗洞口尺寸:120 0*1800 2. 窗类型:塑钢窗 3. 玻璃品种、厚度 :普通单玻	m2	2.16		
	A. 9	屋面及防水工程					
24	010902001001	屋面卷材防水	1. 20厚1：2.5水泥 砂浆保护层，每1m 见方半缝分格 2. 4厚SBS防水卷材 一道，上翻300mm 3. 25厚1：3水泥砂 浆找平层	m2	31.96		
	A. 11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料药剂室-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	011101001001	水泥砂浆地面	1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 150厚素土垫层 5. 素土夯实	m ²	21		
26	011105003001	块料踢脚线	1. 6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2. 5厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 高度：10cm	m	18.04		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
27	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 6厚1:2水泥砂浆抹平 2. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 部位：外砖墙面	m ²	60.18		
28	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 6厚1:2水泥砂浆抹平 2. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 界面处理剂一道（2mm） 4. 部位：外砖墙面	m ²	18.27		
29	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 部位：内砖墙面	m ²	53.88		
	A. 13	天棚工程					
30	011301001001	天棚抹灰	1. 混凝土天棚抹灰一遍成活（10mm）	m ²	27.4		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
31	011403001001	抹灰面油漆	1. 乳胶漆抹灰面二遍 2. 部位：内墙面	m ²	53.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 饲料药剂室-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 饲料药剂室-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 饲料药剂室-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料药剂室-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1	强电					
1	030412001001	配管	1. 材质：塑料管 2. 规格：PC20 3. 配置形式：暗配	m	13.58		
2	030412003001	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号、规格：BV-2.5	m	45.97		
3	030412005001	接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗装	个	3		
4	030413001001	普通灯具	1. 名称：节能灯 2. 安装形式：吸顶	套	1		
5	030413012001	开关、按钮	1. 名称：单联单控开关 2. 安装形式：距地1.3m暗装	套	1		
6	030413013001	插座	1. 名称：普通单相二、三孔插座 2. 规格：KA86Z223 A10N 安全型 3. 安装形式：距地0.3m暗装	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 饲料药剂室-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 饲料药剂室-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 150m³水池-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	011101001001	硅胶池底板	1. 满涂硅胶一遍 2. 1:2.5水泥砂浆保护层 3. 4厚SBS防水卷材一道 4. 100mm厚C25混凝土 5. 250mm厚回填土夯实	m2	56.52		
2	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	4.7		
3	011201001001	底板砖墙外墙面	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆抹面	m2	19.59		
4	011201001002	池内侧墙面	1. 满涂硅胶一遍 2. 1:2.5水泥砂浆保护层 3. 4厚SBS防水卷材一道 4. 1:2.5水泥砂浆抹面	m2	67.82		
5	030230011002	水箱	1. 材质: 2.0mm厚镀锌钢板 2. 尺寸: 直径6米, 高度2.3米	套	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 150m³水池-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 150m³水池-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：300m3化粪池-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别:三类土 2. 机械挖基坑土方 3. 挖土不装车	m3	757.01		
2	010102009001	回填方	1. 材料品种:素土 回填夯实 2. 部位:基础回填	m3	584.34		
3	010102009002	回填方	1. 材料品种:100厚 碎石垫层	m3	13.1		
4	010102009003	回填方	1. 材料品种:200厚 砂夹石垫层	m3	27.25		
5	010102009004	回填方	1. 材料品种:素土 回填夯实 2. 部位:顶部覆土 , 厚度500mm	m3	50.43		
6	010103002001	余方弃置	1. 运距暂按5km	m3	122.24		
	A. 4	砌筑工程					
7	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、 强度等级:页岩实 心砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级、 配合比:M10水泥砂 浆	m3	4.62		
8	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、 强度等级:页岩实 心砖 2. 墙体厚度:370mm 3. 砂浆强度等级、 配合比:M10水泥砂 浆	m3	35.76		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等级 :C20 2. 混凝土拌和料要 求:现场搅拌	m3	12.59		
10	010502003001	筏形基础（无梁式）	1. 混凝土强度等级 :C25 2. 混凝土拌和料要 求:现场搅拌	m3	48.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：300m3化粪池-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010502010001	钢筋混凝土墙（检修口）	1. 混凝土强度等级：C25 2. 混凝土拌和料要求：现场搅拌	m3	0.79		
12	010502011001	矩形梁	1. 混凝土强度等级：C25 2. 混凝土拌和料要求：现场搅拌	m3	2.74		
13	010502013001	实心楼板（平板）	1. 混凝土强度等级：C25 2. 混凝土拌和料要求：现场搅拌	m3	10.23		
14	010502021001	构造柱	1. 混凝土强度等级：C25 2. 混凝土拌和料要求：现场搅拌	m3	8.74		
15	010502022001	圈梁	1. 混凝土强度等级：C25 2. 混凝土拌和料要求：现场搅拌	m3	8.12		
16	010503011001	预制盖板	1. 混凝土强度等级：C25 2. 混凝土拌和料要求：现场搅拌 3. 预制、运输、安装	m3	0.31		
17	010505001001	垫层模板		m2	5.07		
18	010505002001	基础模板	1. 基础类型：无梁式筏板基础	m2	19.98		
19	010505005001	墙面模板	1. 检修口处	m2	14.64		
20	010505006001	梁模板	1. 模板形式：矩形梁	m2	22.6		
21	010505007001	楼板、屋面板模板		m2	81.63		
22	010505011001	构造柱模板		m2	53.51		
23	010505012001	圈梁模板		m2	47.36		
24	010505019001	预制盖板模板		m2	3.19		
25	010506001001	现浇构件钢筋	1. 圆钢Φ10以内	t	0.164		
26	010506001002	现浇构件钢筋	1. 螺纹钢直径(mm)≤10	t	1.902		
27	010506001003	现浇构件钢筋	1. 螺纹钢直径(mm)≤18	t	4.962		
28	010506003001	砌体工程内配钢筋	1. 圆钢Φ10以内	t	0.194		
	A.9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：300m³化粪池-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：300m³化粪池-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 300m³化粪池-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。