

工程量清单封面

前卫村文化体育场所改造提升项目

工程

工程量清单

招 标 人：

蓝田县前卫镇人民政府

（盖章）

年 月 日

工程量清单扉页

工程名称： 前卫村文化体育场所改造提升项目

工程量清单

编制人： (注册造价工程师签字及盖章)

审核人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

招标人： 蓝田县前卫镇人民政府 (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动广场-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
|----|--------------|----------|---|------|--------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 北侧建筑立面改造 | | | | | |
| 1 | 011705002001 | 立面块料拆除 | [项目特征] 1. 材质: 瓷砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 | m2 | 508.87 | | |
| 2 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1. 真石漆饰面勾缝 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 | m2 | 553.23 | | |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1. 类别: 建筑垃圾 2. 运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳 | m3 | 25.44 | | |
| | | 东侧建筑立面改造 | | | | | |
| 4 | 011708002006 | 铲除涂料面 | [项目特征] 1. 拆除部位: 原有墙面 2. 铲除材料名称: 涂料 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 | m2 | 163.62 | | |
| 5 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1. 真石漆饰面勾缝 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 | m2 | 188.45 | | |
| 6 | 01B001 | 彩绘 | | m2 | 8.32 | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动广场-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
|----|--------------|----------|---|------|--------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 7 | 010103002002 | 余方弃置 | [项目特征] 1. 类别:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳 | m3 | 3.27 | | |
| | | 南侧建筑立面改造 | | | | | |
| 8 | 011708002003 | 铲除涂料面 | [项目特征] 1. 原有墙面清理、打磨 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 | m2 | 392.26 | | |
| 9 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1. 真石漆饰面勾缝 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 | m2 | 185.99 | | |
| 10 | 011403001004 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1. 白色乳胶漆饰面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 | m2 | 177.12 | | |
| 11 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | [项目特征] 1. 彩色外墙防水涂料饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料 | m2 | 85.76 | | |
| 12 | 010103002003 | 余方弃置 | [项目特征] 1. 类别:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳 | m3 | 7.85 | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动广场-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
|----|--------------|----------|---|------|--------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 西侧建筑立面改造 | | | | | |
| 13 | 011708001001 | 铲除油漆面 | [项目特征] 1. 原有屋顶面层清理、打磨 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 | m2 | 6.5 | | |
| 14 | 011708002001 | 铲除涂料面 | [项目特征] 1. 原有屋顶面层清理、打磨 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 | m2 | 319.93 | | |
| 15 | 011403001005 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1. 基层类型: 真石漆饰面勾缝 2. 腻子种类: 20厚1:2.5水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 | m2 | 339.58 | | |
| 16 | 010901001001 | 瓦屋面 | [项目特征] 1. 古建瓦屋顶 [工作内容] 1. 卧瓦层或持钉层铺设及养护 2. 顺水条、挂瓦条铺钉(若有) 3. 安瓦、作瓦脊 | m2 | 6.5 | | |
| 17 | 01B002 | 彩绘 | | m2 | 10.4 | | |
| 18 | 010103002004 | 余方弃置 | [项目特征] 1. 类别: 建筑垃圾 2. 运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳 | m3 | 0.13 | | |
| | | 建筑一改造 | | | | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动广场-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
|----|--------------|-------|---|------|--------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 19 | 011708002004 | 铲除涂料面 | [项目特征] 1. 原有墙面清理、打磨 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 | m2 | 73.18 | | |
| 20 | 011403001006 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1. 真石漆饰面勾缝 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 | m2 | 73.18 | | |
| 21 | 010103002005 | 余方弃置 | [项目特征] 1. 类别:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳 | m3 | 1.46 | | |
| | | 建筑二改造 | | | | | |
| 22 | 011708002005 | 铲除涂料面 | [项目特征] 1. 原有墙面清理、打磨 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 | m2 | 246.79 | | |
| 23 | 011403001007 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1. 真石漆饰面勾缝 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 | m2 | 299.21 | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动广场-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 (元) | |
|-----|--------------|--------|---|----------------|------|---------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 24 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | [项目特征] 1. 彩色外墙防水涂料饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料 | m ² | 23.1 | | |
| 25 | 010103002006 | 余方弃置 | [项目特征] 1. 类别:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳 | m ³ | 4.94 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动广场-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
|----|--------------|---------|--|------|------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 电杆移位 | | | | | |
| 1 | 030411001001 | 电杆移位 | [项目特征] 1. 名称:电杆移位 2. 材质:水泥电线杆 3. 规格:8m [工作内容] 1. 拆除 2. 定位 3. 电杆组立 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆安装 | 基 | 1 | | |
| | | 太阳能路灯移位 | | | | | |
| 2 | 030413009001 | 园区路灯 | [项目特征] 1. 名称:太阳能路灯拆除 2. 规格:6m [工作内容] 1. 路灯拆除 2. 垃圾清运 | 套 | 6 | | |
| 3 | 030413009002 | 园区路灯 | [项目特征] 1. 名称:太阳能路灯 2. 包含路灯防雷接地、基础制作、安装及对应部位的土方开挖等一系列太阳能路灯安装所必需事宜 3. 规格:6m [工作内容] 1. 立灯杆 2. 杆座安装 3. 灯架及灯具附件安装 4. 焊、压接线端子 5. 本体接地 | 套 | 6 | | |
| | | 新作部分 | | | | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动广场-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
|----|--------------|----------|---|----------------|-------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 4 | 030413009003 | 园区路灯 | [项目特征] 1. 名称:多头球场灯 LED 4*200W 色温4000K IP65 2. 规格:8米 3. 包含路灯防雷接地、基础制作、安装及对应部位的土方开挖等一系列路灯安装所必需事宜 [工作内容] 1. 立灯杆 2. 杆座安装 3. 灯架及灯具附件安装 4. 焊、压接线端子 5. 本体接地 | 套 | 4 | | |
| 5 | 030409015001 | 电缆保护管 | [项目特征] 1. 材质:PE管 2. 规格:DN40 3. 敷设方式:埋地敷设 [工作内容] 1. 保护管敷设 | m | 124.3 | | |
| 6 | 030409001001 | 电力电缆 | [项目特征] 1. 规格:YJV-5*10 2. 敷设方式:管内穿缆 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 | m | 131 | | |
| 7 | 030409002001 | 电力电缆头 | [项目特征] 1. 名称:干包式电缆终端头 2. 规格:YJV-5*10 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地 | 个 | 8 | | |
| 8 | 030409012001 | 直埋电缆沟槽挖填 | [项目特征] 1. 挖填深度:沟深按0.7m考虑 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输 | m ³ | 43.21 | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动广场-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

| | | |
|---|---|--|
| 合 | 计 | |
|---|---|--|

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动广场-市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
|----|--------------|----------|--|------|---------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 拆除工程 | | | | | |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 | [项目特征] 1. 材质:砖 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输 | m2 | 1345 | | |
| 2 | 04B004 | 宣传栏移除 | | 套 | 3 | | |
| 3 | 04B005 | 现状廊架移除 | [项目特征] 1. 拆除、清理 | 套 | 1 | | |
| 4 | 04B006 | 砖砌台面改种植池 | | m2 | 7 | | |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1. 类别:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳 | m3 | 672.5 | | |
| | | 活动广场铺装 | | | | | |
| 6 | 040203007001 | 透水混凝土 | [项目特征] 1. 双丙聚氨酯密封处理 2. 60厚粒径6mmC20彩色强固透水混凝土 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实, 夯实度>93% [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 | m2 | 1296.82 | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动广场-市政工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
|----|--------------|------------|--|----------------|--------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 7 | 050201009001 | 灰色透水砖 | [项目特征] 1. 240x120x60mm 灰色透水砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实, 夯实度>93% [工作内容] 1. 铺砖(格) 2. 漏空部分填土 | m ² | 146.01 | | |
| 8 | 050201007001 | 硅PU塑胶运动场地面 | [项目特征] 1. 8mm硅PU塑胶运动场地面 2. 160厚C20混凝土 3. 150厚3:7灰土垫层 4. 素土夯实, 夯实度>93% [工作内容] 1. 面层铺贴 2. 压缝条装钉 | m ² | 833 | | |
| 9 | 040205007001 | 标线 | [项目特征] 1. 100宽白色硅PU塑胶划线 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线 | m ² | 245.76 | | |
| 10 | 040205008001 | 标记 | [项目特征] 1. 形式: 白色硅PU图案 2. 规格: 300*300mm [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线 | 个 | 50 | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动广场-市政工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
|----|--------------|-----------|--|----------------|-------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 11 | 011107001001 | 水泥砂浆台阶 | [项目特征] 1. 30厚C20混凝土表面抹光 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 | m ² | 18.71 | | |
| 12 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1. 真石漆饰面勾缝 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 | m ² | 30.25 | | |
| | | 道牙 | | | | | |
| 13 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | [项目特征] 1. 600*100*250mm c30混凝土道牙 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. C20混凝土靠背 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实, 夯实度>93% [工作内容] 1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝 | m | 111.1 | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动广场-市政工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
|----|--------------|-----------|---|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 14 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | [项目特征] 1. 600*100*150mm c30混凝土道牙 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 [工作内容] 1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝 | m | 27.16 | | |
| | | 排水沟 | | | | | |
| 15 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | [项目特征] 1. 1.300x600x50mm成品混凝土篦子 2. 20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂抹面 3. MU10砖, M7.5水泥砂浆砌筑 4. 100厚C20混凝土 5. 150厚3:7灰土垫层 6. 素土夯实, 夯实度>93% [工作内容] 1. 沟槽开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层、基础铺筑 4. 混凝土浇捣、养护 5. 侧墙浇捣或砌筑 6. 勾缝、抹面 7. 盖板安装 8. 余方外运及弃置 | m | 196.3 | | |
| | | 广场小品 | | | | | |
| 16 | 04B007 | 羽毛球网 | [项目特征] 1. 可移动, 成品购买 | 组 | 2 | | |
| 17 | 04B008 | 篮球架 | [项目特征] 1. 可移动, 成品购买 | 组 | 2 | | |
| 18 | 04B009 | 乒乓球桌 | [项目特征] 1. 可移动, 成品购买 | 组 | 5 | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动广场-园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
|----|--------------|--------|--|----------------|-------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 050101005001 | 整理绿化用地 | [项目特征] 1. 厚度: ≤30cm [工作内容] 1. 排地表水 2. 就地挖填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输 | m ² | 326.1 | | |
| 2 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1. 种类: 种植区域垃圾及枯枝杂叶 2. 运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳 | m ³ | 98 | | |
| 3 | 050101003001 | 栽植土回填 | [项目特征] 1. 1. 根据竖向设计对种植区域缺土及微地形堆砌用土回填 [工作内容] 1. 栽植土挖、运、回填 2. 清渣、耙细、平整 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输 | m ³ | 98 | | |
| 4 | 050103001001 | 栽植乔木 | [项目特征] 1. 乔木种类: 七叶树 2. 乔木规格: 高度=600-700cm, 冠幅=350-400cm, 胸/地径=12-15cm 树形姿态优美, 全冠, 枝叶舒展, 茂密, 无枯枝。 3. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护 | 株 | 13 | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动广场-园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 (元) | |
|----|--------------|--------|--|------|------|---------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 5 | 050103001002 | 栽植乔木 | [项目特征] 1. 乔木种类: 樱花 2. 乔木规格: 高度=400-500cm , 冠幅=300-350cm, 胸/地径=10-12cm 树形姿态优美, 全冠, 枝叶舒展, 茂密, 无枯枝。 3. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护 | 株 | 2 | | |
| 6 | 050103002001 | 栽植单株灌木 | [项目特征] 1. 灌木种类: 胶东卫矛球 2. 灌丛高: 高度=100-120cm, 冠幅=100-120cm满冠, 球形, 枝叶茂密, 生长旺盛, 无脱脚。 3. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护 | 株 | 3 | | |
| 7 | 050103002002 | 栽植单株灌木 | [项目特征] 1. 灌木种类: 海桐球 2. 灌丛高: 高度=120-150cm 冠幅=120-150cm满冠, 球形, 枝叶茂密, 生长旺盛, 无脱脚。 3. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护 | 株 | 14 | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动广场-园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
|-----|--------------|------|---|----------------|-------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 8 | 050103003001 | 片植灌木 | [项目特征] 1. 苗木种类: 红叶石楠 2. 苗木株高、株距: 高度=40-50cm 冠幅=20-30cm 龟背式栽植, 栽植密度64株/m ² 3. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护 | m ² | 7 | | |
| 9 | 050103015001 | 铺种草皮 | [项目特征] 1. 草皮种类: 麦冬 2. 铺种方式: 种草根 100株/m ² 3. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护 | m ² | 319.1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

