工程量清单

合同编号：

工程名称：铜川市耀州区瑶曲镇教场坪村上石节组背山滑坡治理工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1.1	建筑工程					
1	抗滑桩（11根，总长度107m）					
1.1	施工平台整平					
1.1.1	平台土方开挖	m^3	689.56			
1.2	抗滑桩基槽开挖					
1.2.1	桩基础土方开挖	m^3	89.2			
1.2.2	桩基础石方开挖	m^3	246.08			
1.2.3	卷扬机提升出渣	m^3	236.08			
1.2.4	胶轮车弃土（运距30m）	m^3	325.28			
1.3	锁扣及护臂					
1.3.1	锁扣及护壁C20砼	m^3	156.42			
1.3.2	锁扣及护臂模板	m^2	577.8			
1.3.3	锁扣、护臂、爬梯钢筋制作与安装	t	16.67			
1.4	抗滑桩桩身					
1.4.1	抗滑桩桩身C30混凝土桩	m^3	192.7			
1.4.2	抗滑桩桩身钢筋制作与安装	t	37.75			
1.4.3	抗滑桩Φ57（钢管）声测管	m	432.4			
1.5	冠梁（总长51.2m）					
1.5.1	冠梁C30混凝土	m^3	76.8			
1.5.2	冠梁钢筋制作与安装	t	5.97			
1.5.3	冠梁模板	m^2	162.4			
1.6	桩间板墙					
1.6.1	桩间板C30混凝土	m^3	50.16			
1.6.2	桩间板钢筋制作与安装	t	7.13			
1.6.3	桩间板模板	m^2	334.4			
1.6.4	反滤包	m^3	5.5			
1.6.5	黏土隔水层	m^3	1.25			
1.6.6	PVC排水管Φ110	m	8			

投标人:_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：

工程名称：铜川市耀州区瑶曲镇教场坪村上石节组背山滑坡治理工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
2	挡墙（3段，总长度136.3m）					
2.1	已有干砌石挡墙机械拆除	m^3	95			
2.2	挡墙基槽土方开挖	m^3	1778.53			
2.3	50cm厚砂石垫层	m^3	128.47			
2.4	C25混凝土挡墙	m^3	684.27			
2.5	挡墙模板	m^2	1342.56			
2.6	PVC排水管φ110	m	139.42			
2.7	黏土隔水层	m^3	36.65			
2.8	反滤层	m^3	129.53			
2.9	伸缩缝	m^2	68.43			
2.10	墙后回填土	m^3	875.35			
2.11	胶轮车外运土方100m	m^3	998.18			
3	截排水沟（534.2m，含11.6m过路排水暗沟及修复的排水沟）	m^3				
3.1	破损排水沟浆砌石机械拆除	m^3	184.32			
3.2	基槽土方开挖	m^3	233.99			
3.3	C20混凝土排水沟	m^3	191.26			
3.4	模板	m^2	948.44			
3.5	伸缩缝	m^2	19.13			
3.6	过路排水暗沟盖板钢筋	t	0.07			
3.7	排水沟两侧土方回填	m^2	11.66			
3.7	胶轮车弃土（运距50m）	m^3	406.64			
4	护栏（190m）					
4.1	栏杆基础基槽开挖	m^3	10.95			
4.2	栏杆基础C30混凝土	m^3	10.95			
4.3	栏杆安装	m	190			
5	裂缝封堵					
5.1	水泥地面拉张裂缝沥青封堵	m^2	16.65			

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：

工程名称：铜川市耀州区瑶曲镇教场坪村上石节组背山滑坡治理工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
6	弃土外运					
6.1	弃土清运5km	m³	2432.64			
7	监测					
7.1	监测桩	个	7			
7.2	监测费	次	96			
1.4	施工临时工程					
1	施工安全生产专项费	%	2.5			
2	其他临时工程费	%	2			
合 计						

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日