

韩城市人民法院象山人民法庭业
务用房标准化智慧化建设项目

工程

工程量清单

招 标 人：

韩城市人民法院

（盖章）

2026 年 06 月 22 日

工程名称：韩城市人民法院象山人民法庭业
务用房标准化智慧化建设项目

工程量清单

编 制 人：(注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：2026 年 06 月 22 日

招 标 人：韩城市人民法院 (盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	001	外墙、人民法院及国徽造型					
1	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：砖墙 2. 饰面材料种类：面砖200*100mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	1131.77		
2	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：18mm厚水泥砂浆压光 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	1131.77		
3	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂膜两遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	1131.77		
4	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 腻子种类：外墙腻子 2. 刮腻子遍数：三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：真石漆（颜色甲方确定） [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1131.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 类别:建筑垃圾 2. 运距:6KM [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	35.1		
6	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1. 排水管品种、规格:PVC110 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 刷漆	m	67.8		
7	010902006001	屋面泄水构件	[项目特征] 1. 构件类型、品种、规格:塑料落水斗 [工作内容] 1. 构件安装、固定 2. 接缝、嵌缝 3. 刷漆	个	8		
8	011712001001	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质:落水管PVC110 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	67.8		
9	01B011	三层、四层屋面垃圾清理		项	1		
10	01B004	空调支架及外罩拆除		套	31		
11	011710002001	金属格栅防盗窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:1200*1800mm一樘; 1800*1800mm9樘 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010807005001	金属格栅窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1200*1800mm一樘; 1800*1800mm9樘 2. 框、扇材质及规格:不锈钢 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金配件安装	m2	31.32		
13	01B005	二楼人民法院及三楼国徽造型		套	2		
	002	卫生间、洗澡间					
14	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:砖砌体【卫生间】 2. 拆除高度:3.2m 3. 拆除砌体的截面尺寸:240mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	5.47		
15	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 2. 墙体厚度:120mm 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	5.47		
16	011710001001	木门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:木门800*2100mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类：地面地砖300*300mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m ²	65.82		
18	011705002002	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：砖墙面 2. 饰面材料种类：墙面200*300mm瓷片 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m ²	150.18		
19	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：现浇楼板 2. 龙骨及饰面种类：木龙骨，石膏板吊顶 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m ²	65.82		
20	01B006	垃圾楼层运输	[项目特征] 1. 楼层垃圾运出至指定地点 [工作内容] 1. 装卸 2. 运输	m ³	20.17		
21	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 类别：建筑垃圾 2. 运距：6KM [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m ³	20.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011101006001	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 部位:卫生间地面 2. 找平层厚度:1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设	m2	17.67		
23	010904001001	楼(地)面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:SBC-120卷材防水 2. 防水层数:1 3. 上翻高度:300mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	73.14		
24	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:防滑地板砖300*300mm 3. 勾缝材料种类:美缝剂 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设、磨边 3. 勾缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗、打蜡、结晶	m2	65.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010903001001	墙面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:SBC-120卷材防水 2. 防水层数:1 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	150.18		
26	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 基层类型、部位:砖墙面 2. 安装方式:黏贴 3. 面层材料品种、规格:400*800瓷片 4. 缝宽、勾缝材料种类:美缝剂 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	150.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：卫生间、洗澡间 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：铝合金集成吊顶 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	65.82		
28	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸：1000*2700mm 2. 门类型：钛合金门 3. 开启方式：平开 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	24.3		
29	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格：洗澡间钢化玻璃隔断 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	8.9		
30	011501004001	成品柜、架、台	[项目特征] 1. 名称：浴柜 2. 规格、型号：1500*2200mm [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	m2	3.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011505004001	镜箱	[项目特征] 1. 箱体材质、规格：实木1500*1000mm 2. 玻璃品种、规格：5mm镜面玻璃 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体制作、安装 3. 玻璃安装 4. 刷防护材料、油漆	个	3		
32	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 材料品种、规格：大理石 2. 支架品种、规格：型钢 [工作内容] 1. 安装	m2	2.7		
33	01B002	厕所蹲位隔板		m2	27		
	003	1~4层其他室内楼地面、墙面、顶棚					
34	011701001002	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称：砖砌体【警备室】 2. 拆除砌体的截面尺寸：240mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	2.27		
35	011708001001	铲除墙面油漆面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：内墙面 2. 铲除材料名称：乳胶漆 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	2250.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	011708001002	铲除顶棚油漆面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：顶棚 2. 铲除材料名称：乳胶漆 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	809.57		
37	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：轻钢龙骨石膏板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	296.37		
38	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：木龙骨石膏板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	68.34		
39	011704001001	平面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：二层开庭室 2. 抹灰层种类：现浇水磨石楼面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	55.54		
40	011705002003	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：砖墙面 2. 饰面材料种类：瓷片踢脚板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	90.41		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 24 页

工程名称：办公楼土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	01B008	垃圾楼层运输	[项目特征] 1. 楼层垃圾运出至指定地点 [工作内容] 1. 装卸 2. 运输	m3	34.67		
42	010103002003	余方弃置	[项目特征] 1. 类别:建筑垃圾 2. 运距:6KM [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	34.67		
43	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	3.37		
44	010401002003	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 2. 墙体厚度:120mm 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	1.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	011201001003	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：砖墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	24.3		
46	011101004001	耐磨楼地面	[项目特征] 1. 耐磨地坪材料种类、厚度：水磨石楼地面 2. 面层处理方式：酸洗打蜡抛光 [工作内容] 1. 基层处理 2. 面层铺设	m2	906.93		
47	011101004002	耐磨楼梯台阶	[项目特征] 1. 耐磨地坪材料种类、厚度：水磨石楼梯、台阶 2. 面层处理方式：酸洗打蜡抛光 [工作内容] 1. 基层处理 2. 面层铺设	m2	75.62		
48	011101007003	混凝土找平层	[项目特征] 1. 部位：警备室 2. 找平层厚度：35mm 3. 混凝土强度等级：C20细石砼 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设	m2	21.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 部位:开庭室楼面 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1: 2.5水泥砂浆找平压实抹光 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	55.54		
50	011101007002	混凝土找平层	[项目特征] 1. 部位:开庭室楼面 2. 混凝土强度等级:60厚CL7.5轻集料混凝土垫层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设	m2	55.54		
51	011104002001	木(复合)地板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:实木地板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺设 5. 刷防护材料	m2	76.65		
52	011205004001	墙、柱面软包	[项目特征] 1. 基层材料种类、规格:木工板 2. 面层材料品种、规格:定制纳米棉软包50mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 基层铺钉 4. 填充垫料、塞口 5. 面层安装固定	m2	124.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:矿棉板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	240.82		
54	011302001003	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:石膏板吊顶 3. 嵌缝材料种类:喷刷乳胶漆 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	55.55		
55	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2425.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
56	011403001003	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型:顶棚 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	809.57		
57	011203003002	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 基层类型、部位:室内墙面 2. 安装方式:水泥砂浆黏贴 3. 面层材料品种、规格:地砖踢脚板800*100mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	59.78		
58	011105005001	木质踢脚线	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:实木踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	306.33		
59	011706002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:一层东四间,内墙面 2. 龙骨及饰面种类:木龙骨实木板隔音棉 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	207.7		
	004	栏杆、门窗					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
60	011709001001	栏杆、栏板拆除	[项目特征] 1. 栏杆（板）的高度:1100mm 2. 栏杆、栏板种类:型钢栏杆 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	26.8		
61	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	[项目特征] 1. 成品栏杆（板）种类、规格:不锈钢栏杆 2. 栏杆、栏板高度:1100mm [工作内容] 1. 安装 2. 刷防护材料（若有）	m	26.8		
62	011710001002	木门拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:木门1000*2700mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	36		
63	011710001003	木门拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:木门700*2400mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	2		
64	011710001004	木门拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:木门1500*2100mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 24 页

工程名称: 办公楼土建

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
65	011710002005	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 一层 铝合金门M1827 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		
66	01B010	拆除木门垃圾外运		樘	39		
67	010801002001	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 1000*2700mm 2. 门类型: 实木烤漆门 3. 开启方式: 平开 4. 门扇木材材质: 实木单扇, 含门套 5. 门套材质、规格: 实木 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	樘	35		
68	010801002002	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 700*2400mm 2. 门类型: 实木烤漆门 3. 开启方式: 平开 4. 门扇木材材质: 实木单扇, 含门套 5. 门套材质、规格: 实木 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	樘	3		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 24 页

工程名称：办公楼土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
69	010801002003	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2100mm 2. 门类型:实木烤漆门 3. 开启方式:平开 4. 门扇木材材质:实木双扇, 含门套 5. 门套材质、规格:实木 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	樘	1		
70	010805001001	电子感应门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:人脸识别门 2. 门框或扇外围尺寸:1200*2400mm [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 启动装置、五金、电子配件安装 3. 嵌缝打胶	套	1		
71	011710002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:铝合金推拉窗C0918 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	2		
72	011710002003	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:铝合金推拉窗C1218 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 24 页

工程名称: 办公楼土建

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
73	011710002004	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 铝合金推拉窗C1818 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	46		
74	011710002006	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 铝合金推拉窗C1518 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	3		
75	011709002001	隔断隔墙拆除	[项目特征] 1. 拆除隔墙的骨架 种类: 2~4层走廊封闭铝合金窗 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	159.08		
76	011709002002	隔断隔墙拆除	[项目特征] 1. 拆除隔墙的骨架 种类: 一层走廊北三间外不锈钢护栏及网 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	35.64		
77	011713002001	玻璃幕墙拆除	[项目特征] 1. 拆除部位: 南立面玻璃幕墙 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	22.96		

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 24 页

工程名称：办公楼土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
78	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗类型:断桥铝合金窗 2. 开启方式:平开 3. 玻璃品种、厚度:5+9A+5LOW-E中空玻璃 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	349.34		
79	010805001002	电子感应门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M1827 2. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 启动装置、五金、电子配件安装 3. 嵌缝打胶	套	1		
	005	厨房					
80	011705001002	平面块料拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类:地面地砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	79.06		
81	011708001004	铲除墙面油漆面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:内墙面 2. 铲除材料名称:涂料 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	150.42		

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 24 页

工程名称：办公楼土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
82	011706003004	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:现浇楼板 2. 龙骨及饰面种类:木龙骨, 石膏板 吊顶 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	79.06		
83	011705002005	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:砖墙面 2. 饰面材料种类:瓷片踢脚板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	5.11		
84	010103002004	余方弃置	[项目特征] 1. 类别:建筑垃圾 2. 运距:6KM [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	29.94		
85	011302001004	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:矿棉板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	79.06		

分部分项工程项目清单计价表

第 21 页 共 24 页

工程名称：办公楼土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
86	011403001005	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	150.42		
87	011101006002	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 部位:卫生间地面 2. 找平层厚度:1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设	m2	79.06		
88	010904001002	楼(地)面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:SBC-120卷材防水 2. 防水层数:1 3. 上翻高度:300mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	87.56		

分部分项工程项目清单计价表

第 22 页 共 24 页

工程名称：办公楼土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
89	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格：防滑地板砖800*800mm 3. 勾缝材料种类：美缝剂 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	79.06		
90	011203003003	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 基层类型、部位：室内墙面 2. 安装方式：水泥砂浆黏贴 3. 面层材料品种、规格：地砖踢脚板800*100mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	5.11		
91	011710002007	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸：铝合金门 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
92	011710002008	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 铝合金窗 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	2		
93	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗类型: 断桥铝合金窗 2. 开启方式: 平开 3. 玻璃品种、厚度: 5+9A+5LOW-E中空玻璃 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	5.49		
94	010802001002	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 框、扇材质、规格: 断桥铝合金门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	12.15		
95	011705002006	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 砖墙 2. 饰面材料种类: 面砖200*100mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	352.8		

分部分项工程项目清单计价表

第 24 页 共 24 页

工程名称：办公楼土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
96	011201001004	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位:外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:18mm厚水泥砂浆压光 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	352.8		
97	010903002002	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜两遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	352.8		
98	011403001004	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 腻子种类:外墙腻子 2. 刮腻子遍数:三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆（颜色甲方确定） [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	352.8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 办公楼土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	安全文明施工措施费	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	冬雨季施工增加费	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	夜间施工增加费	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	二次搬运费	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	测量放线定位复测费	项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
2	011802003001	垂直运输	[工作内容] 1. 垂直运输机械进出场及安拆 2. 固定装置、基础制作、安装、拆除 3. 行走式机械轨道的铺设、拆除、摊销 4. 设备运转、使用，设备的修理、保养和维护	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 办公楼土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				120000
1.1	暂列金	项			120000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					120000

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼给排水

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031003022001	蒸汽-水加热器	[项目特征] 1. 类型: 热水器 2. 规格: 40-60L, 2200W [工作内容] 1. 加热器安装、接管 2. 试水试验	套	1		
2	031003011001	成套淋浴器	[项目特征] 1. 材质: 淋浴器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	套	2		
3	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型: 洗手盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	3		
4	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型: 大便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	10		
5	031003007001	小便器	[项目特征] 1. 类型: 小便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	5		
6	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 材质: 水龙头 2. 规格: DN20 [工作内容] 1. 安装	个	3		
7	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质: 地漏 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼给排水

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
9	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
10	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
11	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	4		
12	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼给排水

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	19		
14	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	6		
15	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR（热水） 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	9.5		
16	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1. 材质:地面清扫口 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 办公楼给排水

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC空腹消音管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	50		
18	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC空腹消音管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	9		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：办公楼给排水

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	安全文明施工措施费	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	冬雨季施工增加费	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	夜间施工增加费	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	二次搬运费	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	测量放线定位复测费	项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 办公楼给排水

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AL4 2. 型号:CDPZ70 3. 规格:350X220X120 4. 安装方式:嵌墙暗装,下口距地1.2m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AL1-3 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:嵌墙暗装,下口距地1.2m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	3		
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:ZAL 2. 规格:800*2200*600 3. 安装方式:明装,落地抬高10cm [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼电气

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:ALEE1 2. 规格:420*312*88 3. 安装方式:挂墙明装,底边距地1.2m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
5	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:强电金属线槽 2. 规格:50*50 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	112.33		
6	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称:桥架支撑架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.031		
7	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 型号:紧凑型节能荧光灯 3. 规格:28W 4. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	28		
8	030413003003	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:筒灯 2. 型号:8W 紧凑型节能荧光灯 3. 规格:吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	32		
9	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:防水防尘灯 [工作内容] 1. 安装	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼电气

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED平板灯 2. 规格:300*300 3. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	9		
11	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED平板灯 2. 规格:600*600 3. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	26		
12	030413003002	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:紧凑型节能荧光灯 3. 规格:2*36W 4. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	51		
13	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:感应吸顶灯 2. 型号:紧凑型节能荧光灯 3. 规格:28W 4. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	3		
14	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 规格:36V/8W t≥1小时 3. 安装形式:底边距地2.5 [工作内容] 1. 安装	套	24		
15	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:楼层指示灯 2. 规格:36V/8W t≥1小时 3. 安装形式:底边距地2.5 [工作内容] 1. 安装	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼电气

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:36V/2W t≥1小时 3. 安装形式:底边距地0.5 [工作内容] 1. 安装	套	10		
17	030701003001	通风机	[项目特征] 1. 名称:换气扇 2. 规格:40W 3. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 安装	台	7		
18	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:三联墙面开关 2. 规格:10A 3. 安装形式:嵌墙暗装,底边距地1.3米 [工作内容] 1. 安装	套	5		
19	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双联墙面开关 2. 规格:10A 3. 安装形式:嵌墙暗装,底边距地1.3米 [工作内容] 1. 安装	套	31		
20	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联墙面开关 2. 规格:10A 3. 安装形式:嵌墙暗装,底边距地1.3米 [工作内容] 1. 安装	套	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼电气

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 四联墙面开关 2. 规格: 10A 3. 安装形式: 嵌墙暗装, 底边距地1.3米 [工作内容] 1. 安装	套	2		
22	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称: 普通五孔插座 2. 规格: 安全型 220V 10A 3. 安装形式: 嵌墙暗装, 底边距地0.3米 [工作内容] 1. 安装	套	120		
23	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称: 灭蝇灯插座 2. 规格: 安全型 220V 10A 3. 安装形式: 嵌墙暗装, 底边距地2.5米 [工作内容] 1. 安装	套	3		
24	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称: 卫生间防水插座 2. 规格: 安全型 220V 10A 3. 安装形式: 嵌墙暗装, 底边距地1.5米 [工作内容] 1. 安装	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼电气

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030413013004	插座	[项目特征] 1. 名称:壁挂空调插座 2. 规格:安全型 220V 16A 3. 安装形式:嵌墙暗装,底边距地2.5米 [工作内容] 1. 安装	套	26		
26	030413013005	插座	[项目特征] 1. 名称:柜式空调插座 2. 规格:安全型 220V 16A 3. 安装形式:嵌墙暗装,底边距地0.5米 [工作内容] 1. 安装	套	7		
27	040804004001	接线盒	[项目特征] 1. 规格:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	407		
28	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV22-4X70+1X35 2. 敷设方式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	7		
29	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:YJV22-4X70+1X35 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼电气

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV-4X25+1X16 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	35		
31	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:YJV-4X25+1X16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	6		
32	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:SC65 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	5		
33	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV-5*10 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	20		
34	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:YJV-5*10 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
35	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:SC40 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	5		
36	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-2.5 2. 配线线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 办公楼电气

专业/标段: 通用安装工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:ZN-BYJ-2.5 2. 配线线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	418.58		
38	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:SC15 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	207.82		
39	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:BV-4 2. 配线线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	1920.51		
40	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称:BV-4 2. 配线线制:线槽内敷设 [工作内容] 1. 配线	m	1276.6		
41	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称:BV-2.5 2. 配线线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	12107.7		
42	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称:PC16 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	688.83		
43	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称:PC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	591.69		
44	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:配电系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼电气

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
45	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:等电位端子箱 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1		
46	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称:BV-25 2. 配线线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	2.7		
47	030412001007	配管	[项目特征] 1. 名称:PC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	2.7		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 办公楼电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	安全文明施工措施费	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	冬雨季施工增加费	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	夜间施工增加费	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	二次搬运费	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	测量放线定位复测费	项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼弱电

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030502005002	光缆	[项目特征] 1. 名称:UTP-5 2. 敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1. 敷设	m	649.04		
2	030502005003	光缆	[项目特征] 1. 名称:UTP-5 2. 敷设方式:线槽配线 [工作内容] 1. 敷设	m	924.57		
3	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:网络插座 2. 安装方式:嵌墙暗装,底边距地0.3米 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	33		
4	030502002002	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:电话插座 2. 安装方式:嵌墙暗装,底边距地0.3米 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	33		
5	040804004001	接线盒	[项目特征] 1. 规格:弱电接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	66		
6	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:PC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	649.04		
7	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 名称:24芯多模光纤 [工作内容] 1. 敷设	m	19.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼弱电

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	[项目特征] 1. 名称: 宽带设备机箱 2. 规格: 600*500*450 3. 安装方式: 距顶0.5m安装 [工作内容] 1. 安装	台	1		
9	030502001002	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	[项目特征] 1. 名称: 分线箱 2. 规格: 600*500*450 3. 安装方式: 距顶0.5m安装 [工作内容] 1. 安装	台	3		
10	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: SC40 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	4.91		
11	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: SC50 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	19.2		
12	030507001001	电涌保护器	[项目特征] 1. 名称: 浪涌保护器 2. 规格: SPD-J-1 3. 详见: 具体做法见页 99(03)D501-1, 4-12 [工作内容] 1. 安装 2. 接线、检验	套	1		
13	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称: 弱电金属线槽 2. 规格: 50*50 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	124.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼弱电

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称:桥架支撑架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.038		
15	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:红外高清摄像机 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	13		
16	030506009002	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:监控主机 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	1		
17	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:SC15 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	60		
18	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:RVV-2*1.0 2. 配线形式:穿管 [工作内容] 1. 配线	m	333.8		
19	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:CAT6 2. 配线形式:穿管 [工作内容] 1. 配线	m	333.8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：办公楼弱电

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	安全文明施工措施费	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	冬雨季施工增加费	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	夜间施工增加费	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	二次搬运费	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	测量放线定位复测费	项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：办公楼弱电

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。