工程名称：西安市周至县灯杆高压微雾降尘项目（一期）

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西安市周至县灯杆高压微雾降尘项目（一期）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	中心西街	
2	南大街	
3	农商西街	
4	建设路	
5	北新街	
6	云塔南街	
7	总体工程	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:中心西街　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	市政工程	
2	电气工程	
3	给排水工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路工程					
1	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:6cm透水混凝土砖,2cmM7.5水泥砂浆 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:10cmC20水泥混凝土,15cm石灰土（石灰含量10%，重量比） 3.压实路床	m2	196.8		
2	040204002001	混凝土路面	1.面层厚度、混凝土种类、强度等级:20cm厚C30水泥混凝土 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:18cm厚5 %水泥稳定碎石基层，20cm厚石灰土（石灰含量10%，重量比） 3.压实土基	m2	31.8		
3	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:暂定20cm	m2	31.8		
4	041001003001	拆除路面基层	1.材质:5%水泥稳定碎石,石灰土（石灰含量10%，重量比） 2.厚度:暂定38cm	m2	31.8		
5	041001002001	拆除人行道	1.材质:12×24cm、15×30透水砖 2.厚度:暂定6cm透水砖，2cmM10水泥砂浆	m2	196.8		
6	041001003002	拆除人行道基层	1.材质:10cm水泥混凝土,15石灰土（石灰含量10%，重量比） 2.厚度:暂定25cm	m2	196.8		
7	040103005001	废料弃置	1.废料品种:路面建渣垃圾清运	m3	47.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040103005002	废料弃置	1.废料品种:渣土垃圾清运	m3	35.88		
		管网工程					
9	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:根据地勘报告综合考虑	m3	618.21		
10	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.密实度:压实度不小于0.95 2.材料品种、规格:3:7灰土	m3	50.45		
11	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.密实度:按图纸要求 2.材料品种、规格:中粗砂	m3	34.87		
12	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.密实度:按图纸要求，轻压夯实 2.材料品种、规格:素土	m3	394.09		
13	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.密实度:按图纸地面道路要求 2.材料品种、规格:素土	m3	147.57		
14	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:余土外运	m3	9.23		
15	040504001001	砌筑水表井	1.种类、规格:400*600mm，井室深700mm 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层，200mm厚C30混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20砖砌 4.抹面要求:井内壁采用1：2防水水泥砂浆抹面厚度20mm 5.砂浆强度等级:砂浆采用M10 6.盖板材质、规格:配套铸铁井盖(轻型承载等级C250) 7.井四周0.3m范围内用3:7灰土回填至人行道结构层下	座	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040504001002	砌筑电缆手孔井	1.种类、规格:400*400mm，井室深400mm 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C30混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10实心砖 4.抹面要求:内壁及外露面均用防水1:2水泥砂浆批20mm厚 5.砂浆强度等级:M5 6.盖板材质、规格:110mmC30混凝土盖板，内配双向4C12钢筋	座	2		
17	040504003001	成品检修井	1.材质及规格:500*500mm塑料检查井 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:500*500mm再生树脂复合材料检查井盖 3.井四周0.3m范围内用3:7灰土回填至人行道结构层下	座	15		
18	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.4		
19	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	1.62		
20	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12~18	t	0.027		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201002001	二次搬运费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040801022001	真空断路器	[项目特征] 1.名称:断路器 2.型号:C20A/3P [工作内容] 1.本体安装、调试 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷）油漆 4.接地	台	2		
2	040801022002	真空断路器	[项目特征] 1.名称:断路器 2.型号:C20A/4P+30mA [工作内容] 1.本体安装、调试 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷）油漆 4.接地	台	2		
3	040804001001	配管（暂定工程量）	[项目特征] 1.材质:PE 2.规格:DN50 [工作内容] 1.预留沟槽 2.电线管路敷设 3.穿引线 4.接地	m	1000		
4	040803001001	电缆（暂定工程量）	[项目特征] 1.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-5×16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板	m	1000		
5	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆终端头 2.规格:ZC-YJV-0.6/1kV-5×16 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆中间头 2.规格:ZC-YJV-0.6/1kV-5×16 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
7	040804001002	配管（工程量暂估）	[项目特征] 1.名称:配管-穿越道路 2.材质:SC50 [工作内容] 1.预留沟槽 2.电线管路敷设 3.穿引线 4.接地	m	50		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030109001001	泵	[项目特征] 1.名称:高压微雾主机 2.型号:JS-K3CF5R5L40L，5.5KW [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	2		
2	030701011001	净化工作台	[项目特征] 1.名称:净化系统 2.型号:JS-RC885 3.规格:成品，三级过滤，精度5μm [工作内容] 1.安装	台	2		
3	031006014001	引入口保护罩	[项目特征] 1.名称:主机保护罩 2.材质:样式由建设单位确定 3.规格:1380×1050×1340mm [工作内容] 1.安装	个	2		
4	040501005001	塑料管	[项目特征] 1.材质及规格:PE100，dn32 2.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	46		
5	040501003001	钢管	[项目特征] 1.材质及规格:不锈钢高压管 ∅9.52×0.8，压力等级6.0MPa，304不锈钢 2.连接形式:卡箍式柔性连接 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	580		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040502005001	阀门	[项目特征] 1.种类:阀门 2.材质及规格:压力等级6.0MPa，304不锈钢 ⌀9.52 [工作内容] 1.安装	个	15		
7	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1.名称:红宝石微雾喷嘴 2.材质、型号、规格:整体材质为加厚304不锈钢，PT1510 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验	个	300		
8	040502002001	钢管管件	[项目特征] 1.种类:喷嘴底座 2.材质及规格:加厚304不锈钢，DZ0952S 3/8″9.52mm 3.连接形式:卡扣式 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	300		
9	040502002002	钢管管件	[项目特征] 1.种类:连接弯头 2.材质及规格:加厚304不锈钢，3/8″X3/8″Θ 3.连接形式:卡扣式 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	30		
10	040502002003	钢管管件	[项目特征] 1.种类:三通 2.材质及规格:加厚304不锈钢，3/8″X3/8″Θ 3.连接形式:卡扣式 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040502002004	钢管管件	[项目特征] 1.种类:直接 2.材质及规格:加厚304不锈钢，3/8″X3/8″⊖ 3.连接形式:卡扣式 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	30		
12	040502002005	钢管管件	[项目特征] 1.种类:堵头 2.材质及规格:加厚304不锈钢，3/8″X3/8″⊖ 3.连接形式:卡扣式 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	60		
13	040502005002	阀门	[项目特征] 1.种类:止水阀 2.材质及规格:FM010S DN10MM，加厚304不锈钢 [工作内容] 1.安装	个	4		
14	040502005003	阀门	[项目特征] 1.种类:阀门 2.材质及规格:FM010S DN10MM，加厚304不锈钢 [工作内容] 1.安装	个	2		
15	040502002006	钢管管件	[项目特征] 1.种类:管道固定抱箍 2.材质及规格:304不锈钢，宽度1cm [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	120		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040502008001	套管	[项目特征] 1.名称:微雾管道套管 2.材质、规格:⌀16，PVC [工作内容] 1.安装	m	580		
17	040502009001	水表	[项目特征] 1.种类:法兰水表、闸阀、止回阀 2.规格:dn32 [工作内容] 1.安装	个	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:南大街　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	市政工程	
2	电气工程	
3	给排水工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路工程					
1	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:6cm透水混凝土砖,2cmM7.5水泥砂浆 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:10cmC20水泥混凝土,15cm石灰土（石灰含量10%，重量比） 3.压实路床	m2	555.4		
2	040204002001	混凝土路面	1.面层厚度、混凝土种类、强度等级:20cm厚C30水泥混凝土 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:18cm厚5 %水泥稳定碎石基层，20cm厚石灰土（石灰含量10%，重量比） 3.压实土基	m2	47.4		
3	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:暂定20cm	m2	47.4		
4	041001003001	拆除路面基层	1.材质:18cm厚5%水泥稳定碎石,20cm厚石灰土（石灰含量10%，重量比） 2.厚度:暂定38cm	m2	47.4		
5	041001002001	拆除人行道	1.材质:12×24cm、15×30透水砖 2.厚度:暂定6cm透水砖，2cmM10水泥砂浆	m2	555.4		
6	041001003002	拆除人行道基层	1.材质:10cm水泥混凝土,15石灰土（石灰含量10%，重量比） 2.厚度:暂定25cm	m2	555.4		
7	040103005001	废料弃置	1.废料品种:路面建渣垃圾清运	m3	117.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040103005002	废料弃置	1.废料品种:渣土垃圾清运	m3	92.79		
		管网工程					
9	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:根据地勘报告综合考虑	m3	1390.63		
10	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.密实度:压实度不小于0.95 2.材料品种、规格:3:7灰土	m3	145.52		
11	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.密实度:按图纸要求 2.材料品种、规格:中粗砂	m3	88.3		
12	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.密实度:按图纸要求，轻压夯实 2.材料品种、规格:素土	m3	879.66		
13	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.密实度:按图纸地面道路要求 2.材料品种、规格:素土	m3	323.65		
14	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:余土外运	m3	13.5		
15	040504001001	砌筑水表井	1.种类、规格:400*600mm，井室深700mm 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层，200mm厚C30混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20砖砌 4.抹面要求:井内壁采用1：2防水水泥砂浆抹面厚度20mm 5.砂浆强度等级:砂浆采用M10 6.盖板材质、规格:配套铸铁井盖(轻型承载等级C250) 7.井四周0.3m范围内用3:7灰土回填至人行道结构层下	座	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040504001002	砌筑电缆手孔井	1.种类、规格:400*400mm，井室深400mm 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C30混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10实心砖 4.抹面要求:内壁及外露面均用防水1:2水泥砂浆批20mm厚 5.砂浆强度等级:M5 6.盖板材质、规格:110mmC30混凝土盖板，内配双向4C12钢筋	座	4		
17	040504003001	成品检修井	1.材质及规格:500*500mm塑料检查井 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:500*500mm再生树脂复合材料检查井盖 3.井四周0.3m范围内用3:7灰土回填至人行道结构层下	座	41		
18	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.8		
19	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	3.25		
20	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12~18	t	0.054		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201002001	二次搬运费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040801022001	真空断路器	[项目特征] 1.名称:断路器 2.型号:C25A/3P [工作内容] 1.本体安装、调试 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷）油漆 4.接地	台	2		
2	040801022002	真空断路器	[项目特征] 1.名称:断路器 2.型号:C25A/4P+30mA [工作内容] 1.本体安装、调试 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷）油漆 4.接地	台	2		
3	040801022003	真空断路器	[项目特征] 1.名称:断路器 2.型号:C20A/3P [工作内容] 1.本体安装、调试 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷）油漆 4.接地	台	2		
4	040801022004	真空断路器	[项目特征] 1.名称:断路器 2.型号:C20A/4P+30mA [工作内容] 1.本体安装、调试 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷）油漆 4.接地	台	2		
5	040804001001	配管（暂定工程量）	[项目特征] 1.材质:PE 2.规格:DN50 [工作内容] 1.预留沟槽 2.电线管路敷设 3.穿引线 4.接地	m	2000		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040803001001	电缆（暂定工程量）	[项目特征] 1.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-5×16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板	m	2000		
7	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆终端头 2.规格:ZC-YJV-0.6/1kV-5×16 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	8		
8	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆中间头 2.规格:ZC-YJV-0.6/1kV-5×16 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4		
9	040804001003	配管	[项目特征] 1.名称:配管-穿越道路（工程量暂估） 2.材质:SC50 [工作内容] 1.预留沟槽 2.电线管路敷设 3.穿引线 4.接地	m	50		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030109001001	泵	[项目特征] 1.名称:高压微雾主机 2.型号:JS-K3CF7R5L50L，7.5KW [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	2		
2	030109001002	泵	[项目特征] 1.名称:高压微雾主机 2.型号:JS-K3CF5R5L40L，5.5KW [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	2		
3	030701011001	净化工作台	[项目特征] 1.名称:净化系统 2.型号:JS-RC885 3.规格:成品，三级过滤，精度5μm [工作内容] 1.安装	台	4		
4	031006014001	引入口保护罩	[项目特征] 1.名称:主机保护罩 2.材质:样式由建设单位确定 3.规格:1380×1050×1340mm [工作内容] 1.安装	个	4		
5	040501005001	塑料管	[项目特征] 1.材质及规格:PE100，dn32 2.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	157		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040501003001	钢管	[项目特征] 1.材质及规格:不锈钢高压管 ⌀9.52×0.8，压力等级6.0MPa，304不锈钢 2.连接形式:卡箍式柔性连接 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	1615.5		
7	040502005001	阀门	[项目特征] 1.种类:阀门 2.材质及规格:压力等级6.0MPa，304不锈钢 ⌀9.52 [工作内容] 1.安装	个	41		
8	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1.名称:红宝石微雾喷嘴 2.材质、型号、规格:整体材质为加厚304不锈钢，PT1510 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验	个	820		
9	040502002001	钢管管件	[项目特征] 1.种类:喷嘴底座 2.材质及规格:加厚304不锈钢，DZ0952S 3/8″9.52mm 3.连接形式:卡扣式 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	820		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040502002002	钢管管件	[项目特征] 1.种类:连接弯头 2.材质及规格:加厚304不锈钢，3/8″X3/8″Θ 3.连接形式:卡扣式 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	82		
11	040502002003	钢管管件	[项目特征] 1.种类:三通 2.材质及规格:加厚304不锈钢，3/8″X3/8″Θ 3.连接形式:卡扣式 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	86		
12	040502002004	钢管管件	[项目特征] 1.种类:直接 2.材质及规格:加厚304不锈钢，3/8″X3/8″Θ 3.连接形式:卡扣式 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	82		
13	040502002005	钢管管件	[项目特征] 1.种类:堵头 2.材质及规格:加厚304不锈钢，3/8″X3/8″Θ 3.连接形式:卡扣式 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	84		
14	040502005002	阀门	[项目特征] 1.种类:止水阀 2.材质及规格:FM010S DN10MM，加厚304不锈钢 [工作内容] 1.安装	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	040502005003	阀门	[项目特征] 1.种类:阀门 2.材质及规格:FM010S DN10MM，加厚304不锈钢 [工作内容] 1.安装	个	4		
16	031301006001	成品支架	[项目特征] 1.名称:喷雾横杆 2.规格:长度1m、宽3cm、厚2cm，材质为热镀锌管喷漆 [工作内容] 1.放线、定位 2.组装 3.安装	套	41		
17	040502002006	钢管管件	[项目特征] 1.种类:管道固定抱箍 2.材质及规格:304不锈钢，宽度1cm [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	328		
18	040502008001	套管	[项目特征] 1.名称:微雾管道套管 2.材质、规格:⌀16，PVC [工作内容] 1.安装	m	1615.5		
19	040502009001	水表	[项目特征] 1.种类:法兰水表、闸阀、止回阀 2.规格:dn32 [工作内容] 1.安装	个	4		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:农商西街　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	市政工程	
2	电气工程	
3	给排水工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路工程					
1	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:6cm透水混凝土砖,2cmM7.5水泥砂浆 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:10cmC20水泥混凝土,15cm石灰土（石灰含量10%，重量比） 3.压实路床	m2	501.4		
2	040204002001	混凝土路面	1.面层厚度、混凝土种类、强度等级:20cm厚C30水泥混凝土 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:18cm厚5 %水泥稳定碎石基层，20cm厚石灰土（石灰含量10%，重量比） 3.压实土基	m2	41.4		
3	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:暂定20cm	m2	41.4		
4	041001003001	拆除路面基层	1.材质:5%水泥稳定碎石,石灰土（石灰含量10%，重量比） 2.厚度:暂定38cm	m2	41.4		
5	041001002001	拆除人行道	1.材质:12×24cm、15×30透水砖 2.厚度:暂定6cm透水砖，2cmM10水泥砂浆	m2	501.4		
6	041001003002	拆除人行道基层	1.材质:10cm水泥混凝土,15石灰土（石灰含量10%，重量比） 2.厚度:暂定25cm	m2	501.4		
7	040103005001	废料弃置	1.废料品种:路面建渣垃圾清运	m3	105.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040103005002	废料弃置	1.废料品种:渣土垃圾清运	m3	83.49		
		管网工程					
9	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:根据地勘报告综合考虑	m3	1339.83		
10	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.密实度:压实度不小于0.95 2.材料品种、规格:3:7灰土	m3	145.63		
11	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.密实度:按图纸要求 2.材料品种、规格:中粗砂	m3	79.48		
12	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.密实度:按图纸要求，轻压夯实 2.材料品种、规格:素土	m3	848.97		
13	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.密实度:按图纸地面道路要求 2.材料品种、规格:素土	m3	314.2		
14	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:余土外运	m3	16.55		
15	040504001001	砌筑水表井	1.种类、规格:400*600mm，井室深700mm 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层，200mm厚C30混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20砖砌 4.抹面要求:井内壁采用1：2防水水泥砂浆抹面厚度20mm 5.砂浆强度等级:砂浆采用M10 6.盖板材质、规格:配套铸铁井盖(轻型承载等级C250) 7.井四周0.3m范围内用3:7灰土回填至人行道结构层下	座	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040504001002	砌筑电缆手孔井	1.种类、规格:400*400mm，井室深400mm 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C30混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10实心砖 4.抹面要求:内壁及外露面均用防水1:2水泥砂浆批20mm厚 5.砂浆强度等级:M5 6.盖板材质、规格:110mmC30混凝土盖板，内配双向4C12钢筋	座	4		
17	040504003001	成品检修井	1.材质及规格:500*500mm塑料检查井 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:500*500mm再生树脂复合材料检查井盖 3.井四周0.3m范围内用3:7灰土回填至人行道结构层下	座	38		
18	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.8		
19	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	3.25		
20	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12~18	t	0.054		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201002001	二次搬运费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040801022001	真空断路器	[项目特征] 1.名称:断路器 2.型号:C20A/3P [工作内容] 1.本体安装、调试 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷）油漆 4.接地	台	2		
2	040801022002	真空断路器	[项目特征] 1.名称:断路器 2.型号:C20A/4P+30mA [工作内容] 1.本体安装、调试 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷）油漆 4.接地	台	2		
3	040801022003	真空断路器	[项目特征] 1.名称:断路器 2.型号:C25A/3P [工作内容] 1.本体安装、调试 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷）油漆 4.接地	台	2		
4	040801022004	真空断路器	[项目特征] 1.名称:断路器 2.型号:C25A/4P+30mA [工作内容] 1.本体安装、调试 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷）油漆 4.接地	台	2		
5	040804001001	配管（暂定工程量）	[项目特征] 1.材质:PE 2.规格:DN50 [工作内容] 1.预留沟槽 2.电线管路敷设 3.穿引线 4.接地	m	2000		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040803001001	电缆（暂定工程量）	[项目特征] 1.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-5×16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板	m	2000		
7	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆终端头 2.规格:ZC-YJV-0.6/1kV-5×16 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	8		
8	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆中间头 2.规格:ZC-YJV-0.6/1kV-5×16 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4		
9	040804001002	配管	[项目特征] 1.名称:配管-穿越道路（工程量暂估） 2.材质:SC50 [工作内容] 1.预留沟槽 2.电线管路敷设 3.穿引线 4.接地	m	50		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030109001001	泵	[项目特征] 1.名称:高压微雾主机 2.型号:JS-K3CF7R5L50L，7.5KW [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	2		
2	030109001002	泵	[项目特征] 1.名称:高压微雾主机 2.型号:JS-K3CF5R5L40L，5.5KW [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	2		
3	030701011001	净化工作台	[项目特征] 1.名称:净化系统 2.型号:JS-RC885 3.规格:成品，三级过滤，精度5μm [工作内容] 1.安装	台	4		
4	031006014001	引入口保护罩	[项目特征] 1.名称:主机保护罩 2.材质:样式由建设单位确定 3.规格:1380×1050×1340mm [工作内容] 1.安装	个	4		
5	040501005001	塑料管	[项目特征] 1.材质及规格:PE100，dn32 2.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	126		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040501003001	钢管	[项目特征] 1.材质及规格:不锈钢高压管 ⌀9.52×0.8，压力等级6.0MPa，304不锈钢 2.连接形式:卡箍式柔性连接 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	1494		
7	040502005001	阀门	[项目特征] 1.种类:阀门 2.材质及规格:压力等级6.0MPa，304不锈钢 ⌀9.52 [工作内容] 1.安装	个	38		
8	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1.名称:红宝石微雾喷嘴 2.材质、型号、规格:整体材质为加厚304不锈钢，PT1510 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验	个	760		
9	040502002001	钢管管件	[项目特征] 1.种类:喷嘴底座 2.材质及规格:加厚304不锈钢，DZ0952S 3/8″9.52mm 3.连接形式:卡扣式 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	760		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040502002002	钢管管件	[项目特征] 1.种类:连接弯头 2.材质及规格:加厚304不锈钢，3/8″X3/8″Θ 3.连接形式:卡扣式 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	76		
11	040502002003	钢管管件	[项目特征] 1.种类:三通 2.材质及规格:加厚304不锈钢，3/8″X3/8″Θ 3.连接形式:卡扣式 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	80		
12	040502002004	钢管管件	[项目特征] 1.种类:直接 2.材质及规格:加厚304不锈钢，3/8″X3/8″Θ 3.连接形式:卡扣式 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	76		
13	040502002005	钢管管件	[项目特征] 1.种类:堵头 2.材质及规格:加厚304不锈钢，3/8″X3/8″Θ 3.连接形式:卡扣式 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	80		
14	040502005002	阀门	[项目特征] 1.种类:止水阀 2.材质及规格:FM010S DN10MM，加厚304不锈钢 [工作内容] 1.安装	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	040502005003	阀门	[项目特征] 1.种类:阀门 2.材质及规格:FM010S DN10MM，加厚304不锈钢 [工作内容] 1.安装	个	4		
16	031301006001	成品支架	[项目特征] 1.名称:喷雾横杆 2.规格:长度1m、宽3cm、厚2cm，材质为热镀锌管喷漆 [工作内容] 1.放线、定位 2.组装 3.安装	套	38		
17	040502002006	钢管管件	[项目特征] 1.种类:管道固定抱箍 2.材质及规格:304不锈钢，宽度1cm [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	304		
18	040502008001	套管	[项目特征] 1.名称:微雾管道套管 2.材质、规格:⌀16，PVC [工作内容] 1.安装	m	1494		
19	040502009001	水表	[项目特征] 1.种类:法兰水表、闸阀、止回阀 2.规格:dn32 [工作内容] 1.安装	个	4		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:建设路　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	市政工程	
2	电气工程	
3	给排水工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路工程					
1	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:6cm透水混凝土砖,2cmM7.5水泥砂浆 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:10cmC20水泥混凝土,15cm石灰土（石灰含量10%，重量比） 3.压实路床	m2	601.4		
2	040204002001	混凝土路面	1.面层厚度、混凝土种类、强度等级:20cm厚C30水泥混凝土 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:18cm厚5 %水泥稳定碎石基层，20cm厚石灰土（石灰含量10%，重量比） 3.压实土基	m2	21		
3	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:暂定20cm	m2	21		
4	041001003001	拆除路面基层	1.材质:5%水泥稳定碎石,石灰土（石灰含量10%，重量比） 2.厚度:暂定38cm	m2	21		
5	041001002001	拆除人行道	1.材质:12×24cm、15×30透水砖 2.厚度:暂定6cm透水砖，2cmM10水泥砂浆	m2	601.4		
6	041001003002	拆除人行道基层	1.材质:10cm水泥混凝土,15石灰土（石灰含量10%，重量比） 2.厚度:暂定25cm	m2	601.4		
7	040103005001	废料弃置	1.废料品种:路面建渣垃圾清运	m3	116.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040103005002	废料弃置	1.废料品种:渣土垃圾清运	m3	94.41		
		管网工程					
9	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:根据地勘报告综合考虑	m3	1200.93		
10	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.密实度:压实度不小于0.95 2.材料品种、规格:3:7灰土	m3	159.42		
11	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.密实度:按图纸要求 2.材料品种、规格:中粗砂	m3	87.58		
12	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.密实度:按图纸要求，轻压夯实 2.材料品种、规格:素土	m3	754.34		
13	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.密实度:按图纸地面道路要求 2.材料品种、规格:素土	m3	269.34		
14	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:余土外运	m3	11.25		
15	040504001001	砌筑水表井	1.种类、规格:400*600mm，井室深700mm 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层，200mm厚C30混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20砖砌 4.抹面要求:井内壁采用1：2防水水泥砂浆抹面厚度20mm 5.砂浆强度等级:砂浆采用M10 6.盖板材质、规格:配套铸铁井盖(轻型承载等级C250) 7.井四周0.3m范围内用3:7灰土回填至人行道结构层下	座	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040504001002	砌筑电缆手孔井	1.种类、规格:400*400mm，井室深400mm 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C30混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10实心砖 4.抹面要求:内壁及外露面均用防水1:2水泥砂浆批20mm厚 5.砂浆强度等级:M5 6.盖板材质、规格:110mmC30混凝土盖板，内配双向4C12钢筋	座	3		
17	040504003001	成品检修井	1.材质及规格:500*500mm塑料检查井 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:500*500mm再生树脂复合材料检查井盖 3.井四周0.3m范围内用3:7灰土回填至人行道结构层下	座	31		
18	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.6		
19	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	2.44		
20	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12~18	t	0.04		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201002001	二次搬运费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040801022001	真空断路器	[项目特征] 1.名称:断路器 2.型号:C25A/3P [工作内容] 1.本体安装、调试 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷）油漆 4.接地	台	2		
2	040801022002	真空断路器	[项目特征] 1.名称:断路器 2.型号:C25A/4P+30mA [工作内容] 1.本体安装、调试 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷）油漆 4.接地	台	2		
3	040801022003	真空断路器	[项目特征] 1.名称:断路器 2.型号:C20A/3P [工作内容] 1.本体安装、调试 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷）油漆 4.接地	台	1		
4	040801022004	真空断路器	[项目特征] 1.名称:断路器 2.型号:C20A/4P+30mA [工作内容] 1.本体安装、调试 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷）油漆 4.接地	台	1		
5	040804001001	配管（暂定工程量）	[项目特征] 1.材质:PE 2.规格:DN50 [工作内容] 1.预留沟槽 2.电线管路敷设 3.穿引线 4.接地	m	1500		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040803001001	电缆（暂定工程量）	[项目特征] 1.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-5×16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板	m	1500		
7	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆终端头 2.规格:ZC-YJV-0.6/1kV-5×16 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	6		
8	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆中间头 2.规格:ZC-YJV-0.6/1kV-5×16 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	3		
9	040804001002	配管	[项目特征] 1.名称:配管-穿越道路（工程量暂估） 2.材质:SC50 [工作内容] 1.预留沟槽 2.电线管路敷设 3.穿引线 4.接地	m	50		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030109001001	泵	[项目特征] 1.名称:高压微雾主机 2.型号:JS-K3CF7R5L50L，7.5KW [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	2		
2	030109001002	泵	[项目特征] 1.名称:高压微雾主机 2.型号:JS-K3CF5R5L40L，5.5KW [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	1		
3	030701011001	净化工作台	[项目特征] 1.名称:净化系统 2.型号:JS-RC885 3.规格:成品，三级过滤，精度5μm [工作内容] 1.安装	台	3		
4	031006014001	引入口保护罩	[项目特征] 1.名称:主机保护罩 2.材质:样式由建设单位确定 3.规格:1380×1050×1340mm [工作内容] 1.安装	个	3		
5	040501005001	塑料管	[项目特征] 1.材质及规格:PE100，dn32 2.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	430		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040501003001	钢管	[项目特征] 1.材质及规格:不锈钢高压管 ⌀9.52×0.8，压力等级6.0MPa，304不锈钢 2.连接形式:卡箍式柔性连接 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	1282.5		
7	040502005001	阀门	[项目特征] 1.种类:阀门 2.材质及规格:压力等级6.0MPa，304不锈钢 ⌀9.52 [工作内容] 1.安装	个	31		
8	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1.名称:红宝石微雾喷嘴 2.材质、型号、规格:整体材质为加厚304不锈钢，PT1510 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验	个	620		
9	040502002001	钢管管件	[项目特征] 1.种类:喷嘴底座 2.材质及规格:加厚304不锈钢，DZ0952S 3/8″9.52mm 3.连接形式:卡扣式 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	620		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040502002002	钢管管件	[项目特征] 1.种类:连接弯头 2.材质及规格:加厚304不锈钢，3/8″X3/8″Θ 3.连接形式:卡扣式 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	62		
11	040502002003	钢管管件	[项目特征] 1.种类:三通 2.材质及规格:加厚304不锈钢，3/8″X3/8″Θ 3.连接形式:卡扣式 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	66		
12	040502002004	钢管管件	[项目特征] 1.种类:直接 2.材质及规格:加厚304不锈钢，3/8″X3/8″Θ 3.连接形式:卡扣式 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	62		
13	040502002005	钢管管件	[项目特征] 1.种类:堵头 2.材质及规格:加厚304不锈钢，3/8″X3/8″Θ 3.连接形式:卡扣式 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	65		
14	040502005002	阀门	[项目特征] 1.种类:止水阀 2.材质及规格:FM010S DN10MM，加厚304不锈钢 [工作内容] 1.安装	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	040502005003	阀门	[项目特征] 1.种类:阀门 2.材质及规格:FM010S DN10MM，加厚304不锈钢 [工作内容] 1.安装	个	3		
16	031301006001	成品支架	[项目特征] 1.名称:喷雾横杆 2.规格:长度1m、宽3cm、厚2cm，材质为热镀锌管喷漆 [工作内容] 1.放线、定位 2.组装 3.安装	套	31		
17	040502002006	钢管管件	[项目特征] 1.种类:管道固定抱箍 2.材质及规格:304不锈钢，宽度1cm [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	248		
18	040502008001	套管	[项目特征] 1.名称:微雾管道套管 2.材质、规格:⌀16，PVC [工作内容] 1.安装	m	1282.5		
19	040502009001	水表	[项目特征] 1.种类:法兰水表、闸阀、止回阀 2.规格:dn32 [工作内容] 1.安装	个	3		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:北新街　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	市政工程	
2	电气工程	
3	给排水工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路工程					
1	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:6cm透水混凝土砖,2cmM7.5水泥砂浆 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:10cmC20水泥混凝土,15cm石灰土（石灰含量10%，重量比） 3.压实路床	m2	256.4		
2	040204002001	混凝土路面	1.面层厚度、混凝土种类、强度等级:20cm厚C30水泥混凝土 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:18cm厚5 %水泥稳定碎石基层，20cm厚石灰土（石灰含量10%，重量比） 3.压实土基	m2	25.2		
3	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:暂定20cm	m2	25.2		
4	041001003001	拆除路面基层	1.材质:5%水泥稳定碎石,石灰土（石灰含量10%，重量比） 2.厚度:暂定38cm	m2	25.2		
5	041001002001	拆除人行道	1.材质:12×24cm、15×30透水砖 2.厚度:暂定6cm透水砖，2cmM10水泥砂浆	m2	256.4		
6	041001003002	拆除人行道基层	1.材质:10cm水泥混凝土,15石灰土（石灰含量10%，重量比） 2.厚度:暂定25cm	m2	256.4		
7	040103005001	废料弃置	1.废料品种:路面建渣垃圾清运	m3	55.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040103005002	废料弃置	1.废料品种:渣土垃圾清运	m3	43.5		
		管网工程					
9	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:根据地勘报告综合考虑	m3	693.47		
10	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.密实度:压实度不小于0.95 2.材料品种、规格:3:7灰土	m3	69.36		
11	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.密实度:按图纸要求 2.材料品种、规格:中粗砂	m3	47.66		
12	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.密实度:按图纸要求，轻压夯实 2.材料品种、规格:素土	m3	447.52		
13	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.密实度:按图纸地面道路要求 2.材料品种、规格:素土	m3	163.41		
14	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:余土外运	m3	5.52		
15	040504001001	砌筑水表井	1.种类、规格:400*600mm，井室深700mm 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层，200mm厚C30混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20砖砌 4.抹面要求:井内壁采用1：2防水水泥砂浆抹面厚度20mm 5.砂浆强度等级:砂浆采用M10 6.盖板材质、规格:配套铸铁井盖(轻型承载等级C250) 7.井四周0.3m范围内用3:7灰土回填至人行道结构层下	座	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040504001002	砌筑电缆手孔井	1.种类、规格:400*400mm，井室深400mm 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C30混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10实心砖 4.抹面要求:内壁及外露面均用防水1:2水泥砂浆批20mm厚 5.砂浆强度等级:M5 6.盖板材质、规格:110mmC30混凝土盖板，内配双向4C12钢筋	座	2		
17	040504003001	成品检修井	1.材质及规格:500*500mm塑料检查井 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:500*500mm再生树脂复合材料检查井盖 3.井四周0.3m范围内用3:7灰土回填至人行道结构层下	座	19		
18	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.4		
19	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	1.62		
20	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12~18	t	0.027		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201002001	二次搬运费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040801022001	真空断路器	[项目特征] 1.名称:断路器 2.型号:C25A/3P [工作内容] 1.本体安装、调试 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷）油漆 4.接地	台	2		
2	040801022002	真空断路器	[项目特征] 1.名称:断路器 2.型号:C25A/4P+30mA [工作内容] 1.本体安装、调试 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷）油漆 4.接地	台	2		
3	040804001001	配管（暂定工程量）	[项目特征] 1.材质:PE 2.规格:DN50 [工作内容] 1.预留沟槽 2.电线管路敷设 3.穿引线 4.接地	m	1000		
4	040803001001	电缆（暂定工程量）	[项目特征] 1.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-5×16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板	m	1000		
5	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆终端头 2.规格:ZC-YJV-0.6/1kV-5×16 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆中间头 2.规格:ZC-YJV-0.6/1kV-5×16 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
7	040804001002	配管	[项目特征] 1.名称:配管-穿越道路（工程量暂估） 2.材质:SC50 [工作内容] 1.预留沟槽 2.电线管路敷设 3.穿引线 4.接地	m	50		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030109001001	泵	[项目特征] 1.名称:高压微雾主机 2.型号:JS-K3CF7R5L50L，7.5KW [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	2		
2	030701011001	净化工作台	[项目特征] 1.名称:净化系统 2.型号:JS-RC885 3.规格:成品，三级过滤，精度5μm [工作内容] 1.安装	台	2		
3	031006014001	引入口保护罩	[项目特征] 1.名称:主机保护罩 2.材质:样式由建设单位确定 3.规格:1380×1050×1340mm [工作内容] 1.安装	个	2		
4	040501005001	塑料管	[项目特征] 1.材质及规格:PE100，dn32 2.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	80		
5	040501003001	钢管	[项目特征] 1.材质及规格:不锈钢高压管 ∅9.52×0.8，压力等级6.0MPa，304不锈钢 2.连接形式:卡箍式柔性连接 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	757.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040502005001	阀门	[项目特征] 1.种类:阀门 2.材质及规格:压力等级6.0MPa，304不锈钢 ⌀9.52 [工作内容] 1.安装	个	19		
7	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1.名称:红宝石微雾喷嘴 2.材质、型号、规格:整体材质为加厚304不锈钢，PT1510 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验	个	380		
8	040502002001	钢管管件	[项目特征] 1.种类:喷嘴底座 2.材质及规格:加厚304不锈钢，DZ0952S 3/8″9.52mm 3.连接形式:卡扣式 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	380		
9	040502002002	钢管管件	[项目特征] 1.种类:连接弯头 2.材质及规格:加厚304不锈钢，3/8″X3/8″Θ 3.连接形式:卡扣式 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	38		
10	040502002003	钢管管件	[项目特征] 1.种类:三通 2.材质及规格:加厚304不锈钢，3/8″X3/8″Θ 3.连接形式:卡扣式 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040502002004	钢管管件	[项目特征] 1.种类:直接 2.材质及规格:加厚304不锈钢，3/8″X3/8″⊖ 3.连接形式:卡扣式 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	38		
12	040502002005	钢管管件	[项目特征] 1.种类:堵头 2.材质及规格:加厚304不锈钢，3/8″X3/8″⊖ 3.连接形式:卡扣式 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	40		
13	040502005002	阀门	[项目特征] 1.种类:止水阀 2.材质及规格:FM010S DN10MM，加厚304不锈钢 [工作内容] 1.安装	个	4		
14	040502005003	阀门	[项目特征] 1.种类:阀门 2.材质及规格:FM010S DN10MM，加厚304不锈钢 [工作内容] 1.安装	个	2		
15	031301006001	成品支架	[项目特征] 1.名称:喷雾横杆 2.规格:长度1m、宽3cm、厚2cm，材质为热镀锌管喷漆 [工作内容] 1.放线、定位 2.组装 3.安装	套	19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040502002006	钢管管件	[项目特征] 1.种类:管道固定抱箍 2.材质及规格:304不锈钢，宽度1cm [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	152		
17	040502008001	套管	[项目特征] 1.名称:微雾管道套管 2.材质、规格:⌀16，PVC [工作内容] 1.安装	m	757.5		
18	040502009001	水表	[项目特征] 1.种类:法兰水表、闸阀、止回阀 2.规格:dn32 [工作内容] 1.安装	个	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:云塔南街　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	市政工程	
2	电气工程	
3	给排水工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路工程					
1	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:6cm透水混凝土砖,2cmM7.5水泥砂浆 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:10cmC20水泥混凝土,15cm石灰土（石灰含量10%，重量比） 3.压实路床	m2	120.2		
2	040204002001	混凝土路面	1.面层厚度、混凝土种类、强度等级:20cm厚C30水泥混凝土 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:18cm厚5 %水泥稳定碎石基层，20cm厚石灰土（石灰含量10%，重量比） 3.压实土基	m2	13.2		
3	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:暂定20cm	m2	13.2		
4	041001003001	拆除路面基层	1.材质:5%水泥稳定碎石,石灰土（石灰含量10%，重量比） 2.厚度:暂定38cm	m2	13.2		
5	041001002001	拆除人行道	1.材质:12×24cm、15×30透水砖 2.厚度:暂定6cm透水砖，2cmM10水泥砂浆	m2	120.2		
6	041001003002	拆除人行道基层	1.材质:10cm水泥混凝土,15石灰土（石灰含量10%，重量比） 2.厚度:暂定25cm	m2	120.2		
7	040103005001	废料弃置	1.废料品种:路面建渣垃圾清运	m3	26.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040103005002	废料弃置	1.废料品种:渣土垃圾清运	m3	20.67		
		管网工程					
9	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:根据地勘报告综合考虑	m3	337.96		
10	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.密实度:压实度不小于0.95 2.材料品种、规格:3:7灰土	m3	30.26		
11	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.密实度:按图纸要求 2.材料品种、规格:中粗砂	m3	16.64		
12	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.密实度:按图纸要求，轻压夯实 2.材料品种、规格:素土	m3	212.75		
13	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.密实度:按图纸地面道路要求 2.材料品种、规格:素土	m3	78.79		
14	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:余土外运	m3	3.52		
15	040504001001	砌筑水表井	1.种类、规格:400*600mm，井室深700mm 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层，200mm厚C30混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20砖砌 4.抹面要求:井内壁采用1：2防水水泥砂浆抹面厚度20mm 5.砂浆强度等级:砂浆采用M10 6.盖板材质、规格:配套铸铁井盖(轻型承载等级C250) 7.井四周0.3m范围内用3:7灰土回填至人行道结构层下	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040504001002	砌筑电缆手孔井	1.种类、规格:400*400mm，井室深400mm 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C30混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10实心砖 4.抹面要求:内壁及外露面均用防水1:2水泥砂浆批20mm厚 5.砂浆强度等级:M5 6.盖板材质、规格:110mmC30混凝土盖板，内配双向4C12钢筋	座	1		
17	040504003001	成品检修井	1.材质及规格:500*500mm塑料检查井 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:500*500mm再生树脂复合材料检查井盖 3.井四周0.3m范围内用3:7灰土回填至人行道结构层下	座	11		
18	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.2		
19	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	0.81		
20	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12~18	t	0.013		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201002001	二次搬运费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040801022001	真空断路器	[项目特征] 1.名称:断路器 2.型号:C25A/3P [工作内容] 1.本体安装、调试 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷）油漆 4.接地	台	1		
2	040801022002	真空断路器	[项目特征] 1.名称:断路器 2.型号:C25A/4P+30mA [工作内容] 1.本体安装、调试 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷）油漆 4.接地	台	1		
3	040804001001	配管（暂定工程量）	[项目特征] 1.材质:PE 2.规格:DN50 [工作内容] 1.预留沟槽 2.电线管路敷设 3.穿引线 4.接地	m	500		
4	040803001001	电缆（暂定工程量）	[项目特征] 1.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-5×16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板	m	500		
5	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头 2.规格:ZC-YJV-0.6/1kV-5×16 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆中间头 2.规格:ZC-YJV-0.6/1kV-5×16 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	1		
7	040804001002	配管	[项目特征] 1.名称:配管-穿越道路（工程量暂估） 2.材质:SC50 [工作内容] 1.预留沟槽 2.电线管路敷设 3.穿引线 4.接地	m	50		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030109001001	泵	[项目特征] 1.名称:高压微雾主机 2.型号:JS-K3CF7R5L50L，7.5KW [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	1		
2	030701011001	净化工作台	[项目特征] 1.名称:净化系统 2.型号:JS-RC885 3.规格:成品，三级过滤，精度5μm [工作内容] 1.安装	台	1		
3	031006014001	引入口保护罩	[项目特征] 1.名称:主机保护罩 2.材质:样式由建设单位确定 3.规格:1380×1050×1340mm [工作内容] 1.安装	个	1		
4	040501005001	塑料管	[项目特征] 1.材质及规格:PE100，dn32 2.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	25		
5	040501003001	钢管	[项目特征] 1.材质及规格:不锈钢高压管 ⌀9.52×0.8，压力等级6.0MPa，304不锈钢 2.连接形式:卡箍式柔性连接 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	378		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040502005001	阀门	[项目特征] 1.种类:阀门 2.材质及规格:压力等级6.0MPa，304不锈钢 ⌀9.52 [工作内容] 1.安装	个	11		
7	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1.名称:红宝石微雾喷嘴 2.材质、型号、规格:整体材质为加厚304不锈钢，PT1510 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验	个	220		
8	040502002001	钢管管件	[项目特征] 1.种类:喷嘴底座 2.材质及规格:加厚304不锈钢，DZ0952S 3/8″9.52mm 3.连接形式:卡扣式 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	220		
9	040502002002	钢管管件	[项目特征] 1.种类:连接弯头 2.材质及规格:加厚304不锈钢，3/8″X3/8″Θ 3.连接形式:卡扣式 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	22		
10	040502002003	钢管管件	[项目特征] 1.种类:三通 2.材质及规格:加厚304不锈钢，3/8″X3/8″Θ 3.连接形式:卡扣式 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040502002004	钢管管件	[项目特征] 1.种类:直接 2.材质及规格:加厚304不锈钢，3/8″X3/8″⊖ 3.连接形式:卡扣式 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	22		
12	040502002005	钢管管件	[项目特征] 1.种类:堵头 2.材质及规格:加厚304不锈钢，3/8″X3/8″⊖ 3.连接形式:卡扣式 [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	25		
13	040502005002	阀门	[项目特征] 1.种类:止水阀 2.材质及规格:FM010S DN10MM，加厚304不锈钢 [工作内容] 1.安装	个	2		
14	040502005003	阀门	[项目特征] 1.种类:阀门 2.材质及规格:FM010S DN10MM，加厚304不锈钢 [工作内容] 1.安装	个	1		
15	040502002006	钢管管件	[项目特征] 1.种类:管道固定抱箍 2.材质及规格:304不锈钢，宽度1cm [工作内容] 1.安装 2.防腐	个	77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040502008001	套管	[项目特征] 1.名称:微雾管道套管 2.材质、规格:⌀16，PVC [工作内容] 1.安装	m	378		
17	040502009001	水表	[项目特征] 1.种类:法兰水表、闸阀、止回阀 2.规格:dn32 [工作内容] 1.安装	个	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:总体工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	弱电工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030606006001	远程监控和数据采集系统试验	[项目特征] 1.名称:远程控制平台系统 [工作内容] 1.安装 2.硬件检查 3.功能测试	套	1		
2	030501019001	服务器	[项目特征] 1.名称:配套电脑 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.接地	台	1		
3	030505018001	显示设备	[项目特征] 1.名称:80寸LED显示屏 [工作内容] 1.安装 2.接线	台	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202012001	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
2	041202019001	围挡		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。