兴平市店张街道三星村奶山羊养殖项目 工程

工程量清单

招 标 人：（盖章）

年 月 日

工程名称：兴平市店张街道三星村奶山羊养殖项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:兴平市店张街道三星村奶山羊养殖项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	挤奶大厅建筑工程	
2	羊舍建筑工程	
3	精饲料大棚建筑工程	
4	兽医室、化验室建筑工程	
5	兽医室、化验室安装工程	
6	其他配套工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挤奶大厅建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	14.08		
2	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1.镀锌钢柱100*100*3.0 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装	t	1.14		
3	050303007001	彩色压型钢板	[项目特征] 1.岩棉夹芯板：75厚 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装	m2	345.35		
4	011101001002	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、60厚C15混凝土垫层 4、150厚3:7灰土 5、素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	270.59		
5	010805006002	钢质门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:2.4*2.7 2.框、扇材质:塑钢 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	12.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挤奶大厅建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010807001003	塑钢窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸: 2.窗类型: [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	21.6		
7	010807001004	塑钢窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸: 2.窗类型: [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	12.96		
8	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1.钢材种类: [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装	t	0.727		
9	010102003002	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.开挖深度:0.8 3.基底处理方式: [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	15.49		
10	010102009003	室内灰土垫层	[项目特征] 1.填方部位:灰土垫层 2.材料品种:2：8灰土 3.密实度:0.95 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	14.82		
11	010102009004	室内素土回填	[项目特征] 1.填方部位:基础 2.材料品种:素土 3.密实度:满足设计要求 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	49.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挤奶大厅建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010401001001	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.防潮层材料种类:防水水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	2.27		
13	010607003002	钢檩条	[项目特征] 1.镀锌檩条80*40*2.5 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装	t	2.3		
14	010607002001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1.镀锌支撑80*40*2.5 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装	t	0.186		
15	010605002001	钢板墙板	[项目特征] 1.75厚岩棉夹芯板 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装	m2	319.4		
16	010603003002	钢屋架	[项目特征] 1.镀锌钢管80*40*2.5 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装	t	0.842		
17	010603003003	屋面檩条	[项目特征] 1.镀锌钢管80*40*2.5 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装	t	1.567		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挤奶大厅建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

合　　计	

措施项目清单计价表

工程名称：挤奶大厅建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：挤奶大厅建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：挤奶大厅建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：挤奶大厅建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

材料暂估单价及调整表

工程名称：挤奶大厅建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：羊舍建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010401001001	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.防潮层材料种类:防水水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	21.77		
2	010901005002	钢架PO膜保温大棚	[项目特征]钢架保温大棚制作安装	m2	1741.3		
3	030416004001	镀锌钢管围栏	[项目特征] 1.镀锌钢管围栏高1.2米 2.镀锌钢管D50立柱间距3米，Φ12圆钢间隔50cm，附加5cm孔 3.Φ2.3mm热镀锌钢丝围网 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装	m	649.28		
4	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	9.72		
5	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100厚C20混凝土垫层 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	6.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：羊舍建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.开挖深度:1米 3.基底处理方式: [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	76		
7	011101001001	人行通道地面	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.面层厚度：100厚 [工作内容] 1.清理基层 2.混凝土地面浇筑 3.混凝土地面养护	m2	318.26		
8	010502027001	坡道	[项目特征] 坡道基础(2:8灰土150mm,防水砂浆抹面20mm,防水胶两遍。) [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	541.59		
9	010607005001	羊床钢架		t	3.053		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：羊舍建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：羊舍建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：羊舍建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：羊舍建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

材料暂估单价及调整表

工程名称：羊舍建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：精饲料大棚建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:1.3米 3.基底处理方式:基底钎探 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	4.32		
2	010502002001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.32		
3	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1.钢材种类: [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装	t	0.375		
4	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1.镀锌钢柱100*100*3.0 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装	t	0.913		
5	010607002001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1.钢材品种、规格: 2.构件类型: 3.构件涂（镀）层要求: [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	0.217		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：精饲料大棚建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010102009001	室内灰土垫层	[项目特征] 1.填方部位:灰土垫层 2.材料品种:2：8灰土 3.密实度:0.95 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	28		
7	010102009002	室内素土回填	[项目特征] 1.填方部位:基础 2.材料品种:素土 3.密实度:满足设计要求 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	56		
8	010603003002	钢屋架	[项目特征] 1.镀锌钢管80*40*2.5 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装	t	0.935		
9	010603003003	屋面檩条	[项目特征] 1.镀锌钢管80*40*2.5 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装	t	1.578		
10	010901005001	金属屋面	[项目特征] 0.5mm压型镀锌钢板 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.运输	m2	306.16		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：精饲料大棚建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：精饲料大棚建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：精饲料大棚建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：精饲料大棚建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：精饲料大棚建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兽医室、化验室建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:1.5米 3.基底处理方式:基底钎探 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	31.05		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:灰土垫层 2.材料品种:3：7灰土 3.密实度:0.95 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	18		
3	010401001001	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土砖 2.基础类型:混凝土砖基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.防潮层材料种类:防水水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	4.43		
4	010502022001	地圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:地圈梁 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兽医室、化验室建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010502022002	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.61		
6	010502013001	楼板	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.板形式:平板 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	10.9		
7	010502021001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.61		
8	010401003001	多孔砖墙	[项目特征] 1.墙体类型:承重多孔砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:M5 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兽医室、化验室建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010401003002	多孔砖墙(女儿墙)	[项目特征] 1.墙体类型:承重多孔砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:M5 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	2.91		
10	010801001001	木质门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:M1022 2.门类型:成品木门 3.开启方式:单扇内开 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	4.4		
11	010807001001	塑钢窗	[项目特征] 1.窗类型:C1815 2.开启方式:内开 3.框、扇材质及规格:塑钢窗 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	16.2		
12	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兽医室、化验室建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.243		
14	010802001001	金属(塑钢)门		m2	4.05		
15	010505007001	楼板、屋面板模板		m2	98		
16	010505004001	柱面模板		m2	54		
17	011101001002	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、60厚C15混凝土垫层 4、150厚3:7灰土 5、素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	87.5		
18	010502025001	散水	[项目特征] 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	50.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兽医室、化验室建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010502025002	坡道	[项目特征] 1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100（150）厚C15混凝土 4. 300厚3 ： 7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计） [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	50.84		
20	011107001001	水泥砂浆台阶	[项目特征] 1、60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2、300厚3：7灰土垫层分两层夯实 3、素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 4.贴嵌防滑条	m2	2.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兽医室、化验室建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010902001002	屋面卷材防水	[项目特征] 1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料、3+3厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎二道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 4、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 5、钢筋混凝土屋面板 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺防水卷材 4.搭接接缝处理、封边、收口	m2	91.13		
22	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.基层类型、部位:内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级: [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	216.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兽医室、化验室建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011301001001	天棚抹灰	[项目特征] 1.喷（刷、辊）面浆饰面（也可不做，由设计人定） 2.满刮2厚面层耐水腻子找平 3.满刮3~5厚底基防裂腻子分遍找平 4.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 5.3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底 6.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.抹面层	m2	87.5		
24	011105001001	水泥砂浆踢脚线	[项目特征] 1、5厚1∶2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2、7厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 [工作内容] 1.清理基层 2.底层和面层抹灰	m	62.62		
25	011201001002	外墙一般抹灰	[项目特征] 1. 8厚1：2.5水泥砂浆抹面 2. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷聚合物水泥砂浆一道（砖墙无此道工序） [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	195.57		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：兽医室、化验室建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：兽医室、化验室建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：兽医室、化验室建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：兽医室、化验室建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：兽医室、化验室建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兽医室、化验室安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱 2.规格:400*300*120 3.安装方式:距地1.8米嵌墙安装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	43.4		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:暗配 3.规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线	m	40.6		
4	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:暗配 3.规格:BV-4 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线	m	60.3		
5	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED灯 2.规格:1*16W 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.安装	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兽医室、化验室安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单极开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:嵌墙下平距地1.3米 [工作内容] 1.安装	套	3		
7	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:安全型2+3孔插座（空调插座） 2.规格:250V 16A 3.安装形式:挂机顶下0.3米 [工作内容] 1.安装	套	9		
8	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:-40*4热镀锌扁钢 2.安装部位:户内 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	50		
9	030410001001	接地极	[项目特征] 1.名称:接地极采用∠50*50*2.5m热镀锌角钢 [工作内容] 1.制作 2.安装	根	4		
10	030410005001	避雷网	[项目特征] 1.名称:避雷带:采用D12mm镀锌圆钢沿屋面屋檐明设 [工作内容] 1.制作 2.安装	m	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兽医室、化验室安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030410003001	引下线	[项目特征] 1.名称:利用4根≥D12或2根≥D16结构钢筋连接屋顶避雷带和基础接地干线; [工作内容] 1.引下线制作、安装 2.利用主钢筋进行电气连接	m	18		
12	030415027001	接地装置	[项目特征] 1.类别:接地网 [工作内容] 1.接地电阻测试	系统	1		
13	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1.电压等级（kV）:1KV [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：兽医室、化验室安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：兽医室、化验室安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：兽医室、化验室安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：兽医室、化验室安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

材料暂估单价及调整表

工程名称：兽医室、化验室安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：其他配套工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	西农莎能奶山羊幼羊	1.西农莎能奶山羊幼羊	只	70		
2	01B002	西农莎能奶山羊泌乳羊	1.西农莎能奶山羊幼羊	只	80		
3	01B003	辅助设施	羊床漏粪板740平方米、粪便干湿分离输送带4条、加颈护栏、草料槽、通风设备、粉碎机、混料机、羊饮设备、排水管道、电力照明、鲜奶暂存区、化验室、保健室、堆粪棚、挤奶通道、羊尿发酵池	项	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：其他配套工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：其他配套工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：其他配套工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：其他配套工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

材料暂估单价及调整表

工程名称：其他配套工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。