

达仁镇区域综合养老服务中心建
设项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

达仁镇区域综合养老服务中心建
设项目—房屋建筑与装饰工程

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达仁镇区域综合养老服务中心建设
项目一房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土平均厚度:1.3m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	212.24		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 土质要求:素土 2. 密实度要求:0.94以上 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压	m3	176.18		
3	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:剩余土方外运 2. 外运5KM [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	36.06		
	A. 4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	14.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达仁镇区域综合养老服务中心建设
项目一房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1. 墙体类型: 外墙 2. 墙体厚度: 240 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: MU10 承重粘土多孔砖 4. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	71.63		
6	010402001002	砌块墙	[项目特征] 1. 墙体类型: 内墙 2. 墙体厚度: 240 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: MU10 承重粘土多孔砖 4. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	34.06		
7	010402001003	砌块墙	[项目特征] 1. 墙体类型: 内墙 2. 墙体厚度: 200 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 加气砼砌块 4. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	4.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达仁镇区域综合养老服务中心建设
项目一房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:自拌 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	5.86		
9	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	16.63		
10	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1. 混凝土种类:有梁板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:自拌 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	17.12		
11	010502013002	实心楼板	[项目特征] 1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 板形式:平板 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	22.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达仁镇区域综合养老服务中心建设
项目一房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010502019001	其他板	[项目特征] 1. 板名称:悬挑板 2. 混凝土种类:现拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.04		
13	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 柱高度:3.6m以内 2. 柱截面尺寸:240*240 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土拌和料要求:自拌 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	19.15		
14	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 梁底标高:3.6m以内 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:自拌 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	11.23		
15	010502022002	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.85		
16	010502023001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达仁镇区域综合养老服务中心建设
项目一房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010502020001	楼梯	[项目特征] 1. 混凝土种类: 现拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 楼梯形式: 双跑楼梯 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	6.97		
18	010502025001	散水	[项目特征] 1、20 厚1:2 水泥砂浆抹面 2. 素水泥一道(内掺建筑胶) 3、60 厚C15 混凝土 4、150 厚3:7灰土垫层, 宽出面层300 5、素奔实向外坡% [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	19.22		
19	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 条形基础垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	10.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达仁镇区域综合养老服务中心建设
项目一房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:条形基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	39.34		
21	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1. 模板形式:有梁板 2. 高度:3.6m以内 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	143.28		
22	010505008001	其他板模板	[项目特征] 1. 构件名称:悬挑板 2. 高度:3.6m以内 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	50.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达仁镇区域综合养老服务中心建设
项目一房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010505007002	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1. 模板形式: 平板 2. 高度: 3.6m以内 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	109.27		
24	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	179.81		
25	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	65.42		
26	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	13.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达仁镇区域综合养老服务中心建设
项目一房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010505010001	楼梯模板	[项目特征] 1. 楼梯形式:双跑楼梯 2. 模板形式:复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	56.25		
28	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:(一级钢筋)圆钢Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.134		
29	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢(三级钢筋)Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	3.244		
30	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢(三级钢筋)Φ18以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	4.376		
31	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢(三级钢筋)Φ25以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.814		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达仁镇区域综合养老服务中心建设
 项目一房屋建筑与装饰工程
 专业/标段：房屋建筑与装饰工程
 第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010506001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：（一级钢筋）圆钢Φ10以内箍筋 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.631		
33	010506001006	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢箍筋（三级钢筋）Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.369		
34	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：砌体加固筋 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.279		
35	010506015001	沉降观测点	[项目特征] 1. 材料种类、规格：详见图纸 [工作内容] 1. 观测点制作、安装	个	4		
	A.8	门窗工程					
36	010801001001	木质门	[项目特征] 1. 门类型：镶板木门 2. 开启方式：平开门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m ²	26.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达仁镇区域综合养老服务中心建设
项目一房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 开启方式: 推拉窗 2. 框、扇材质及规格: 断桥铝合金 3. 玻璃品种、厚度: 断桥铝合金型材中空玻璃 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	30.69		
	A.9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达仁镇区域综合养老服务中心建设
项目一房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	010901008001	整体屋面	上人屋面 [项目特征] 1、刚性防水面层一道，40厚细石混凝土捣实压光，内配双向6@150钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度≥10，按纵横6m设置分隔缝，缝中钢筋断开，缝宽20mm，与女儿墙留缝30mm宽，缝内均用建筑防水密封膏封严 2、干铺350g沥青卷材隔离层 3、3+3厚双层SBS聚合物改性沥青防水卷材两道，上翻建筑完成面500高（另计） 4、25 厚1：3 水泥砂浆（加建筑胶）找平层 5、XPS 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温板，耐火等级1级，厚度100mm（另计） 6、最薄处30厚LC50 轻骨料混凝土，找坡2% 7、钢筋混凝土屋面面板，压光 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设	m2	151.28		
39	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格：3+3SBS改性沥青防水卷材两道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	197.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达仁镇区域综合养老服务中心建设
项目一房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	010901001001	瓦屋面	[工作内容] 1. 卧瓦层或持钉层铺设及养护 2. 顺水条、挂瓦条铺钉（若有） 3. 安瓦、作瓦脊	m2	48.27		
41	010903003001	墙面砂浆防水	[项目特征] 1. 防水层做法：结合外墙饰面及外保温层采用聚合物水泥防水砂浆 2. 详见图纸 [工作内容] 1. 基层处理 2. 设置分格缝 3. 砂浆制作、摊铺、养护	m2	435.22		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					
42	011001001001	保温隔热屋面	[项目特征] 1. 保温隔热部位：屋面 2. 保温隔热方式（内保温、外保温、夹心保温）：夹心保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：100mm厚XPS挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温板，耐火等级B1级， [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷粘结材料 3. 保温层抹压、粘贴、喷涂 4. 铺、刷（喷）防护材料	m2	151.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达仁镇区域综合养老服务中心建设项目--房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	011001003001	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 保温隔热部位：外保温 2. 保温隔热材料品种、规格、性能：75厚A级硬质岩棉保温板，胶粘剂粘贴（镀锌钢丝网锚固件卡紧） [工作内容] 1. 清理基层 2. 涂刷界面剂、界面砂浆 3. 安装龙骨，填、贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料 4. 粘贴防火隔离带 5. 铺设增强格网，抹抗裂、防水砂浆 6. 保温材料嵌缝、发泡填缝，打密封膏 7. 铺、刷（喷）防护材料	m2	435.22		
	A. 11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达仁镇区域综合养老服务中心建设
 项目一房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	011102003002	块料楼地面（地1）	[项目特征] 1. 10厚防滑地砖，干水泥擦缝 2. 5厚1:2.5干水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1:3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 80厚LC7.5轻骨料混凝土 7. 150厚3:7灰土 8. 素土分层夯实（压实系数0.95） [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	83.62		
45	011102003003	块料楼地面（休息室楼1）	[项目特征] 1. 10厚防滑地砖，干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层，表面撒水泥粉 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 20厚LC7.5轻骨料混凝土 5. 钢筋混凝土楼板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	118		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达仁镇区域综合养老服务中心建设
项目一房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	011102003004	块料楼地面（楼梯间、走道 楼3）	[项目特征] 1. 8~10厚防滑地砖，干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层，表面撒水泥粉 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 钢筋混凝土楼板清理、找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	58.16		
47	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1、踢脚线高度:100 2、面砖面层 3、5厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 4、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5、水泥浆一道甩毛（砖墙无此道工序） [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料	m	235.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达仁镇区域综合养老服务中心建设
 项目一房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	011107002001	石材台阶	[项目特征] 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面（撒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m2	13.01		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
49	011201001001	墙、柱面一般抹灰	做法参见陕09J01-内32 [项目特征] 1. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 2. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛 4. 喷湿墙面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	703.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达仁镇区域综合养老服务中心建设
 项目一房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	011201005001	线条抹灰	[项目特征] 1. 线条部位、宽度：护角 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 抹灰找平	m	6		
	A. 13	天棚工程					
51	011301001001	天棚抹灰	[项目特征] 1、混凝土界面剂一道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	284.39		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
52	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 外墙真石漆，参见09J01-外10 2、封固底漆一道 3、刮柔性耐水腻子两遍 4、5厚聚合物水泥砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布 5、75厚A级硬质岩棉保温板，胶粘剂粘贴（镀锌钢丝网锚固件卡紧）（单列此项） 6、5厚聚合物防水砂浆找平（最薄处） 7、墙面基层界面处理，刷界面砂浆一道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	435.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达仁镇区域综合养老服务中心建设
项目一房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型:抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色内墙无机涂料两遍两遍 3. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	703.34		
54	011403001003	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型:抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色内墙无机涂料两遍（防霉、防潮） 3. 封闭底漆一道 4. 板底满刮6厚腻子找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	284.39		
		补充部分					
55	011503004001	铁艺栏杆	[项目特征] 1. 成品栏杆（板）种类、规格:参陕09J03 P100页 2. 栏杆、栏板高度:800mm [工作内容] 1. 安装 2. 刷防护材料（若有）	m	34.95		
56	011503004002	楼梯栏杆	[项目特征] 1. 成品栏杆（板）种类、规格:陕09J08 P48-B2 [工作内容] 1. 安装 2. 刷防护材料（若有）	m	20.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达仁镇区域综合养老服务中心建设项目--房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 19 页 共 19 页

[illegible]

达仁镇区域综合养老服务中心建
设项目--电气设备安装工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达仁镇区域综合养老服务中心建设
项目一电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
	C. 4	电气设备安装工程					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:1ALZ 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:落地式 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:2/3AL 2. 规格:350*400*120 3. 安装方式:挂墙安装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	2		
3	030405013001	小电器	[项目特征] 1. 名称:单联单控开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 本体接地	个	4		
4	030405013002	小电器	[项目特征] 1. 名称:单联双控开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 本体接地	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达仁镇区域综合养老服务中心建设
项目一电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030405013003	小电器	[项目特征] 1. 名称:单相十五孔三排暗装插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 本体接地	个	36		
6	030405013004	小电器	[项目特征] 1. 名称:挂机空调三孔暗装插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 本体接地	个	9		
7	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装	个	58		
8	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-5*10mm2 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	15		
9	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*6mm2 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	27.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达仁镇区域综合养老服务中心建
设项目—电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质:JDG 2. 规格:DN40 3. 配置形式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	15		
11	030412001002	配管	[项目特征] 1. 材质:JDG 2. 规格:DN32 3. 配置形式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	12.77		
12	030412001003	配管	[项目特征] 1. 材质:JDG 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	1.5		
13	030412001004	配管	[项目特征] 1. 材质:PC 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	345.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达仁镇区域综合养老服务中心建
设项目—电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030412003001	配线	[项目特征] 1. 规格:NH-BYJ-3 *4mm ² 2. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 支持体（夹板、 绝缘子、槽板）安 装	m	6.7		
15	030412003002	配线	[项目特征] 1. 规格:BV-4mm ² 2. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 支持体（夹板、 绝缘子、槽板）安 装	m	433.82		
16	030412003003	配线	[项目特征] 1. 规格:BV-2.5mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 支持体（夹板、 绝缘子、槽板）安 装	m	649.73		
17	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:普通灯 2. 规格:36W 3. 安装形式:吸顶 安装 [工作内容] 1. 安装	套	16		
18	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:单管灯 2. 规格:28W 3. 安装形式:吸顶 安装 [工作内容] 1. 安装	套	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达仁镇区域综合养老服务中心建设
 项目一电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030209001001	接地装置	[项目特征] 1. 接地母线材质、规格:40*4镀锌扁钢 [工作内容] 1. 接地极（板）制作、安装 2. 接地母线敷设 3. 换土或化学处理 4. 接地跨接线 5. 构架接地	项	1		
20	030209002001	避雷装置	[项目特征] 1. 受雷体名称、材质、规格、技术要求（安装部分）：直径10镀锌圆钢 [工作内容] 1. 避雷针（网）制作、安装 2. 引下线敷设、断接卡子制作、安装 3. 拉线制作、安装 4. 接地极（板、桩） 5. 制作、安装 6. 极间连线 7. 油漆（防腐） 8. 换土或化学处理 9. 钢铝窗接地 10. 均压环敷设 11. 柱主筋与圈梁焊接	项	1		
		弱电					
	C. 5	建筑智能化工程					
21	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:网线 2. 规格:超六类cat .6 UTP [工作内容] 1. 敷设	m	93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达仁镇区域综合养老服务中心建设项目—电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030501005001	插箱、机柜、机架	[项目特征] 1. 名称:网络机柜 2. 型号、规格:甲方自定 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地 4. 抗震底座安装	台	1		
23	030412001005	配管	[项目特征] 1. 材质:SC 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	46.5		
24	030412001006	配管	[项目特征] 1. 材质:SC 2. 规格:DN32 3. 配置形式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	50		
25	031105009001	双口非屏蔽八位模块式信息插座	[项目特征] 1. 名称:单口信息插座 2. 规格:86系列 [工作内容] 1. 安装	个	9		
26	031101016001	局域网交换机	[项目特征] 1. 名称:交换机 2. 规格:16口 [工作内容] 1. 安装 2. 电源板、接口板安装 3. 接口检查 4. 加电自检	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达仁镇区域综合养老服务中心建设
项目一电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	030502008001	配线架	[项目特征] 1. 名称:配线架 2. 规格:1*24 3. 类别:RJ45 [工作内容] 1. 安装 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 电子配线架附件安装	架	1		
28	030501013001	收发器	[项目特征] 1. 名称:光纤收发器 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
29	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 名称:光纤 2. 规格:2芯 [工作内容] 1. 敷设	m	50		
		应急					
	C.9	消防工程					
30	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:应急照明配电箱 2. 规格:IP33 3. 安装方式:挂墙安装 4. 接线端子材质、规格:无端子接线 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
31	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:智能应急灯具 2. 类型:消防应急照明灯 [工作内容] 1. 安装	套	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达仁镇区域综合养老服务中心建设
项目一电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口标志灯 2. 类型:安全出口标志灯 [工作内容] 1. 安装	套	3		
33	030907004003	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散指示灯 2. 类型:疏散指示灯 [工作内容] 1. 安装	套	3		
34	030907004004	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:楼层指示灯 2. 类型:楼层指示灯 [工作内容] 1. 安装	套	3		
35	030907004005	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:单向指示灯 2. 类型:单向指示灯 [工作内容] 1. 安装	套	6		
36	030907004006	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:双向指示灯 2. 类型:双向指示灯 [工作内容] 1. 安装	套	3		
37	030412001007	配管	[项目特征] 1. 材质:SC 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	77.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达仁镇区域综合养老服务中心建设项目--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	030412003004	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:NH-RVS-2*2.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	77.89		
		空调					
	C.7	通风空调工程					
39	030701004001	空调器	[项目特征] 1. 名称:室内空调器 2. 型号:1.5P 3. 安装形式:壁挂式 [工作内容] 1. 安装	台	9		
合 计							

达仁镇区域综合养老服务中心建
设项目--给排水工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达仁镇区域综合养老服务中心建设
项目一给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	030901001001	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	m	5.94		
2	030901001002	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	m	8.6		
3	030901001003	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	m	44.11		
4	030901012001	室内消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:甲方自定 3. 附件材质、规格:消防箱内包含所有消防器材	套	6		
		雨水					
5	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 名称:UPVC雨水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	21.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达仁镇区域综合养老服务中心建设项目--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 名称:UPVC雨水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	3		
7	031003019001	虹吸雨水斗	[项目特征] 1. 材质:87雨水斗 [工作内容] 1. 安装	个	3		
合 计							

达仁镇区域综合养老服务中心建
设项目--消防工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达仁镇区域综合养老服务中心建设
项目一消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030901001001	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接形式:螺纹连接	m	8.46		
2	030901001002	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN75 4. 连接形式:螺纹连接	m	14.2		
3	030901001003	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	m	15.72		
4	030901001004	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	m	23.43		
5	030901001005	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	m	32.07		
6	030901001006	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	m	61.83		
7	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:无吊顶 2. 材质、型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	24		
8	030901007001	水流指示器	1. 型号、规格:DN32 2. 连接形式:沟槽法兰连接	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达仁镇区域综合养老服务中心建设项目--消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030901017001	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 碳钢阀门 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接	个	3		
10	030901010001	末端试水装置	1. 规格: DN25 2. 组装形式: 末端试水阀组装置 3. 水压及放水试验设计要求: 水压试验, 放水试验	组	3		
11	030901017002	阀门	1. 类型: 起端泄水阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	3		
12	031002001001	阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN15	个	1		
合 计							

室外土建工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. 混凝土种类、强度等级:C25混凝土 2. 厚度:18cm 3. 养护、切缝	m2	1280.52		
2	011601004001	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度:15cm 2. 基层材质、规格或配合比:砂砾石 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	1280.52		
3	011601007001	雨水口	[项目特征] 1. 雨水口尺寸:680*380 2. 雨水箐子及圈口材质、型号、规格:铸铁平箐 3. 砌筑材料品种、规格:标砖 4. 砂浆强度等级及配合比:M7.5 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水箐子安装	座	6		
合 计							

室外管网工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	D. 1	土石方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:一般土 2. 挖土深度:0.6m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	107.42		
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源:原土 2. 密实度:0.96以上 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	54.49		
	D. 5	管网工程					
3	040501005001	塑料管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:3:7灰土100厚,300mm厚级配砂石 2. 材质及规格:DN200玻璃钢管 3. 连接形式:套接 4. 铺设深度:1M以内 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设	m	98.7		
	D. 8	照明设施					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

设备安装工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	健身器材	[项目特征] 1. 按摩揉推器 [工作内容] 1. 运输、安装	套	4		
2	01B002	健身器材	[项目特征] 1. 坐立式扭腰器 [工作内容] 1. 运输、安装	套	6		
3	01B003	健身器材	[项目特征] 1. 二位太空漫步机 [工作内容] 1. 运输、安装	套	6		
4	01B004	健身器材	[项目特征] 1. 腿部按摩器 [工作内容] 1. 运输、安装	套	4		
5	01B005	健身器材	[项目特征] 1. 上肢牵引器 [工作内容] 1. 运输、安装	套	4		
6	01B006	健身器材	[项目特征] 1. 二位太极揉推器 [工作内容] 1. 运输、安装	套	6		
7	01B007	沙发	[项目特征] 1. 规格:1200*800 2. 材质:皮质沙发 [工作内容] 1. 安装	套	9		
8	01B008	茶几	[项目特征] 1. 规格:1200*400 2. 材质:木质茶几 [工作内容] 1. 安装	套	9		
9	01B009	单人床	[项目特征] 1. 规格:1200*2000 2. 参数:医用护理床 [工作内容] 1. 安装	套	18		
10	01B010	衣柜	[项目特征] 1. 规格:双开门衣柜800*500*1800 2. 材质:木质衣柜 [工作内容] 1. 安装	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--