大坪镇宁商共建特色高品质果蔬
农业产业园建设项目 工程

工程量清单

招 标 人： 镇安县大坪镇人民政府 （盖章）

2026 年 09 月 30 日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:大坪镇宁商共建特色高品质果蔬农业产业园建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	栽培区	
2	肥水灌溉系统	
3	室外工程及配套项目	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：大坪镇宁商共建特色高品质果蔬农业产业园建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	栽培区						
1.1	防鸟网及遮阳网						
1.2	栽植盆及基质						
2	肥水灌溉系统						
2.1	泵房系统						
2.2	首部枢纽系统						
2.3	自动化系统						
2.4	管道系统						
2.5	田间首部						
2.6	灌溉系统						
3	室外工程及配套项目						
3.1	生产道路及配套项目						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:栽培区　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	防鸟网及遮阳网	
2	栽植盆及基质	
合　　计		

防鸟网及遮阳网 工程

工程量清单

招 标 人： 镇安县大坪镇人民政府 （盖章）

2026 年 09 月 30 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：防鸟网及遮阳网　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001002	平整场地	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土（外购） [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	18684		
2	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:详见设计图纸 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	927.49		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基坑 2.材料品种:挖方利用 3.密实度:达到设计要求 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	781.73		
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:剩余土方外运 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	145.76		
5	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C15 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	18.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：防鸟网及遮阳网　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010201001001	碎石垫层	[项目特征] 1.垫层材料:碎石 [工作内容] 1.回填、振密或夯实	m3	74.8		
7	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	52.36		
8	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:基础底部垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	148.8		
9	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	824		
10	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢18以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	6.248		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：防鸟网及遮阳网　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:拱杆：热镀锌扁管 70*30*2.5mm [工作内容] 1.拼装 2.安装	t	19.89		
12	010603003003	钢管柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:中间立杆、棚头立杆，热镀锌园管60*2mm [工作内容] 1.拼装 2.安装	t	14.621		
13	010607002001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:斜撑、纵拉杆、棚头拉杆：热镀锌圆管32*2mm [工作内容] 1.安装	t	24.013		
14	010607002002	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:落地杆：热镀锌圆管25*1.5mm [工作内容] 1.安装	t	1.804		
15	01B001	外遮阳网安装	[项目特征] 1.遮阳网参数:带采用HDPE全新料抗紫外线经编遮阳网:6针,遮光率55~60%,黑色;透气透水,雨水可穿透网体;夏季高温时段覆盖于温室顶部，用于降低棚内环境温度,春秋冬季收起。	m2	24745.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：防鸟网及遮阳网　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	01B002	防鸟网安装	[项目特征] 1.防鸟网参数:采用全新料HDPE抗紫外线聚乙烯防鸟网,丝径≥1.0mm网孔2.5cm白色;安装于大棚顶部及侧部通风口位置,阻挡鸟类侵入棚内,兼顾通风透光。 [工作内容] 1.运输、安装	m2	24745.92		
17	01B003	电动卷膜器	[项目特征] 1.具体参数详见图纸	个	52		
18	01B004	除草布	[项目特征] 1.名称、材质:除草布 2.参数:PP/PE编织防草布，黑色，克重≥100g/m2，幅宽2~4nm，搭接≥150mm 3.DDPE塑料地锚钉:φ16mm，长16cm/20cm，间距1m梅花形布置;搭接处及边缘加密@500mm [工作内容] 1.运输、铺设	㎡	44218.98		
19	01B005	压膜带	[项目特征] 1.名称、材质:压膜带 2.参数:采用全新高强工业涤纶长丝编织,抗紫外线耐老化,宽度2.8cm压膜带沿柱间距1.5m均匀布置,两端锚固于棚体地锚,抵御山区大风荷载。 [工作内容] 1.运输、铺设	m	16543.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：防鸟网及遮阳网　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	01B006	托膜绳	[项目特征] 1.名称、材质:托膜绳 2.参数:PET塑钢生绳(聚酯线) [工作内容] 1.运输、铺设	m	16543.44		
21	01B007	压膜绳专用小地锚	[项目特征] 1.名称、材质:压膜绳专用小地锚 2.参数:钢丝直径28#，高度50cm [工作内容] 1.运输、铺设	套	1332		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：防鸟网及遮阳网　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：防鸟网及遮阳网　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：防鸟网及遮阳网　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

栽植盆及基质 工程

工程量清单

招　标　人：　镇安县大坪镇人民政府　（盖章）

2026 年 09 月 30 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：栽植盆及基质　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	基质	[项目特征] 1.材质:泥炭+脱盐椰壳+发酵松针+除尘珍珠岩+均质椰糠加矿物元素（火山石等）； 2.比例:6：1：1：0.9：0.1 [工作内容] 1.运输、栽植	m3	500		
2	03B002	双抗专用种植盆	[项目特征] 1.名称:双抗专用种植盆 2.容积:25L [工作内容] 1.运输、栽植	套	20000		
3	050101006001	起垄	[项目特征] 1.土质情况:一、二类土 2.起坡高度、坡度要求:20cm 3.造型要求:起垄 [工作内容] 1.土方挖、运、回填 2.修坡、整形	m3	464.4		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：栽植盆及基质　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：栽植盆及基质　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1		项			
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：栽植盆及基质　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:肥水灌溉系统　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	泵房系统	
2	首部枢纽系统	
3	自动化系统	
4	管道系统	
5	田间首部	
6	灌溉系统	
合　　计		

泵房系统 工程

工程量清单

招　标　人：　镇安县大坪镇人民政府　（盖章）

2026 年 09 月 30 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房系统　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030109001001	泵	[项目特征] 1.名称:离心水泵 2.规格:流量35m³/h，扬程45m，功率7.5kW，三相380V，铸铁泵体，机械密封 [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	2		
2	030701010001	过滤器	[项目特征] 1.名称:离心过滤器 2.类型:DN80(3″)，法兰连接，工作压力1.0MPa，碳钢防腐 [工作内容] 1.安装 2.过滤器框架制作、安装	台	1		
3	030226018001	砾石过滤器	[项目特征] 1.型号:自动反冲洗砂石过滤器 2.参数:2单元，24寸接口，处理量匹配系统设计流量，自动压差/时间反冲洗 [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装	组	1		
4	030701010002	过滤器	[项目特征] 1.名称:自动反冲洗叠片过滤器 2.规格:2″(223型)，120目，自动反冲洗，工作压力1.0MPa，工程塑料壳体 [工作内容] 1.安装 2.过滤器框架制作、安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房系统　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030807005001	低压安全阀门	[项目特征] 1.名称:泄压阀 2.型号、规格:2″(DN50)，可调式安全泄压阀，1.0MPa [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验 3.整定压力测试,打铅封,挂合格证	个	1		
6	030901017001	阀门	[项目特征] 1.类型:底阀 2.规格、压力等级:3″(DN80)，1.0MPa，翻板式，带不锈钢滤网 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	2		
7	030226002001	水处理设备	[项目特征] 1.名称:RO反渗透水处理机组 2.规格:产水量5m³/h，含多介质过滤器、活性炭过滤器、保安过滤器、高压泵、RO膜组件、清洗系统、PLC控制柜 3.出力（t/h）:5t/h [工作内容] 1.浮动床钠离子交换器 2.组合式水处理设备的本体安装 3.内部组件安装 4.附件安装 5.填料	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房系统　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	050306004001	电气控制柜	[项目特征] 1.规格、型号:变频控制柜 2.参数:7.5kW，三相380V，恒压供水，含PLC、触摸屏、过载/缺相/漏电保护 [工作内容] 1.电气控制柜(箱)安装 2.系统调试	台	2		
9	03B001	拼装式原水罐Ⅰ	[项目特征] 1.直径8m×高2.85m，有效容积140m³，食品级不锈钢/PE模块化拼装，含进出水口、溢流口、人孔、爬梯、液位计 [工作内容] 1.运输、安装	座	1		
10	03B002	拼装式原水罐Ⅱ	[项目特征] 1.直径6m×高2.85m，有效容积80m³，食品级不锈钢/PE模块化拼装，含进出水口、溢流口、人孔、爬梯、液位计 [工作内容] 1.运输、安装	座	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：泵房系统　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：泵房系统　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：泵房系统　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

首部枢纽系统 工程

工程量清单

招　标　人：镇安县大坪镇人民政府（盖章）

2026 年 09 月 30 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：首部枢纽系统　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031002011001	水表	[项目特征] 1.型号:远传水表 2.规格:2″(DN50)，RS485远传，螺翼式，工作压力1.0MPa [工作内容] 1.安装	个	1		
2	030901017001	阀门	[项目特征] 1.类型:组合式空气阀 2.材质:塑料 3.规格、压力等级:1″(DN25)，进排气双功能，1.0MPa [工作内容] 1.安装	个	2		
3	030901017002	阀门	[项目特征] 1.类型:手动阀门 2.材质:铜 3.规格、压力等级:2″(DN50)，球阀 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	2		
4	030901017003	阀门	[项目特征] 1.类型:多孔分水器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:2″(DN50)，含分支接头、压力表接口 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：首部枢纽系统　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030807005001	低压安全阀门	[项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号、规格:2″(DN50)，1.0MPa，翻板式 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验 3.整定压力测试,打铅封,挂合格证	个	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：首部枢纽系统　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：首部枢纽系统　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：首部枢纽系统　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

自动化系统 工程

工程量清单

招　标　人：　镇安县大坪镇人民政府　（盖章）

2026 年 09 月 30 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：自动化系统　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030701010001	过滤器	[项目特征] 1.名称:手动叠片过滤器 2.规格:2″(DN50)，丝口接口，120目 [工作内容] 1.安装 2.过滤器框架制作、安装	台	5		
2	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC管 2.压力试验及吹、洗设计要求:De32×4m/根，PN1.25MPa [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	80		
3	03B001	旁路式水肥一体机	[项目特征] 1.5条注肥通道，EC/pH在线监测，中文PLC控制器，多线驱动，含注肥泵及吸肥管路 [工作内容] 1.运输、安装	套	1		
4	03B002	电气保护及液位搅拌控制套装	[项目特征] 1.含接地保护、施肥机电源保护模块、自动液位监测、搅拌调控装置 [工作内容] 1.运输、安装	套	1		
5	03B003	PE锥底加药箱	[项目特征] 1.1000L，矮体黑色PE锥底，带搅拌机、液位显示 [工作内容] 1.运输、安装	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：自动化系统　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030503014001	分系统调试	[项目特征] 1.调试类别:泵房首部安装调试 2.调试内容:含设备就位、管路连接、电气接线、系统联调 [工作内容] 1.分系统调试 2.测量	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：自动化系统　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：自动化系统　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：自动化系统　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

管道系统 工程

工程量清单

招　标　人：　镇安县大坪镇人民政府　（盖章）

2026 年 09 月 30 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管道系统　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:HDPE 2.规格:De75,PN1.0MPa，热熔连接，国标GB/T 13663 3.连接形式:电、热熔连接 4.安装部位:室外 5.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	360		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:HDPE 2.规格:De63,PN1.0MPa，热熔连接，国标GB/T 13663 3.连接形式:电、热熔连接 4.安装部位:室外 5.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	360		
3	030901017001	阀门	[项目特征] 1.类型:组合式空气阀 2.材质:塑料 3.规格、压力等级:1″(DN25)，进排气双功能，1.0MPa [工作内容] 1.安装	个	4		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：管道系统　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：管道系统　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：管道系统　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

田间首部 工程

工程量清单

招 标 人： 镇安县大坪镇人民政府 （盖章）

2026 年 09 月 30 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：田间首部　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:HDPE 2.规格:De63,PN1.0MPa，热熔连接，国标GB/T 13663 3.连接形式:电、热熔连接 4.安装部位:室外 5.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	18		
2	030901017001	阀门	[项目特征] 1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:2″(DN50)，直型丝口，DC24V [工作内容] 1.安装	个	5		
3	030901017002	阀门	[项目特征] 1.类型:手动阀门 2.材质:铜 3.规格、压力等级:2″(DN50)，球阀 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	5		
4	030701010001	过滤器	[项目特征] 1.名称:手动叠片过滤器 2.规格:2″(DN50)，法兰接口，120目 [工作内容] 1.安装 2.过滤器框架制作、安装	台	5		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：田间首部　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：田间首部　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：田间首部　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

灌溉系统 工程

工程量清单

招 标 人： 镇安县大坪镇人民政府 （盖章）

2026 年 09 月 30 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：灌溉系统　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050104002001	绿地灌溉配件安装	[项目特征] 1.管道附件/阀门/灌水器品种、规格:压力补偿式滴头 2.管道附件/阀门/灌水器固定方式:PCJ管上式，防滴漏，流量4L/h，平口，一出四50cm微管 [工作内容] 1.管道附件/阀门/灌水器安装 2.水压试验	个	5000		
2	030901017001	阀门	[项目特征] 1.类型:DNL防漏阀 2.规格、压力等级:1/2寸阳螺纹，锁扣式 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	220		
3	030901017002	阀门	[项目特征] 1.类型:PE锁扣阀门 2.规格、压力等级:De20×20 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	220		
4	040502003001	塑料管管件	[项目特征] 1.种类:PE锁扣直接 2.材质及规格:De20×20 [工作内容] 1.安装	个	100		
5	040502003002	塑料管管件	[项目特征] 1.种类:PE锁扣弯头 2.材质及规格:De20 [工作内容] 1.安装	个	220		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：灌溉系统　　专业/标段：园林绿化工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040502003003	塑料管管件	[项目特征] 1.种类:PP鞍座 2.材质及规格:De63×1/2寸内丝 [工作内容] 1.安装	个	220		
7	050104001001	绿地灌溉管线安装	[项目特征] 1.管道品种、规格:PE黑白支管 2.管件品种、规格:De20，壁厚1.30mm，300m/卷 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道保温材料敷设 3.管道固筑 4.水压试验 5.刷防护材料、防腐材料	m	8400		
8	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:信号电缆 2.规格:KVV22 2×1.5mm²，国标 [工作内容] 1.配线	m	200		
9	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:信号电缆 2.规格:KVV22 3×1.5mm²，国标 [工作内容] 1.配线	m	400		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：灌溉系统　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：灌溉系统　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：灌溉系统　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:室外工程及配套项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	生产道路及配套项目	
合　　计		

生产道路及配套项目 工程

工程量清单

招 标 人： 镇安县大坪镇人民政府 （盖章）

2026 年 09 月 30 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生产道路及配套项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	01	生产道路					
1	010103001001	平整场地	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土（外购） [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	4031.8		
2	040202008001	砂砾石	[项目特征] 1.石料规格:2-4天然砂砾 2.厚度:10cm [工作内容] 1.基底清理、整形 2.铺筑 3.找平 4.碾压	m2	4031.8		
	02	围栏					
3	010609003001	金属网栏	1.材料品种、规格:桃形柱3D三角折弯护栏成品直接插地 2.高度:1.8m 3.其他要求:热浸镀锌+浸塑工艺	m2	1994.58		
	03	电路					
4	030402012001	成套配电总箱	[项目特征] 1.名称:配电箱APZ 2.型号:NM1-200S/300 3.安装方式:距地1.5m安装	台	1		
5	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:综合土 2.挖填方式:机械 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	212.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生产道路及配套项目　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.规格:YJV-4*185+1*95 2.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	100		
7	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.规格:YJV-4*50+1*25 2.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	60		
8	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1.规格:YJV-5*16 2.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	65		
9	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1.规格:YJV-2*4+1*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	1028		
10	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.材质:SC 3.规格:DN70 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	100		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生产道路及配套项目　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.材质:SC 3.规格:DN50 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	60		
12	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.材质:SC 3.规格:DN32 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	1028		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：生产道路及配套项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：生产道路及配套项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：生产道路及配套项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。