

运动场及附属工程

工程

工程量清单

招 标 人：

黎坝镇中心小学

(盖章)

年 月 日

工程名称： 运动场及附属工程

## 工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编（审）单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

招 标 人： 黎坝镇中心小学 (盖章)

法定代表人或其授权人： 1 (签字或盖章)

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校舍改造-拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                          | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |            |                                                                 |      |        | 综合单价   | 合 价 |
|    |              | 厨房餐厅改造     |                                                                 |      |        |        |     |
| 1  | 011710002001 | 金属门窗拆除     | 1. 门窗尺寸:2100*2700<br>2. 材质:金属防盗门                                | 樘    | 1      |        |     |
| 2  | 011710002002 | 金属门窗拆除     | 1. 门窗尺寸:800*2000<br>2. 材质:金属防盗门                                 | 樘    | 1      |        |     |
| 3  | 011710002003 | 金属门窗拆除     | 1. 门窗尺寸:1000*2700<br>2. 材质:金属防盗门                                | 樘    | 1      |        |     |
| 4  | 011701001001 | 砖砌体拆除      | 1. 拆除高度:3.5m<br>2. 拆除砌体的截面尺寸:墙厚240mm                            | m3   | 3      |        |     |
| 5  | 011705001001 | 平面块料拆除     | 1. 饰面材料种类:块料地面<br>2. 部位:室内所有房间地面                                | m2   | 120.35 |        |     |
| 6  | 011706003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 拆除的基层类型:金属龙骨<br>2. 龙骨及饰面种类:铝扣板<br>3. 部位:洗消间、厨房、粗加工间、洗手、更衣、库房 | m2   | 100    |        |     |
| 7  | 011706003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 拆除的基层类型:金属龙骨<br>2. 龙骨及饰面种类:石膏板<br>3. 部位:杂物间                  | m2   | 20.35  |        |     |
| 8  | 011708001001 | 铲除油漆面      | 1. 铲除部位名称:新刷乳胶漆处<br>2. 铲除材料名称:铲除涂料                              | m2   | 130.44 |        |     |
| 9  | 011704002001 | 立面抹灰层拆除    | 1. 拆除部位:需要贴砖墙面<br>2. 抹灰层种类:一般抹灰                                 | m2   | 184.08 |        |     |
|    |              | 北侧平房改造     |                                                                 |      |        |        |     |
| 10 | 011710001001 | 木门拆除       | 1. 原有门尺寸:900*3000<br>2. 材质:木门                                   | 樘    | 7      |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校舍改造-拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                             | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|-----------|------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |           |                                    |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 11 | 011710002004 | 金属门窗拆除    | 1. 门窗尺寸:1500*2100<br>2. 材质:塑钢窗     | 樘    | 1      |        |     |
| 12 | 011701001002 | 砖砌体拆除     | 1. 拆除砌体的截面尺寸:墙厚240mm               | m3   | 2.42   |        |     |
| 13 | 011708001002 | 铲除油漆面     | 1. 铲除部位名称:新刷乳胶漆处<br>2. 铲除材料名称:铲除涂料 | m2   | 139.69 |        |     |
| 14 | 011704002002 | 立面抹灰层拆除   | 1. 拆除部位:贴砖墙面<br>2. 抹灰层种类:一般抹灰      | m2   | 104.29 |        |     |
|    |              | 男教师宿舍增加公卫 |                                    |      |        |        |     |
| 15 | 011705001002 | 地面破除      | 1. 破除地面100mm厚混凝土、200厚素土            | m2   | 14.78  |        |     |
|    |              | 2#教学楼改造   |                                    |      |        |        |     |
| 16 | 011708001003 | 铲除油漆面     | 1. 铲除部位名称:新刷乳胶漆处<br>2. 铲除材料名称:铲除涂料 | m2   | 336.37 |        |     |
| 17 | 011704002003 | 立面抹灰层拆除   | 1. 拆除部位:外墙裙处<br>2. 抹灰层种类:一般抹灰      | m2   | 27.97  |        |     |
|    |              | 1#教学楼改造   |                                    |      |        |        |     |
| 18 | 011708001004 | 铲除油漆面     | 1. 铲除部位名称:刷乳胶漆处<br>2. 铲除材料名称:铲除涂料  | m2   | 295.29 |        |     |
|    |              | 女教师宿舍一改造  |                                    |      |        |        |     |
| 19 | 011708001005 | 铲除油漆面     | 1. 铲除部位名称:刷乳胶漆处<br>2. 铲除材料名称:铲除涂料  | m2   | 295.06 |        |     |
| 20 | 011704002004 | 立面抹灰层拆除   | 1. 拆除部位:贴砖处<br>2. 抹灰层种类:一般抹灰       | m2   | 178.31 |        |     |
|    |              | 女教师宿舍二改造  |                                    |      |        |        |     |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校舍改造-拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：校舍改造-拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：校舍改造-拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称                       | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |    |
|-----|----------------------------|------|------|---------|----|
|     |                            |      |      | 综合单价    | 合价 |
| 1   | 暂列金额                       |      |      |         |    |
| 1.1 |                            |      |      |         |    |
| 2   | 专业工程暂估价                    |      |      |         |    |
| 2.1 |                            |      |      |         |    |
| 3   | 计日工                        |      |      |         |    |
| 3.1 |                            |      |      |         |    |
| 3.2 |                            |      |      |         |    |
| 3.3 |                            |      |      |         |    |
| 4   | 总承包服务费                     |      |      |         |    |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费                 |      |      |         |    |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务_协调与管理        |      |      |         |    |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务 |      |      |         |    |
| 5   | 合同中约定的其他项目                 |      |      |         |    |
| 5.1 | 优质工程增加费                    |      |      |         |    |
| 5.2 | 智慧工地增加费                    |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
| 合 计 |                            |      |      |         |    |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校舍改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                       | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |             |                                                                              |      |       | 综合单价   | 合 价 |
|    |              | 厨房餐厅改造      |                                                                              |      |       |        |     |
|    | A. 1         | 土石方工程       |                                                                              |      |       |        |     |
| 1  | 010102003001 | 挖沟槽土方       | 1. 土的类别：一、二类土<br>2. 开挖深度：≤2m<br>3. 人工挖机槽土方                                   | m3   | 2. 11 |        |     |
| 2  | 010102009001 | 回填方         | 1. 材料品种：素土回填                                                                 | m3   | 0. 82 |        |     |
| 3  | 010103002001 | 余方弃置        | 1. 挖掘机挖土，自卸汽车运土<br>2. 运距：运距5km                                               | m3   | 1. 29 |        |     |
|    | A. 4         | 砌筑工程        |                                                                              |      |       |        |     |
| 4  | 010401001001 | 砖基础         | 1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖<br>2. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆                                | m3   | 0. 93 |        |     |
| 5  | 010401002001 | 实心砖墙        | 1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖<br>2. 墙体厚度：240mm<br>3. 砂浆强度等级：M10混合砂浆<br>4. 部位：新增墙体 | m3   | 8. 84 |        |     |
| 6  | 010401007001 | 零星砌砖        | 1. 零星砌砖名称、部位：封堵原有窗洞<br>2. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖<br>3. 砂浆强度等级：M10混合砂浆         | m3   | 2. 2  |        |     |
|    | A. 5         | 混凝土及钢筋混凝土工程 |                                                                              |      |       |        |     |
| 7  | 010501001001 | 基础垫层        | 1. 厚度：100mm<br>2. 材料品种、强度要求、配比：C25砼，现拌                                       | m3   | 0. 64 |        |     |
| 8  | 010502022001 | 圈梁          | 1. 混凝土强度等级：C25微膨胀砼，现拌                                                        | m3   | 0. 77 |        |     |
| 9  | 010503006001 | 过梁          | 1. 混凝土强度等级：预制C25过梁，现拌                                                        | m3   | 0. 24 |        |     |



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 校舍改造-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程数量   | 金 额 (元) |     |
|----|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----|
|    |              |           |                                                                                                |      |        | 综合单价    | 合 价 |
| 10 | 010505001001 | 垫层模板      | 1. 垫层部位: 砖基础                                                                                   | m2   | 2.44   |         |     |
| 11 | 010505012001 | 圈梁模板      | 1. 模板形式: 复合模板                                                                                  | m2   | 4.66   |         |     |
| 12 | 010505013001 | 过梁模板      | 1. 模板形式: 复合模板                                                                                  | m2   | 2.72   |         |     |
| 13 | 010506001001 | 现浇构件钢筋    | 1. 钢筋种类、规格: HRB400、 $\Phi$ 10以内                                                                | t    | 0.003  |         |     |
| 14 | 010506001002 | 现浇构件钢筋    | 1. 钢筋种类、规格: HRB400、 $\Phi$ 10以外                                                                | t    | 0.023  |         |     |
| 15 | 010506003001 | 砌体工程内配钢筋  | 1. 钢筋种类、规格: HPB300、 $\Phi$ 10以内                                                                | t    | 0.034  |         |     |
|    | A. 8         | 门窗工程      |                                                                                                |      |        |         |     |
| 16 | 010802004001 | 钢质防火门     | 1. 门洞口尺寸: 800*2000<br>2. 防火等级: 钢制乙级防火门                                                         | m2   | 3.2    |         |     |
| 17 | 010802004002 | 钢质防火门     | 1. 门洞口尺寸: 1000*2100<br>2. 防火等级: 钢制乙级防火门                                                        | m2   | 2.1    |         |     |
| 18 | 010802004003 | 钢质防火门     | 1. 门洞口尺寸: 1000*2700<br>2. 防火等级: 钢制乙级防火门                                                        | m2   | 2.7    |         |     |
|    | A. 9         | 屋面及防水工程   |                                                                                                |      |        |         |     |
| 19 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1. 做法详见陕09J01 地29<br>2. 部位: 洗消间、厨房、粗加工间、洗手、更衣、库房<br>3. 防水膜品种: 1.5厚合成高分子涂抹结合层<br>4. 上翻高度: 300mm | m2   | 133.72 |         |     |
|    | A. 11        | 楼地面装饰工程   |                                                                                                |      |        |         |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校舍改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |       |                                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 20 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1. 做法详见陕09J01 地28<br>2. 部位：杂物间<br>3. 面层材料品种、规格：600*600mm<br>地砖地面，干水泥擦缝<br>4. 结合层厚度、材料种类及强度等级：5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）<br>5. 找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）<br>6. 水泥浆一道（内掺建筑胶）       | m2   | 20.35 |        |     |
| 21 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1. 做法详见陕09J01 地29<br>2. 部位：洗消间、厨房、粗加工间、洗手、更衣、库房<br>3. 面层材料品种、规格：600*600mm<br>地砖地面，干水泥擦缝<br>4. 撒素水泥面（洒适量清水）<br>5. 找平层厚度、材料种类及强度等级：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）<br>6. 1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 | m2   | 100   |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校舍改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                     | 计量单位           | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----|
|    |              |                |                                                                                                                                                                                                            |                |        | 综合单价   | 合 价 |
| 22 | 011105003001 | 块料踢脚线          | 1. 做法详见陕09J01 踢19<br>2. 部位：杂物间<br>3. 踢脚线高度：150mm<br>4. 面层材料品种、规格：铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝<br>5. 5厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层<br>6. 8厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道                                                                   | m              | 18.02  |        |     |
|    | A. 12        | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |                                                                                                                                                                                                            |                |        |        |     |
| 23 | 011201001001 | 墙面一般抹灰         | 1. 做法详见陕09J01 外10<br>2. 6厚1：2水泥砂浆抹平<br>3. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 6.27   |        |     |
| 24 | 011203003001 | 块料墙、柱面         | 1. 做法详见陕09J01 内107<br>2. 部位：洗消间、厨房、粗加工间、洗手、更衣、库房墙面<br>3. 白水泥擦缝（或1：1彩色水泥细砂浆勾缝）<br>4. 600*300mm釉面砖，（粘贴前先将锦砖浸水2h以上）<br>5. 5厚1：2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层<br>6. 素水泥浆一道（用专用胶粘贴时无此道工序）<br>7. 9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平（用专用胶粘贴时要求平整） | m <sup>2</sup> | 258.92 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 校舍改造-土建工程      专业/标段: 房屋建筑与装饰工程      第 5 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程数量  | 金 额 (元) |     |
|----|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|
|    |              |            |                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价    | 合 价 |
| 25 | 011203003002 | 块料墙、柱面     | 1. 做法详见陕09J01 外20<br>2. 部位: 外墙裙<br>3. 1:1专用水泥砂浆(细砂)勾缝<br>4. 200*400mm厚外墙饰面砖, 在砖背面满涂5厚1:2专用水泥粘结砂浆<br>5. 6厚1: 2.5水泥砂浆找平层(掺建筑胶)<br>6. 12厚1: 3水泥砂浆打底扫毛 | m2   | 16.38 |         |     |
|    | A. 13        | 天棚工程       |                                                                                                                                                    |      |       |         |     |
| 26 | 011302001001 | 平面吊顶天棚     | 1. 做法详见陕09J01-棚34<br>2. 部位: 杂物间<br>3. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨<br>4. 面板材料品种、规格: 铝扣板、300mm×300mm                                                          | m2   | 100   |         |     |
| 27 | 011302001002 | 平面吊顶天棚     | 1. 做法详见陕09J01-棚100<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨<br>3. 部位: 洗消间、厨房、粗加工间、洗手、更衣、库房<br>4. 面板材料品种、规格: 矿棉板                                                    | m2   | 20.35 |         |     |
|    | A. 14        | 油漆、涂料、裱糊工程 |                                                                                                                                                    |      |       |         |     |
| 28 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料     | 1. 做法详见陕09J01 内32<br>2. 部位: 杂物间<br>3. 乳胶漆两道<br>4. 满刮腻子两遍<br>5. 刷稀释乳胶漆一道<br>6. 局部刮腻子找平                                                              | m2   | 50.76 |         |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 校舍改造-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                           | 计量单位 | 工程数量  | 金 额 (元) |     |
|----|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|
|    |              |             |                                                                                  |      |       | 综合单价    | 合 价 |
| 29 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料      | 1. 做法详见陕09J01 外10<br>2. 喷刷涂料部位: 外墙面<br>3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍                       | m2   | 85.95 |         |     |
|    |              | 北侧平房改造      |                                                                                  |      |       |         |     |
|    | A. 1         | 土石方工程       |                                                                                  |      |       |         |     |
| 30 | 010102003002 | 挖沟槽土方       | 1. 土的类别: 一、二类土<br>2. 开挖深度: ≤2m<br>3. 人工挖机槽土方                                     | m3   | 1.61  |         |     |
| 31 | 010102009002 | 回填方         | 1. 材料品种: 素土回填                                                                    | m3   | 0.63  |         |     |
| 32 | 010103002002 | 余方弃置        | 1. 挖掘机挖土, 自卸汽车运土<br>2. 运距: 运距5km                                                 | m3   | 0.98  |         |     |
|    | A. 4         | 砌筑工程        |                                                                                  |      |       |         |     |
| 33 | 010401001002 | 砖基础         | 1. 砖品种、规格、强度等级: MU10页岩实心砖<br>2. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆                                  | m3   | 0.71  |         |     |
| 34 | 010401002002 | 实心砖墙        | 1. 砖品种、规格、强度等级: MU10页岩实心砖<br>2. 墙体厚度: 240mm<br>3. 砂浆强度等级: M10混合砂浆<br>4. 部位: 新增墙体 | m3   | 4.42  |         |     |
|    | A. 5         | 混凝土及钢筋混凝土工程 |                                                                                  |      |       |         |     |
| 35 | 010501001002 | 基础垫层        | 1. 厚度: 100mm<br>2. 材料品种、强度要求、配比: C25砼, 现拌                                        | m3   | 0.48  |         |     |
| 36 | 010502022002 | 圈梁          | 1. 混凝土强度等级: C25微膨胀砼, 现拌                                                          | m3   | 0.28  |         |     |
| 37 | 010503006002 | 过梁          | 1. 混凝土强度等级: 预制C25过梁, 现拌                                                          | m3   | 0.25  |         |     |
| 38 | 010505001002 | 垫层模板        |                                                                                  | m2   | 1.9   |         |     |
| 39 | 010505012002 | 圈梁模板        | 1. 模板形式: 复合模板                                                                    | m2   | 2.37  |         |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校舍改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                              | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |                |                                                                     |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 40 | 010505013002 | 过梁模板           | 1. 模板形式:复合模板                                                        | m2   | 3.24  |        |     |
| 41 | 010506001003 | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格:HRB400、 $\Phi$ 10以内                                      | t    | 0.003 |        |     |
| 42 | 010506001004 | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格:HRB400、 $\Phi$ 10以外                                      | t    | 0.021 |        |     |
| 43 | 010506003002 | 砌体工程内配钢筋       | 1. 钢筋种类、规格:HPB300、 $\Phi$ 10以内                                      | t    | 0.019 |        |     |
|    | A.8          | 门窗工程           |                                                                     |      |       |        |     |
| 44 | 010802003001 | 防盗门            | 1. 门洞口尺寸:900*3000<br>2. 定制防盗门                                       | m2   | 18.9  |        |     |
| 45 | 010807001001 | 出餐口            | 1. 窗洞口尺寸:2400*1800mm<br>2. 窗类型:铝合金<br>3. 玻璃品种、厚度:5mm钢化安全玻璃          | m2   | 4.32  |        |     |
| 46 | 010807001003 | 塑钢推拉窗          | 1. 窗洞口尺寸:900*2100mm<br>2. 框、扇材质及规格:塑钢推拉窗<br>3. 玻璃品种、厚度:5+6+5双层中空玻璃  | m2   | 1.89  |        |     |
| 47 | 010807001004 | 塑钢推拉窗          | 1. 窗洞口尺寸:1500*2100mm<br>2. 框、扇材质及规格:塑钢推拉窗<br>3. 玻璃品种、厚度:5+6+5双层中空玻璃 | m2   | 3.15  |        |     |
|    | A.12         | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |                                                                     |      |       |        |     |
| 48 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰       | 1. 做法详见陕09J01-内32<br>2. 5厚1:2.5水泥砂浆找平<br>3. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛           | m2   | 36.86 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 校舍改造-土建工程      专业/标段: 房屋建筑与装饰工程      第 8 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程数量   | 金 额 (元) |     |
|----|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----|
|    |              |            |                                                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价    | 合 价 |
| 49 | 011203003003 | 块料墙、柱面     | 1. 做法详见陕09J01 内107<br>2. 部位: 内墙面<br>3. 白水泥擦缝 (或1:1彩色水泥细砂浆勾缝)<br>4. 600*300mm釉面砖, (粘贴前先将锦砖浸水2h以上)<br>5. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆 (或专用胶) 粘贴层<br>6. 素水泥浆一道 (用专用胶粘贴时无此道工序)<br>7. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 (用专用胶粘贴时要求平整) | m2   | 82.4   |         |     |
| 50 | 011203003004 | 块料墙、柱面     | 1. 做法详见陕09J01 外20<br>2. 部位: 外墙裙<br>3. 1:1专用水泥砂浆 (细砂) 勾缝<br>4. 200*400mm厚外墙饰面砖, 在砖背面满涂5厚1:2专用水泥粘结砂浆<br>5. 6厚1: 2.5水泥砂浆找平层 (掺建筑胶)<br>6. 12厚1: 3水泥砂浆打底扫毛                                          | m2   | 28.51  |         |     |
|    | A. 14        | 油漆、涂料、裱糊工程 |                                                                                                                                                                                                |      |        |         |     |
| 51 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料     | 1. 做法详见陕09J01 内32<br>2. 部位: 配餐间、餐厅、新砌墙墙面<br>3. 乳胶漆两道<br>4. 满刮腻子两遍<br>5. 刷稀释乳胶漆一道<br>6. 局部刮腻子找平                                                                                                 | m2   | 105.03 |         |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校舍改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                       | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |             |                                                                              |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 52 | 011404001004 | 墙面喷刷涂料      | 1. 做法详见陕09J01 外10<br>2. 喷刷涂料部位：外墙面<br>3. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍                     | m2   | 71.52 |        |     |
|    |              | 男教师宿舍增加公卫   |                                                                              |      |       |        |     |
|    | A. 4         | 砌筑工程        |                                                                              |      |       |        |     |
| 53 | 010401002003 | 实心砖墙        | 1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖<br>2. 墙体厚度：240mm<br>3. 砂浆强度等级：M10混合砂浆<br>4. 部位：新增墙体 | m3   | 6.4   |        |     |
|    | A. 5         | 混凝土及钢筋混凝土工程 |                                                                              |      |       |        |     |
| 54 | 010501001003 | 基础垫层        | 1. 厚度：100mm<br>2. 材料品种、强度要求、配比：C25砼，现拌                                       | m3   | 4.44  |        |     |
| 55 | 010502022003 | 圈梁          | 1. 混凝土强度等级：C25微膨胀砼，现拌                                                        | m3   | 0.52  |        |     |
| 56 | 010503006003 | 过梁          | 1. 混凝土强度等级：预制C25过梁，现拌                                                        | m3   | 0.08  |        |     |
| 57 | 010505001003 | 垫层模板        |                                                                              | m2   | 3.37  |        |     |
| 58 | 010505012003 | 圈梁模板        | 1. 模板形式：复合模板                                                                 | m2   | 4.4   |        |     |
| 59 | 010505013003 | 过梁模板        | 1. 模板形式：复合模板                                                                 | m2   | 1.07  |        |     |
| 60 | 010506001005 | 现浇构件钢筋      | 1. 钢筋种类、规格：HRB400、Φ10以内                                                      | t    | 0.062 |        |     |
| 61 | 010506001006 | 现浇构件钢筋      | 1. 钢筋种类、规格：HRB400、Φ10以外                                                      | t    | 0.009 |        |     |
| 62 | 010506003003 | 砌体工程内配钢筋    | 1. 钢筋种类、规格：HPB300、Φ10以内                                                      | t    | 0.027 |        |     |
|    | A. 8         | 门窗工程        |                                                                              |      |       |        |     |



# 分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 17 页

工程名称：校舍改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |                |                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 63 | 010802003002 | 防盗门            | 1. 门洞口尺寸:1000*2700mm<br>2. 金属防盗门                                                                                                                                          | m2   | 2.7   |        |     |
| 64 | 010807001002 | 塑钢推拉窗          | 1. 窗洞口尺寸:600*600mm<br>2. 框、扇材质及规格:塑钢推拉窗<br>3. 玻璃品种、厚度:5+6+5双层中空玻璃                                                                                                         | m2   | 0.36  |        |     |
|    | A. 9         | 屋面及防水工程        |                                                                                                                                                                           |      |       |        |     |
| 65 | 010901002001 | 夹芯板屋面          | 1. 面层厚度、材质:100厚夹芯板坡屋面<br>2. 钢材品种、规格:50*50矩形镀锌钢管, 间距1m                                                                                                                     | m2   | 16.9  |        |     |
| 66 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水      | 1. 做法详见陕09J01 地29<br>2. 部位:新增公共卫生间<br>3. 防水膜品种:1.5厚合成高分子涂抹结合层<br>4. 上翻高度:300mm                                                                                            | m2   | 17.35 |        |     |
|    | A. 11        | 楼地面装饰工程        |                                                                                                                                                                           |      |       |        |     |
| 67 | 011102003003 | 块料楼地面          | 1. 做法详见陕09J01 地29<br>2. 部位:卫生间地面<br>3. 面层材料品种、规格:600*600mm地砖地面, 干水泥擦缝<br>4. 撒素水泥面(洒适量清水)<br>5. 找平层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)<br>6. 1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平 | m2   | 12.2  |        |     |
|    | A. 12        | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |                                                                                                                                                                           |      |       |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 17 页

工程名称: 校舍改造-土建工程      专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程数量  | 金 额 (元) |     |
|----|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|
|    |              |            |                                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价    | 合 价 |
| 68 | 011201001004 | 墙面一般抹灰     | 1. 做法详见陕09J01 外10<br>2. 6厚1: 2水泥砂浆抹平<br>3. 12厚1: 3水泥砂浆打底扫毛                                                                                                                                          | m2   | 30.66 |         |     |
| 69 | 011203003005 | 块料墙、柱面     | 1. 做法详见陕09J01 内107<br>2. 部位: 卫生间墙面<br>3. 白水泥擦缝 (或1: 1彩色水泥细砂浆勾缝)<br>4. 600*300mm釉面砖, (粘贴前先将锦砖浸水2h以上)<br>5. 5厚1: 2建筑胶水泥砂浆 (或专用胶) 粘贴层<br>6. 素水泥浆一道 (用专用胶粘贴时无此道工序)<br>7. 9厚1: 3水泥砂浆打底压实抹平 (用专用胶粘贴时要求平整) | m2   | 48.97 |         |     |
| 70 | 011207002001 | 卫生间隔断      | 1. 隔墙、隔断类型: PVC成品隔板<br>2. 高度: 2000mm                                                                                                                                                                | m2   | 16.62 |         |     |
|    | A. 13        | 天棚工程       |                                                                                                                                                                                                     |      |       |         |     |
| 71 | 011302001003 | 平面吊顶天棚     | 1. 做法详见陕09J01-棚34<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨<br>3. 面板材料品种、规格: 铝扣板、300mm×300mm                                                                                                                         | m2   | 12.2  |         |     |
|    | A. 14        | 油漆、涂料、裱糊工程 |                                                                                                                                                                                                     |      |       |         |     |
| 72 | 011404001005 | 墙面喷刷涂料     | 1. 做法详见陕09J01 外10<br>2. 喷刷涂料部位: 外墙面<br>3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍                                                                                                                                          | m2   | 30.66 |         |     |
|    |              | 2#教学楼改造    |                                                                                                                                                                                                     |      |       |         |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 17 页

工程名称: 校舍改造-土建工程      专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程数量   | 金 额 (元) |     |
|----|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----|
|    |              |                |                                                                                                                                                    |      |        | 综合单价    | 合 价 |
|    | A. 12        | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |                                                                                                                                                    |      |        |         |     |
| 73 | 011203003006 | 块料墙、柱面         | 1. 做法详见陕09J01 外20<br>2. 部位: 外墙裙<br>3. 1:1专用水泥砂浆(细砂)勾缝<br>4. 200*400mm厚外墙饰面砖, 在砖背面满涂5厚1:2专用水泥粘结砂浆<br>5. 6厚1: 2.5水泥砂浆找平层(掺建筑胶)<br>6. 12厚1: 3水泥砂浆打底扫毛 | m2   | 29.74  |         |     |
|    | A. 14        | 油漆、涂料、裱糊工程     |                                                                                                                                                    |      |        |         |     |
| 74 | 011404001006 | 墙面喷刷涂料         | 1. 做法详见陕09J01 外10<br>2. 喷刷涂料部位: 外墙面<br>3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍                                                                                         | m2   | 336.37 |         |     |
|    |              | 1#教学楼改造        |                                                                                                                                                    |      |        |         |     |
|    | A. 14        | 油漆、涂料、裱糊工程     |                                                                                                                                                    |      |        |         |     |
| 75 | 011404001007 | 墙面喷刷涂料         | 1. 做法详见陕09J01 外10<br>2. 喷刷涂料部位: 外墙面<br>3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍                                                                                         | m2   | 295.29 |         |     |
|    |              | 女教师宿舍一改造       |                                                                                                                                                    |      |        |         |     |
|    | A. 8         | 门窗工程           |                                                                                                                                                    |      |        |         |     |
| 76 | 010801002001 | 木质套装门          | 1. 门洞口尺寸: 900*2100mm<br>2. 门类型: 套装木门                                                                                                               | m2   | 17.01  |         |     |
| 77 | 010807004001 | 金属纱窗           | 1. 部位: C0921、C1521旧塑钢窗加窗纱<br>2. 窗纱材质、规格: 金刚砂纱扇                                                                                                     | m2   | 35.28  |         |     |
|    | A. 9         | 屋面及防水工程        |                                                                                                                                                    |      |        |         |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 17 页

工程名称: 校舍改造-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程数量   | 金 额 (元) |     |
|----|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----|
|    |              |                |                                                                                                                                                                                                    |      |        | 综合单价    | 合 价 |
| 78 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水      | 1. 做法详见陕09J01 地29<br>2. 部位: 厨房<br>3. 防水膜品种: 1.5 厚合成高分子涂抹结合层<br>4. 上翻高度: 300mm                                                                                                                      | m2   | 79.28  |         |     |
|    | A. 11        | 楼地面装饰工程        |                                                                                                                                                                                                    |      |        |         |     |
| 79 | 011102003004 | 块料楼地面          | 1. 做法详见陕09J01 地29<br>2. 部位: 厨房<br>3. 面层材料品种、规格: 600*600mm 地砖地面, 干水泥擦缝<br>4. 撒素水泥面 (洒适量清水)<br>5. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶)<br>6. 1: 3水泥砂浆找坡层最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平                     | m2   | 52.88  |         |     |
|    | A. 12        | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |                                                                                                                                                                                                    |      |        |         |     |
| 80 | 011203003007 | 块料墙、柱面         | 1. 做法详见陕09J01 内107<br>2. 部位: 厨房墙面<br>3. 白水泥擦缝 (或1: 1彩色水泥细砂浆勾缝)<br>4. 600*300mm釉面砖, (粘贴前先将锦砖浸水2h以上)<br>5. 5厚1: 2建筑胶水泥砂浆 (或专用胶) 粘贴层<br>6. 素水泥浆一道 (用专用胶粘贴时无此道工序)<br>7. 9厚1: 3水泥砂浆打底压实抹平 (用专用胶粘贴时要求平整) | m2   | 138.38 |         |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 17 页

工程名称: 校舍改造-土建工程      专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程数量   | 金 额 (元) |     |
|----|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----|
|    |              |            |                                                                                                                                                    |      |        | 综合单价    | 合 价 |
| 81 | 011203003008 | 块料墙、柱面     | 1. 做法详见陕09J01 外20<br>2. 部位: 外墙裙<br>3. 1:1专用水泥砂浆(细砂)勾缝<br>4. 200*400mm厚外墙饰面砖, 在砖背面满涂5厚1:2专用水泥粘结砂浆<br>5. 6厚1: 2.5水泥砂浆找平层(掺建筑胶)<br>6. 12厚1: 3水泥砂浆打底扫毛 | m2   | 45.85  |         |     |
|    | A. 13        | 天棚工程       |                                                                                                                                                    |      |        |         |     |
| 82 | 011302001004 | 平面吊顶天棚     | 1. 做法详见陕09J01-棚34<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨<br>3. 面板材料品种、规格: 铝扣板、300mm×300mm                                                                        | m2   | 52.88  |         |     |
|    | A. 14        | 油漆、涂料、裱糊工程 |                                                                                                                                                    |      |        |         |     |
| 83 | 011404001008 | 墙面喷刷涂料     | 1. 做法详见陕09J01 内32<br>2. 部位: 厨房<br>3. 乳胶漆两道<br>4. 满刮腻子两遍<br>5. 刷稀释乳胶漆一道<br>6. 局部刮腻子找平                                                               | m2   | 89.31  |         |     |
| 84 | 011404001009 | 墙面喷刷涂料     | 1. 做法详见陕09J01 外10<br>2. 喷刷涂料部位: 外墙墙面<br>3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍                                                                                        | m2   | 205.75 |         |     |
|    |              | 女教师宿舍二改造   |                                                                                                                                                    |      |        |         |     |
|    | A. 9         | 屋面及防水工程    |                                                                                                                                                    |      |        |         |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 17 页

工程名称: 校舍改造-土建工程      专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程数量  | 金 额 (元) |     |
|----|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|
|    |              |                |                                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价    | 合 价 |
| 85 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水      | 1. 做法详见陕09J01 地29<br>2. 部位: 卫生间<br>3. 防水膜品种: 1.5 厚合成高分子涂膜<br>结合层<br>4. 上翻高度: 300mm                                                                                                    | m2   | 46.02 |         |     |
|    | A. 11        | 楼地面装饰工程        |                                                                                                                                                                                       |      |       |         |     |
| 86 | 011102003005 | 块料楼地面          | 1. 做法详见陕09J01 地29<br>2. 部位: 浴室、盥洗间<br>3. 面层材料品种、规格: 600*600mm<br>地砖地面, 干水泥擦缝<br>4. 撒素水泥面 (洒适量清水)<br>5. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶)<br>6. 1: 3水泥砂浆找坡层最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平 | m2   | 35.25 |         |     |
|    | A. 12        | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |                                                                                                                                                                                       |      |       |         |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 17 页

工程名称: 校舍改造-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程数量   | 金 额 (元) |     |
|----|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----|
|    |              |            |                                                                                                                                                                                                   |      |        | 综合单价    | 合 价 |
| 87 | 011203003009 | 块料墙、柱面     | 1. 做法详见陕09J01 内107<br>2. 部位: 浴室、盥洗间<br>3. 白水泥擦缝 (或1:1彩色水泥细砂浆勾缝)<br>4. 600*300mm釉面砖, (粘贴前先将锦砖浸水2h以上)<br>5. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆 (或专用胶) 粘贴层<br>6. 素水泥浆一道 (用专用胶粘贴时无此道工序)<br>7. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 (用专用胶粘贴时要求平整) | m2   | 109.29 |         |     |
| 88 | 011203003010 | 块料墙、柱面     | 1. 做法详见陕09J01 外20<br>2. 部位: 外墙裙<br>3. 1:1专用水泥砂浆 (细砂) 勾缝<br>4. 200*400mm厚外墙饰面砖, 在砖背面满涂5厚1:2专用水泥粘结砂浆<br>5. 6厚1:2.5水泥砂浆找平层 (掺建筑胶)<br>6. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛                                               | m2   | 24.41  |         |     |
| 89 | 011207002002 | 卫生间隔断      | 1. 隔墙、隔断类型: PVC成品隔板<br>2. 高度: 2000mm                                                                                                                                                              | m2   | 33.25  |         |     |
|    | A. 13        | 天棚工程       |                                                                                                                                                                                                   |      |        |         |     |
| 90 | 011302001005 | 平面吊顶天棚     | 1. 做法详见陕09J01-棚34<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨<br>3. 面板材料品种、规格: 铝扣板、300mm×300mm                                                                                                                       | m2   | 33.78  |         |     |
|    | A. 14        | 油漆、涂料、裱糊工程 |                                                                                                                                                                                                   |      |        |         |     |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校舍改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 17 页 共 17 页

[illegible]



## 措施项目清单计价表

工程名称: 校舍改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |     |
|-----|--------------|-----------|-----------|------|------|--------|-----|
|     |              |           |           |      |      | 综合单价   | 合 价 |
| 一   |              | 通用措施      |           |      |      |        |     |
| 1   | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |           | 项    | 1    |        |     |
| 2   | 011801002001 | 二次搬运费     |           | 项    | 1    |        |     |
| 3   | 011801003001 | 夜间施工增加费   |           | 项    | 1    |        |     |
| 4   | 011801004001 | 冬雨季施工增加费  |           | 项    | 1    |        |     |
| 5   | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |           | 项    | 1    |        |     |
| 二   |              | 专业措施      |           |      |      |        |     |
| 1   | 011802001001 | 脚手架       |           | 项    | 1    |        |     |
| 2   | 011802003001 | 垂直运输      |           | 项    | 1    |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
| 合 计 |              |           |           |      |      |        |     |

## 其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称                       | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |    |
|-----|----------------------------|------|------|---------|----|
|     |                            |      |      | 综合单价    | 合价 |
| 1   | 暂列金额                       |      |      |         |    |
| 1.1 |                            |      |      |         |    |
| 2   | 专业工程暂估价                    |      |      |         |    |
| 2.1 |                            |      |      |         |    |
| 3   | 计日工                        |      |      |         |    |
| 3.1 |                            |      |      |         |    |
| 3.2 |                            |      |      |         |    |
| 3.3 |                            |      |      |         |    |
| 4   | 总承包服务费                     |      |      |         |    |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费                 |      |      |         |    |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务_协调与管理        |      |      |         |    |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务 |      |      |         |    |
| 5   | 合同中约定的其他项目                 |      |      |         |    |
| 5.1 | 优质工程增加费                    |      |      |         |    |
| 5.2 | 智慧工地增加费                    |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
| 合 计 |                            |      |      |         |    |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校舍改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                               | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |            |                                                                                      |      |        | 综合单价   | 合 价 |
|    |              | 厨房电气工程     |                                                                                      |      |        |        |     |
| 1  | 030402012001 | 成套配电箱      | 1. 名称：配电箱 A P-CF<br>2. 型号规格：宽900*高1000*深200<br>3. 安装方式：距地1.8m明装<br>4. 压铜接线端子及端子板外部接线 | 台    | 1      |        |     |
| 2  | 030409001001 | 电力电缆       | 1. 名称：电力电缆<br>2. 规格：YJV22-0.6/1KV-4*50+1*25<br>3. 安装                                 | m    | 10     |        |     |
| 3  | 030409002001 | 电力电缆头      |                                                                                      | 个    | 2      |        |     |
| 4  | 030410001001 | 接地极        | 1. 名称： L50*5 不锈钢圆钢 2.5m<br>2. 安装                                                     | 根    | 3      |        |     |
| 5  | 030410002001 | 接地母线       | 1. 名称：接地母线<br>2. 规格： -40*4 不锈钢扁钢                                                     | m    | 13.07  |        |     |
| 6  | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称：等电位端子箱 MEB<br>2. 安装方式：底距地0.5m                                                  | 台    | 1      |        |     |
| 7  | 030412001001 | 配管         | 1. 名称：配管<br>2. 规格： PC20<br>3. 安装                                                     | m    | 236.96 |        |     |
| 8  | 030412001002 | 配管         | 1. 名称：配管<br>2. 规格： SC100<br>3. 安装                                                    | m    | 10     |        |     |
| 9  | 030412001003 | 配管         | 1. 名称：配管<br>2. 规格： PC25<br>3. 安装                                                     | m    | 2.5    |        |     |
| 10 | 030412003001 | 配线         | 1. 名称：配线<br>2. 规格： WDZB1-B YJ-2.5mm2<br>3. 安装                                        | m    | 363.51 |        |     |
| 11 | 030412003002 | 配线         | 1. 名称：配线<br>2. 规格： WDZB1-B YJ-4mm2<br>3. 安装                                          | m    | 381.57 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校舍改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |     |
|----|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----|
|    |              |      |                                                                                               |      |      | 综合单价   | 合 价 |
| 12 | 030412003003 | 配线   | 1. 名称：配线<br>2. 规格：BV-4mm2<br>3. 安装                                                            | m    | 14.7 |        |     |
| 13 | 030413001001 | 普通灯具 | 1. 名称：LED吸顶灯<br>2. 型号规格：PAK560332(24W) 19201m<br>3. 安装方式：嵌入式安装/吸顶<br>4. LED灯，安装形式根据是否吊顶确定     | 套    | 4    |        |     |
| 14 | 030413001002 | 普通灯具 | 1. 名称：LED厨卫灯<br>2. 型号规格：PAK-LED563249(24W) 19201m<br>3. 安装方式：嵌入式安装/吸顶<br>4. LED灯，安装形式根据是否吊顶确定 | 套    | 21   |        |     |
| 15 | 030413001003 | 普通灯具 | 1. 名称：灭蝇灯<br>2. 型号规格：见图纸<br>3. 安装方式：h=2.6m壁装                                                  | 套    | 5    |        |     |
| 16 | 030413001004 | 普通灯具 | 1. 名称：紫外线杀菌灯<br>2. 型号规格：见图纸<br>3. 安装方式：h=3.0m链吊                                               | 套    | 6    |        |     |
| 17 | 030413012001 | 开关   | 1. 名称：暗装单联单控开关<br>2. 型号规格：EN31/1/2B<br>3. 安装方式：暗装 h=1.3m                                      | 套    | 1    |        |     |
| 18 | 030413012002 | 开关   | 1. 名称：暗装双联单控开关<br>2. 型号规格：EN32/1/2C<br>3. 安装方式：暗装 h=1.3m                                      | 套    | 2    |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校舍改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |     |
|----|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----|
|    |              |         |                                                                        |      |      | 综合单价   | 合 价 |
| 19 | 030413012003 | 开关      | 1. 名称：暗装防水单联单控开关<br>2. 型号规格：EN31/1/2B（+防水膜，IP54型）<br>3. 安装方式：暗装 h=1.3m | 套    | 1    |        |     |
| 20 | 030413012004 | 开关      | 1. 名称：暗装防水双联单控开关<br>2. 型号规格：EN32/1/2C（+防水膜，IP54型）<br>3. 安装方式：暗装 h=1.3m | 套    | 1    |        |     |
| 21 | 030413012005 | 开关      | 1. 名称：暗装防水三联单控开关<br>2. 型号规格：EN33/1/2C（+防水膜，IP54型）<br>3. 安装方式：暗装 h=1.3m | 套    | 1    |        |     |
| 22 | 030413012006 | 开关      | 1. 名称：暗装防水四联单控开关<br>2. 型号规格：EN34/1/2C（+防水膜，IP54型）<br>3. 安装方式：暗装 h=1.3m | 套    | 1    |        |     |
| 23 | 030413012007 | 开关      | 1. 名称：灭蝇灯自带开关<br>2. 型号规格：见图纸<br>3. 安装方式：暗装 h=1.3m                      | 套    | 5    |        |     |
| 24 | 030413013001 | 插座      | 1. 名称：安全型密闭带开关五孔暗装插座<br>2. 型号规格：EN426/10USL+ 密闭盒<br>3. 安装方式：暗装 h=1.3m  | 套    | 21   |        |     |
| 25 | 030415006001 | 输配电装置系统 |                                                                        | 系统   | 1    |        |     |
| 26 | 030415027001 | 接地装置    |                                                                        | 系统   | 1    |        |     |
|    |              | 男教师宿舍   |                                                                        |      |      |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校舍改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                     | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |            |                                                                                            |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 27 | 030402012002 | 成套配电箱      | 1. 名称：配电箱 A<br>W-NJSS1<br>2. 型号规格：宽900*高1000*深180<br>3. 安装方式：距地0.8m明装<br>4. 压铜接线端子及端子板外部接线 | 台    | 1     |        |     |
| 28 | 030402012003 | 成套配电箱      | 1. 名称：配电箱 A<br>L-BG<br>2. 型号规格：宽320*高250*深120<br>3. 安装方式：距地1.8m暗装<br>4. 压铜接线端子及端子板外部接线     | 台    | 7     |        |     |
| 29 | 030405015001 | 风扇         | 1. 名称：换气扇<br>2. 型号规格：见图<br>纸<br>3. 安装方式：嵌入式安装/吸顶                                           | 台    | 2     |        |     |
| 30 | 030409001002 | 电力电缆       | 1. 名称：电力电缆<br>2. 规格：YJV22-0.6/1KV-5*16<br>3. 安装                                            | m    | 10    |        |     |
| 31 | 030409002002 | 电力电缆头      |                                                                                            | 个    | 2     |        |     |
| 32 | 030409016001 | 桥架槽盒安装     | 1. 名称：铁质电缆<br>桥架<br>2. 规格：150*100<br>3. 安装                                                 | m    | 30    |        |     |
| 33 | 030409017001 | 桥架支撑架      |                                                                                            | t    | 0.036 |        |     |
| 34 | 030410001002 | 接地极        | 1. 名称： L50*5<br>不锈钢圆钢 2.5m<br>2. 安装                                                        | 根    | 3     |        |     |
| 35 | 030410002002 | 接地母线       | 1. 名称：接地母线<br>2. 规格：-40*4 不<br>锈钢扁钢                                                        | m    | 12.6  |        |     |
| 36 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称：等电位端<br>子箱 MEB<br>2. 安装方式：底距<br>地0.5m                                                | 台    | 1     |        |     |
| 37 | 030412001004 | 配管         | 1. 名称：配管<br>2. 规格：PC20<br>3. 安装                                                            | m    | 21    |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校舍改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |     |
|----|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----|
|    |              |         |                                                                                                   |      |      | 综合单价   | 合 价 |
| 38 | 030412001005 | 配管      | 1. 名称：配管<br>2. 规格：PC32<br>3. 安装                                                                   | m    | 9.8  |        |     |
| 39 | 030412001006 | 配管      | 1. 名称：配管<br>2. 规格：SC100<br>3. 安装                                                                  | m    | 10   |        |     |
| 40 | 030412003004 | 配线      | 1. 名称：配线<br>2. 规格：WDZB1-B<br>YJ-2.5mm <sup>2</sup><br>3. 安装                                       | m    | 68.7 |        |     |
| 41 | 030412003005 | 配线      | 1. 名称：配线<br>2. 规格：WDZB1-B<br>YJ-6mm <sup>2</sup><br>3. 安装                                         | m    | 450  |        |     |
| 42 | 030413001005 | 普通灯具    | 1. 名称：LED厨卫灯<br>2. 型号规格：PAK-LED563249 (24W)<br>19201m<br>3. 安装方式：嵌入式安装/吸顶<br>4. LED灯，安装形式根据是否吊顶确定 | 套    | 2    |        |     |
| 43 | 030413012008 | 开关      | 1. 名称：暗装防水三联单控开关<br>2. 型号规格：EN33/1/2C（+防水膜，IP54型）<br>3. 安装方式：暗装<br>h=1.3m                         | 套    | 1    |        |     |
| 44 | 030413013002 | 插座      | 1. 名称：安全型密闭带开关五孔暗装插座<br>2. 型号规格：EN426/10USL+ 密闭盒<br>3. 安装方式：暗装<br>h=1.3m                          | 套    | 2    |        |     |
| 45 | 030415006002 | 输配电装置系统 |                                                                                                   | 系统   | 1    |        |     |
| 46 | 030415027002 | 接地装置    |                                                                                                   | 系统   | 1    |        |     |
|    |              | 女教师宿舍一  |                                                                                                   |      |      |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校舍改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                     | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |            |                                                                                            |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 47 | 030402012004 | 成套配电箱      | 1. 名称：配电箱 A<br>L-QJ<br>2. 型号规格：宽320*高250*深120<br>3. 安装方式：距地1.8m暗装<br>4. 压铜接线端子及端子板外部接线     | 台    | 9     |        |     |
| 48 | 030402012005 | 成套配电箱      | 1. 名称：配电箱 A<br>W-NVJ1<br>2. 型号规格：宽1000*高1000*深200<br>3. 安装方式：距地0.8m明装<br>4. 压铜接线端子及端子板外部接线 | 台    | 1     |        |     |
| 49 | 030402012006 | 成套配电箱      | 1. 名称：配电箱 A<br>L-BG<br>2. 型号规格：宽320*高250*深120<br>3. 安装方式：距地1.8m暗装<br>4. 压铜接线端子及端子板外部接线     | 台    | 5     |        |     |
| 50 | 030409001003 | 电力电缆       | 1. 名称：电力电缆<br>2. 规格：YJV22-0.6/1KV-4*50+1*25<br>3. 安装                                       | m    | 10    |        |     |
| 51 | 030409002003 | 电力电缆头      |                                                                                            | 个    | 2     |        |     |
| 52 | 030409016002 | 桥架槽盒安装     | 1. 名称：铁质电缆桥架<br>2. 规格：200*200<br>3. 安装                                                     | m    | 47.25 |        |     |
| 53 | 030409017002 | 桥架支撑架      |                                                                                            | t    | 0.057 |        |     |
| 54 | 030410001003 | 接地极        | 1. 名称： L50*5 不锈钢圆钢 2.5m<br>2. 安装                                                           | 根    | 3     |        |     |
| 55 | 030410002003 | 接地母线       | 1. 名称：接地母线<br>2. 规格：-40*4 不锈钢扁钢                                                            | m    | 12.69 |        |     |
| 56 | 030410007003 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称：等电位端子箱 MEB<br>2. 安装方式：底距地0.5m                                                        | 台    | 1     |        |     |



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校舍改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                               | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |      |                                                                                      |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 57 | 030412001007 | 配管   | 1. 名称：配管<br>2. 规格：PC20<br>3. 安装                                                      | m    | 252    |        |     |
| 58 | 030412001008 | 配管   | 1. 名称：配管<br>2. 规格：PC32<br>3. 安装                                                      | m    | 54     |        |     |
| 59 | 030412001009 | 配管   | 1. 名称：配管<br>2. 规格：SC100<br>3. 安装                                                     | m    | 10     |        |     |
| 60 | 030412001010 | 配管   | 1. 名称：配管<br>2. 规格：SC40<br>3. 安装                                                      | m    | 9.28   |        |     |
| 61 | 030412003006 | 配线   | 1. 名称：配线<br>2. 规格：WDZB1-B<br>YJ-4mm <sup>2</sup><br>3. 安装                            | m    | 807.3  |        |     |
| 62 | 030412003007 | 配线   | 1. 名称：配线<br>2. 规格：WDZB1-B<br>YJ-6mm <sup>2</sup><br>3. 安装                            | m    | 390.06 |        |     |
| 63 | 030412003008 | 配线   | 1. 名称：配线<br>2. 规格：WDZB1-B<br>YJ-10mm <sup>2</sup><br>3. 安装                           | m    | 949.54 |        |     |
| 64 | 030413001006 | 普通灯具 | 1. 名称：LED防水吸顶灯<br>2. 型号规格：PAK-41646（22W）<br>3. 安装方式：嵌入式安装/吸顶<br>4. LED灯，安装形式根据是否吊顶确定 | 套    | 9      |        |     |
| 65 | 030413012009 | 开关   | 1. 名称：暗装单联单控开关<br>2. 型号规格：EN31/1/2B<br>3. 安装方式：暗装<br>h=1.3m                          | 套    | 9      |        |     |
| 66 | 030413013003 | 插座   | 1. 名称：安全型密闭带开关五孔暗装插座<br>2. 型号规格：EN426/10USL+ 密闭盒<br>3. 安装方式：暗装<br>h=1.3m             | 套    | 36     |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校舍改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |            |                                                                                          |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 67 | 030415006003 | 输配电装置系统    |                                                                                          | 系统   | 1     |        |     |
| 68 | 030415027003 | 接地装置       |                                                                                          | 系统   | 1     |        |     |
|    |              | 女教师宿舍二     |                                                                                          |      |       |        |     |
| 69 | 030402012007 | 成套配电箱      | 1. 名称：配电箱 A<br>L-BG<br>2. 型号规格：宽320*高250*深120<br>3. 安装方式：距地1.8m暗装<br>4. 压铜接线端子及端子板外部接线   | 台    | 5     |        |     |
| 70 | 030402012008 | 成套配电箱      | 1. 名称：配电箱 A<br>W-NVJ2<br>2. 型号规格：宽500*高600*深180<br>3. 安装方式：距地0.8m明装<br>4. 压铜接线端子及端子板外部接线 | 台    | 1     |        |     |
| 71 | 030402012009 | 成套配电箱      | 1. 名称：配电箱 A<br>L-YS<br>2. 型号规格：宽320*高250*深120<br>3. 安装方式：距地1.8m暗装<br>4. 压铜接线端子及端子板外部接线   | 台    | 1     |        |     |
| 72 | 030409016003 | 桥架槽盒安装     | 1. 名称：铁质电缆桥架<br>2. 规格：150*100<br>3. 安装                                                   | m    | 20.97 |        |     |
| 73 | 030409017003 | 桥架支撑架      |                                                                                          | t    | 0.025 |        |     |
| 74 | 030410001004 | 接地极        | 1. 名称： L50*5<br>不锈钢圆钢 2.5m<br>2. 安装                                                      | 根    | 3     |        |     |
| 75 | 030410002004 | 接地母线       | 1. 名称：接地母线<br>2. 规格：-40*4 不锈钢扁钢                                                          | m    | 12.69 |        |     |
| 76 | 030410007004 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称：等电位端子箱 MEB<br>2. 安装方式：底距地0.5m                                                      | 台    | 1     |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校舍改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                               | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |            |                                                                                      |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 77 | 030410007005 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称：等电位端子箱 LEB<br>2. 安装方式：底距地0.5m                                                  | 台    | 4     |        |     |
| 78 | 030412001011 | 配管         | 1. 名称：配管<br>2. 规格：PC20<br>3. 安装                                                      | m    | 87.13 |        |     |
| 79 | 030412001012 | 配管         | 1. 名称：配管<br>2. 规格：PC32<br>3. 安装                                                      | m    | 17.75 |        |     |
| 80 | 030412001013 | 配管         | 1. 名称：配管<br>2. 规格：SC100<br>3. 安装                                                     | m    | 1     |        |     |
| 81 | 030412001014 | 配管         | 1. 名称：配管<br>2. 规格：SC40<br>3. 安装                                                      | m    | 1     |        |     |
| 82 | 030412003009 | 配线         | 1. 名称：配线<br>2. 规格：WDZB1-B YJ-2.5mm <sup>2</sup><br>3. 安装                             | m    | 80.19 |        |     |
| 83 | 030412003010 | 配线         | 1. 名称：配线<br>2. 规格：WDZB1-B YJ-4mm <sup>2</sup><br>3. 安装                               | m    | 215.4 |        |     |
| 84 | 030412003011 | 配线         | 1. 名称：配线<br>2. 规格：WDZB1-B YJ-6mm <sup>2</sup><br>3. 安装                               | m    | 312   |        |     |
| 85 | 030413001007 | 普通灯具       | 1. 名称：LED防水吸顶灯<br>2. 型号规格：PAK-41646（22W）<br>3. 安装方式：嵌入式安装/吸顶<br>4. LED灯，安装形式根据是否吊顶确定 | 套    | 6     |        |     |
| 86 | 030413012010 | 开关         | 1. 名称：暗装防水单联单控开关<br>2. 型号规格：EN31/1/2B（+防水膜，IP54型）<br>3. 安装方式：暗装 h=1.3m               | 套    | 1     |        |     |

## 分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 10 页

工程名称: 校舍改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

| 序号  | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                    | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |     |
|-----|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----|
|     |              |         |                                                                           |      |      | 综合单价   | 合 价 |
| 87  | 030413012011 | 开关      | 1. 名称：暗装防水双联单控开关<br>2. 型号规格：EN32/1/2C（+防水膜，IP54型）<br>3. 安装方式：暗装<br>h=1.3m | 套    | 2    |        |     |
| 88  | 030413013004 | 插座      | 1. 名称：安全型密闭带开关五孔暗装插座<br>2. 型号规格：EN426/10USL+ 密闭盒<br>3. 安装方式：暗装<br>h=1.3m  | 套    | 4    |        |     |
| 89  | 030413013005 | 插座      | 1. 名称：安全型密闭带开关五孔暗装插座<br>2. 型号规格：EN426/10USL+ 密闭盒<br>3. 安装方式：暗装<br>h=2.5m  | 套    | 4    |        |     |
| 90  | 030415006004 | 输配电装置系统 |                                                                           | 系统   | 1    |        |     |
| 91  | 030415027004 | 接地装置    |                                                                           | 系统   | 1    |        |     |
|     |              |         |                                                                           |      |      |        |     |
|     |              |         |                                                                           |      |      |        |     |
|     |              |         |                                                                           |      |      |        |     |
|     |              |         |                                                                           |      |      |        |     |
|     |              |         |                                                                           |      |      |        |     |
|     |              |         |                                                                           |      |      |        |     |
|     |              |         |                                                                           |      |      |        |     |
|     |              |         |                                                                           |      |      |        |     |
|     |              |         |                                                                           |      |      |        |     |
|     |              |         |                                                                           |      |      |        |     |
|     |              |         |                                                                           |      |      |        |     |
|     |              |         |                                                                           |      |      |        |     |
|     |              |         |                                                                           |      |      |        |     |
|     |              |         |                                                                           |      |      |        |     |
| 合 计 |              |         |                                                                           |      |      |        |     |

## 措施项目清单计价表

工程名称: 校舍改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |     |
|-----|--------------|-----------|-----------|------|------|--------|-----|
|     |              |           |           |      |      | 综合单价   | 合 价 |
| 一   |              | 通用措施      |           |      |      |        |     |
| 1   | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |           | 项    | 1    |        |     |
| 2   | 031401002001 | 二次搬运费     |           | 项    | 1    |        |     |
| 3   | 031401003001 | 夜间施工增加费   |           | 项    | 1    |        |     |
| 4   | 031401004001 | 冬雨季施工增加费  |           | 项    | 1    |        |     |
| 5   | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |           | 项    | 1    |        |     |
| 二   |              | 专业措施      |           |      |      |        |     |
| 1   | 031402001001 | 脚手架       |           | 项    | 1    |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
| 合 计 |              |           |           |      |      |        |     |

## 其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称                        | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |    |
|-----|-----------------------------|------|------|---------|----|
|     |                             |      |      | 综合单价    | 合价 |
| 1   | 暂列金额                        |      |      |         |    |
| 1.1 |                             |      |      |         |    |
| 2   | 专业工程暂估价                     |      |      |         |    |
| 2.1 |                             |      |      |         |    |
| 3   | 计日工                         |      |      |         |    |
| 3.1 |                             |      |      |         |    |
| 3.2 |                             |      |      |         |    |
| 3.3 |                             |      |      |         |    |
| 4   | 总承包服务费                      |      |      |         |    |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费                  |      |      |         |    |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理        |      |      |         |    |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |      |      |         |    |
| 5   | 合同中约定的其他项目                  |      |      |         |    |
| 5.1 | 优质工程增加费                     |      |      |         |    |
| 5.2 | 智慧工地增加费                     |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
| 合 计 |                             |      |      |         |    |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校舍改造-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                        | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |      |                                                                                                               |      |       | 综合单价   | 合 价 |
|    |              | 厨房餐厅 |                                                                                                               |      |       |        |     |
| 1  | 031001006001 | 塑料管  | 【项目特征】<br>1. 安装部位:室内.<br>2. 输送介质:给水.<br>3. 材质:PP-R管<br>4. 规格:DN25<br>5. 连接方式:热熔连接<br>6. 水冲洗                   | m    | 7.6   |        |     |
| 2  | 031001006002 | 塑料管  | 【项目特征】<br>1. 安装部位:室内.<br>2. 输送介质:给水.<br>3. 材质:PP-R管<br>4. 规格:DN20<br>5. 连接方式:热熔连接<br>6. 水冲洗                   | m    | 5.83  |        |     |
| 3  | 031001006003 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:排水<br>3. 材质:UPVC塑料管<br>4. 规格:DN100<br>5. 连接形式:粘结<br>6. 穿外墙套管安装                          | m    | 31    |        |     |
| 4  | 031001007001 | 复合管  | 【项目特征】<br>1. 安装部位:室内.<br>2. 输送介质:给水.<br>3. 材质:内衬塑钢塑复合管<br>4. 规格:DN40<br>5. 连接方式:丝扣连接<br>6. 水冲洗<br>7. 穿外墙钢套管1个 | m    | 10.22 |        |     |
| 5  | 031001007002 | 复合管  | 【项目特征】<br>1. 安装部位:室内.<br>2. 输送介质:给水.<br>3. 材质:内衬塑钢塑复合管<br>4. 规格:DN25<br>5. 连接方式:丝扣连接<br>6. 水冲洗                | m    | 12.23 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校舍改造-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |     |
|----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----|
|    |              |      |                                                                                                        |      |      | 综合单价   | 合 价 |
| 6  | 031001007003 | 复合管  | 【项目特征】<br>1. 安装部位:室内.<br>2. 输送介质:给水.<br>3. 材质:内衬塑钢<br>塑复合管<br>4. 规格:DN32<br>5. 连接方式:丝扣<br>连接<br>6. 水冲洗 | m    | 2.52 |        |     |
| 7  | 031001007004 | 复合管  | 【项目特征】<br>1. 安装部位:室内.<br>2. 输送介质:给水.<br>3. 材质:内衬塑钢<br>塑复合管<br>4. 规格:DN20<br>5. 连接方式:丝扣<br>连接<br>6. 水冲洗 | m    | 2.41 |        |     |
| 8  | 031002001001 | 阀门   | 1. 类型:截止阀 DN<br>40<br>2. 螺纹连接                                                                          | 个    | 2    |        |     |
| 9  | 031002001002 | 阀门   | 1. 类型:止回阀 DN<br>40<br>2. 螺纹连接                                                                          | 个    | 1    |        |     |
| 10 | 031002001003 | 阀门   | 1. 类型:截止阀 DN<br>25<br>2. 螺纹连接                                                                          | 个    | 3    |        |     |
| 11 | 031002001004 | 阀门   | 1. 类型:截止阀 DN<br>20<br>2. 螺纹连接                                                                          | 个    | 1    |        |     |
| 12 | 031002011001 | 水表   | 1. 类型:水表 DN4<br>0<br>2. 螺纹连接                                                                           | 个    | 1    |        |     |
| 13 | 031003016001 | 水龙头  | 1. 类型:水龙头 D<br>N15<br>2. 螺纹连接                                                                          | 个    | 13   |        |     |
| 14 | 031003017001 | 地漏   | 1. 材质:地漏<br>2. 规格: DN100                                                                               | 个    | 5    |        |     |
| 15 | 031003025001 | 隔油器  | 1. 名称: GY-1型隔<br>油池<br>2. 参见图集 23S51<br>9-42页                                                          | 套    | 1    |        |     |



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校舍改造-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |     |
|----|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----|
|    |              |         |                                                                                                                                         |      |      | 综合单价   | 合 价 |
| 16 | 03B001       | 不锈钢成品水池 | 1. 名称：不锈钢成品水池（双槽）<br>2. 规格型号：不锈钢成品水池，单槽/双槽/三槽，外形尺寸800×600×800(mm)，槽深300-350mm，SUS304不锈钢，台面厚≥1.2mm，槽体厚≥1.0mm，带 50mm高背板，配不锈钢支架、可调脚、全钢下水器。 | 个    | 2    |        |     |
| 17 | 03B002       | 不锈钢成品水池 | 1. 名称：不锈钢成品水池（三槽）<br>2. 规格型号：不锈钢成品水池，单槽/双槽/三槽，外形尺寸800×600×800(mm)，槽深300-350mm，SUS304不锈钢，台面厚≥1.2mm，槽体厚≥1.0mm，带 50mm高背板，配不锈钢支架、可调脚、全钢下水器。 | 个    | 3    |        |     |
|    |              | 北侧平房    |                                                                                                                                         |      |      |        |     |
| 18 | 031001006004 | 塑料管     | 【项目特征】<br>1. 安装部位：室内。<br>2. 输送介质：给水。<br>3. 材质：PP-R管<br>4. 规格：DN25<br>5. 连接方式：热熔连接<br>6. 水冲洗                                             | m    | 3.15 |        |     |
| 19 | 031001006005 | 塑料管     | 【项目特征】<br>1. 安装部位：室内。<br>2. 输送介质：给水。<br>3. 材质：PP-R管<br>4. 规格：DN20<br>5. 连接方式：热熔连接<br>6. 水冲洗                                             | m    | 6.3  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校舍改造-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                               | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |     |
|----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----|
|    |              |      |                                                                                      |      |      | 综合单价   | 合 价 |
| 20 | 031001006006 | 塑料管  | 1. 安装部位：室内<br>2. 输送介质：排水<br>3. 材质：UPVC塑料管<br>4. 规格：DN100<br>5. 连接形式：粘结<br>6. 穿外墙套管安装 | m    | 4.49 |        |     |
| 21 | 031001006007 | 塑料管  | 1. 安装部位：室内<br>2. 输送介质：排水<br>3. 材质：UPVC塑料管<br>4. 规格：DN75<br>5. 连接形式：粘结<br>6. 穿外墙套管安装  | m    | 2.07 |        |     |
| 22 | 031001006008 | 塑料管  | 1. 安装部位：室内<br>2. 输送介质：排水<br>3. 材质：UPVC塑料管<br>4. 规格：DN50<br>5. 连接形式：粘结<br>6. 穿外墙套管安装  | m    | 3    |        |     |
| 23 | 031002001005 | 阀门   | 1. 类型：止回阀 DN32<br>2. 螺纹连接                                                            | 个    | 1    |        |     |
| 24 | 031002001006 | 阀门   | 1. 类型：截止阀 DN32<br>2. 螺纹连接                                                            | 个    | 2    |        |     |
| 25 | 031002011002 | 水表   | 1. 类型：水表 DN32<br>2. 螺纹连接                                                             | 个    | 1    |        |     |
| 26 | 031003016002 | 水龙头  | 1. 类型：水龙头 DN15<br>2. 螺纹连接                                                            | 个    | 9    |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 校舍改造-给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程数量  | 金 额 (元) |     |
|----|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|
|    |              |         |                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价    | 合 价 |
| 27 | 03B003       | 不锈钢成品水池 | 1. 名称: 不锈钢成品水池 (单槽)<br>2. 规格型号: 不锈钢成品水池, 单槽/双槽/三槽, 外形尺寸800×600×800(mm), 槽深300-350mm, SUS304不锈钢, 台面厚≥1.2mm, 槽体厚≥1.0mm, 带 50mm高背板, 配不锈钢支架、可调脚、全钢下水器。 | 个    | 8     |         |     |
|    |              | 男教师宿舍   |                                                                                                                                                    |      |       |         |     |
| 28 | 031001006009 | 塑料管     | 【项目特征】<br>1. 安装部位: 室内.<br>2. 输送介质: 给水.<br>3. 材质: PP-R管<br>4. 规格: DN25<br>5. 连接方式: 热熔连接<br>6. 水冲洗                                                   | m    | 1.2   |         |     |
| 29 | 031001006010 | 塑料管     | 【项目特征】<br>1. 安装部位: 室内.<br>2. 输送介质: 给水.<br>3. 材质: PP-R管<br>4. 规格: DN32<br>5. 连接方式: 热熔连接<br>6. 水冲洗                                                   | m    | 1.8   |         |     |
| 30 | 031001006011 | 塑料管     | 【项目特征】<br>1. 安装部位: 室内.<br>2. 输送介质: 给水.<br>3. 材质: PP-R管<br>4. 规格: DN40<br>5. 连接方式: 热熔连接<br>6. 水冲洗                                                   | m    | 5.67  |         |     |
| 31 | 031001006012 | 塑料管     | 1. 安装部位: 室内<br>2. 输送介质: 排水<br>3. 材质: UPVC塑料管<br>4. 规格: DN100<br>5. 连接形式: 粘结<br>6. 穿外墙套管安装                                                          | m    | 12.67 |         |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 校舍改造-给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 6 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程数量  | 金 额 (元) |     |
|----|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|
|    |              |         |                                                                                                  |      |       | 综合单价    | 合 价 |
| 32 | 031001006013 | 塑料管     | 1. 安装部位: 室内<br>2. 输送介质: 排水<br>3. 材质: UPVC塑料管<br>4. 规格: DN50<br>5. 连接形式: 粘结<br>6. 穿外墙套管安装         | m    | 6.2   |         |     |
| 33 | 031002001007 | 阀门      | 1. 类型: 截止阀 DN40<br>2. 螺纹连接                                                                       | 个    | 2     |         |     |
| 34 | 031002001008 | 阀门      | 1. 类型: 止回阀 DN40<br>2. 螺纹连接                                                                       | 个    | 1     |         |     |
| 35 | 031002011003 | 水表      | 1. 类型: 水表 DN40<br>2. 螺纹连接                                                                        | 个    | 1     |         |     |
| 36 | 031003003001 | 洗脸盆     | 1. 名称: 台式洗脸盆<br>2. 规格: J06<br>3. 具体参数详见图纸                                                        | 组    | 3     |         |     |
| 37 | 031003006001 | 大便器     | 1. 名称: 带水封蹲便器<br>2. 规格型号详见图纸                                                                     | 组    | 4     |         |     |
| 38 | 031003017002 | 地漏      | 1. 材质: 地漏<br>2. 规格: DN50                                                                         | 个    | 1     |         |     |
| 39 | 031003018001 | 地面扫除口   | 1. 材质: 清扫扣<br>2. 规格: DN100                                                                       | 个    | 1     |         |     |
|    |              | 女教师宿舍一  |                                                                                                  |      |       |         |     |
| 40 | 030112001001 | 空气源热水机组 | 1. 名称: 空气源热水机组<br>2. 型号: HFR-200SZ/SC1F*1 热水制热量19KW, 功率5.9KW/380V                                | 台    | 1     |         |     |
| 41 | 031001006014 | 塑料管     | 【项目特征】<br>1. 安装部位: 室内.<br>2. 输送介质: 给水.<br>3. 材质: PP-R管<br>4. 规格: DN20<br>5. 连接方式: 热熔连接<br>6. 水冲洗 | m    | 95.49 |         |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校舍改造-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                                                   |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 42 | 031001006015 | 塑料管    | <b>【项目特征】</b><br>1. 安装部位：室内.<br>2. 输送介质：热水<br>3. 材质：PP-R管<br>4. 规格：DN20<br>5. 连接方式：热熔连接<br>6. 水冲洗 | m    | 18.46 |        |     |
| 43 | 031001006016 | 塑料管    | <b>【项目特征】</b><br>1. 安装部位：室内.<br>2. 输送介质：热水<br>3. 材质：PP-R管<br>4. 规格：DN25<br>5. 连接方式：热熔连接<br>6. 水冲洗 | m    | 7.67  |        |     |
| 44 | 031001006017 | 塑料管    | 1. 安装部位：室内<br>2. 输送介质：排水<br>3. 材质：UPVC塑料管<br>4. 规格：DN75<br>5. 连接形式：粘结<br>6. 穿外墙套管安装               | m    | 80.82 |        |     |
| 45 | 031001006018 | 塑料管    | <b>【项目特征】</b><br>1. 安装部位：室内.<br>2. 输送介质：热水<br>3. 材质：PP-R管<br>4. 规格：DN32<br>5. 连接方式：热熔连接<br>6. 水冲洗 | m    | 7.67  |        |     |
| 46 | 031002001009 | 阀门     | 1. 类型：截止阀 DN20<br>2. 螺纹连接                                                                         | 个    | 18    |        |     |
| 47 | 031002001010 | 阀门     | 1. 类型：止回阀 DN20<br>2. 螺纹连接                                                                         | 个    | 9     |        |     |
| 48 | 031002011004 | 水表     | 1. 类型：水表 DN20<br>2. 螺纹连接                                                                          | 个    | 9     |        |     |
| 49 | 031003004001 | 洗涤盆    | 1. 具体型号详见图纸                                                                                       | 组    | 9     |        |     |
| 50 | 031005023001 | 成品水箱   | 1. 名称：保温水箱 800L                                                                                   | 台    | 1     |        |     |
|    |              | 女教师宿舍二 |                                                                                                   |      |       |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 校舍改造-给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 8 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程数量  | 金 额 (元) |     |
|----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|
|    |              |      |                                                                                                  |      |       | 综合单价    | 合 价 |
| 51 | 031001006019 | 塑料管  | 【项目特征】<br>1. 安装部位: 室内.<br>2. 输送介质: 给水.<br>3. 材质: PP-R管<br>4. 规格: DN20<br>5. 连接方式: 热熔连接<br>6. 水冲洗 | m    | 5.64  |         |     |
| 52 | 031001006020 | 塑料管  | 【项目特征】<br>1. 安装部位: 室内.<br>2. 输送介质: 热水<br>3. 材质: PP-R管<br>4. 规格: DN20<br>5. 连接方式: 热熔连接<br>6. 水冲洗  | m    | 7.46  |         |     |
| 53 | 031001006021 | 塑料管  | 【项目特征】<br>1. 安装部位: 室内.<br>2. 输送介质: 热水<br>3. 材质: PP-R管<br>4. 规格: DN25<br>5. 连接方式: 热熔连接<br>6. 水冲洗  | m    | 20.97 |         |     |
| 54 | 031001006022 | 塑料管  | 【项目特征】<br>1. 安装部位: 室内.<br>2. 输送介质: 给水.<br>3. 材质: PP-R管<br>4. 规格: DN32<br>5. 连接方式: 热熔连接<br>6. 水冲洗 | m    | 5.88  |         |     |
| 55 | 031001006023 | 塑料管  | 【项目特征】<br>1. 安装部位: 室内.<br>2. 输送介质: 给水.<br>3. 材质: PP-R管<br>4. 规格: DN25<br>5. 连接方式: 热熔连接<br>6. 水冲洗 | m    | 5.04  |         |     |
| 56 | 031001006024 | 塑料管  | 1. 安装部位: 室内<br>2. 输送介质: 排水<br>3. 材质: UPVC塑料管<br>4. 规格: DN100<br>5. 连接形式: 粘结<br>6. 穿外墙套管安装        | m    | 25.04 |         |     |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 校舍改造-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 9 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                    | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |     |
|-----|--------------|-------|-------------------------------------------|------|------|--------|-----|
|     |              |       |                                           |      |      | 综合单价   | 合 价 |
| 57  | 031002001011 | 阀门    | 1. 类型:截止阀 DN32<br>2. 螺纹连接                 | 个    | 2    |        |     |
| 58  | 031002001012 | 阀门    | 1. 类型:止回阀 DN32<br>2. 螺纹连接                 | 个    | 1    |        |     |
| 59  | 031002001013 | 阀门    | 1. 类型:截止阀 DN20<br>2. 螺纹连接                 | 个    | 4    |        |     |
| 60  | 031002011005 | 水表    | 1. 类型: 水表 DN32<br>2. 螺纹连接                 | 个    | 1    |        |     |
| 61  | 031003003002 | 洗脸盆   | 1. 名称: 台式洗脸盆<br>2. 规格: J06<br>3. 具体参数详见图纸 | 组    | 4    |        |     |
| 62  | 031003006002 | 大便器   | 1. 名称: 带水封蹲便器<br>2. 规格型号详见图纸              | 组    | 4    |        |     |
| 63  | 031003011001 | 成套淋浴器 |                                           | 套    | 4    |        |     |
| 64  | 031003017003 | 地漏    | 1. 材质: 地漏<br>2. 规格: DN100                 | 个    | 6    |        |     |
|     |              |       |                                           |      |      |        |     |
|     |              |       |                                           |      |      |        |     |
|     |              |       |                                           |      |      |        |     |
|     |              |       |                                           |      |      |        |     |
|     |              |       |                                           |      |      |        |     |
|     |              |       |                                           |      |      |        |     |
|     |              |       |                                           |      |      |        |     |
|     |              |       |                                           |      |      |        |     |
|     |              |       |                                           |      |      |        |     |
|     |              |       |                                           |      |      |        |     |
|     |              |       |                                           |      |      |        |     |
|     |              |       |                                           |      |      |        |     |
|     |              |       |                                           |      |      |        |     |
|     |              |       |                                           |      |      |        |     |
|     |              |       |                                           |      |      |        |     |
|     |              |       |                                           |      |      |        |     |
| 合 计 |              |       |                                           |      |      |        |     |

## 措施项目清单计价表

工程名称: 校舍改造-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |     |
|-----|--------------|-----------|-----------|------|------|--------|-----|
|     |              |           |           |      |      | 综合单价   | 合 价 |
| 一   |              | 通用措施      |           |      |      |        |     |
| 1   | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |           | 项    | 1    |        |     |
| 2   | 031401002001 | 二次搬运费     |           | 项    | 1    |        |     |
| 3   | 031401003001 | 夜间施工增加费   |           | 项    | 1    |        |     |
| 4   | 031401004001 | 冬雨季施工增加费  |           | 项    | 1    |        |     |
| 5   | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |           | 项    | 1    |        |     |
| 二   |              | 专业措施      |           |      |      |        |     |
| 1   | 031402001001 | 脚手架       |           | 项    | 1    |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
| 合 计 |              |           |           |      |      |        |     |



## 其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称                        | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |    |
|-----|-----------------------------|------|------|---------|----|
|     |                             |      |      | 综合单价    | 合价 |
| 1   | 暂列金额                        |      |      |         |    |
| 1.1 |                             |      |      |         |    |
| 2   | 专业工程暂估价                     |      |      |         |    |
| 2.1 |                             |      |      |         |    |
| 3   | 计日工                         |      |      |         |    |
| 3.1 |                             |      |      |         |    |
| 3.2 |                             |      |      |         |    |
| 3.3 |                             |      |      |         |    |
| 4   | 总承包服务费                      |      |      |         |    |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费                  |      |      |         |    |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理        |      |      |         |    |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |      |      |         |    |
| 5   | 合同中约定的其他项目                  |      |      |         |    |
| 5.1 | 优质工程增加费                     |      |      |         |    |
| 5.2 | 智慧工地增加费                     |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
| 合 计 |                             |      |      |         |    |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

## 分部分项工程项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                      | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |     |
|-----|--------------|------------|---------------------------------------------|------|------|--------|-----|
|     |              |            |                                             |      |      | 综合单价   | 合 价 |
|     | A.17         | 拆除工程       |                                             |      |      |        |     |
| 1   | 011701001001 | 砖砌体拆除      | 1. 部位:拆除原砖围墙<br>2. 厚度:240mm<br>3. 拆除高度:0.3m | m3   | 3.42 |        |     |
| 2   | 011702001001 | 混凝土构件拆除    | 1. 构件名称:拆除砼台阶<br>2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:300*150mm  | m3   | 36   |        |     |
| 3   | 011707001001 | 屋面面层、保温层拆除 | 1. 拆除原有屋面面层、保护层、旧防水层、保温层及找平层,清理至结构板基层       | m2   | 516  |        |     |
| 4   | 011709001001 | 栏杆、栏板拆除    | 1. 栏杆(板)的高度:1800mm<br>2. 栏杆、栏板种类:铁艺护栏       | m    | 47.5 |        |     |
|     |              | 补充分部       |                                             |      |      |        |     |
| 5   | 01B001       | 建筑垃圾外运     | 1. 暂按2000元/项计入<br>2. 部位:运动场及附属工程            | 项    | 1    |        |     |
|     |              |            |                                             |      |      |        |     |
|     |              |            |                                             |      |      |        |     |
|     |              |            |                                             |      |      |        |     |
|     |              |            |                                             |      |      |        |     |
|     |              |            |                                             |      |      |        |     |
|     |              |            |                                             |      |      |        |     |
|     |              |            |                                             |      |      |        |     |
|     |              |            |                                             |      |      |        |     |
|     |              |            |                                             |      |      |        |     |
|     |              |            |                                             |      |      |        |     |
|     |              |            |                                             |      |      |        |     |
|     |              |            |                                             |      |      |        |     |
|     |              |            |                                             |      |      |        |     |
|     |              |            |                                             |      |      |        |     |
|     |              |            |                                             |      |      |        |     |
| 合 计 |              |            |                                             |      |      |        |     |

## 措施项目清单计价表

工程名称：运动场及附属工程-拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：运动场及附属工程-拆除工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称                        | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |    |
|-----|-----------------------------|------|------|---------|----|
|     |                             |      |      | 综合单价    | 合价 |
| 1   | 暂列金额                        |      |      |         |    |
| 1.1 |                             |      |      |         |    |
| 2   | 专业工程暂估价                     |      |      |         |    |
| 2.1 |                             |      |      |         |    |
| 3   | 计日工                         |      |      |         |    |
| 3.1 |                             |      |      |         |    |
| 3.2 |                             |      |      |         |    |
| 3.3 |                             |      |      |         |    |
| 4   | 总承包服务费                      |      |      |         |    |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费                  |      |      |         |    |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理        |      |      |         |    |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |      |      |         |    |
| 5   | 合同中约定的其他项目                  |      |      |         |    |
| 5.1 | 优质工程增加费                     |      |      |         |    |
| 5.2 | 智慧工地增加费                     |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
| 合 计 |                             |      |      |         |    |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 运动场及附属工程-新建土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 (元) |     |
|----|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|-----|
|    |              |             |                                                                                                                                                                                                                |      |      | 综合单价    | 合 价 |
|    | A. 5         | 混凝土及钢筋混凝土工程 |                                                                                                                                                                                                                |      |      |         |     |
| 1  | 010502028001 | 台阶          | 1. 做法详见陕09J09 1/71<br>2. 踏步高、宽:300*150mm<br>3. M5水泥砂浆侧砌MU10实心砖<br>4. 150厚素垫层                                                                                                                                   | m2   | 21.5 |         |     |
|    | A. 9         | 屋面及防水工程     |                                                                                                                                                                                                                |      |      |         |     |
| 2  | 010901001001 | 瓦屋面         | 1. 做法详见建施 10<br>2. 机制平瓦 420*330mm<br>3. 挂瓦条30*30mm防腐木中距300mm<br>4. 顺水条25*30mm防腐木中距500mm<br>5. 3mmSBS防水卷材干铺2层<br>6. 20mm木板满铺<br>7. 圆木檩条梢径150mm, 同距700mm<br>8. 60*150防腐木封檐板<br>9. 铝合金成品天沟<br>10. DN110雨水管, 雨水斗两个 | m2   | 494  |         |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 运动场及附属工程-新建土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 (元) |     |
|----|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|-----|
|    |              |         |                                                                                                                                                                                                                                  |      |      | 综合单价    | 合 价 |
| 3  | 010902001001 | 屋面卷材防水  | 1. 做法详见建施 10<br>2. 20 厚1: 2.5 水泥砂浆保护层<br>3. 3. 0厚弹性体(SB S)改性沥青防水卷材(PY<br>4. 3. 0厚弹性体SBS )改性沥青防水卷材(PY<br>5. 20厚1:3水泥砂浆找平层<br>6. 最薄30厚LC5. 0 轻集料混凝土找坡层, 2%找坡, 坡向落水口<br>7. 1. 5 厚聚氨酯防水涂料<br>8. 结构板面缺陷、裂缝、坑洼采5细石混凝土修补平整              | m2   | 516  |         |     |
|    | A. 11        | 楼地面装饰工程 |                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |         |     |
| 4  | 011101005001 | 塑胶地面    | 1. 做法详见建施07-篮球场剖面图<br>2. 部位: 室外篮球场、羽毛球场<br>3. 划线层-50mm宽聚氨酯专用漆<br>4. 耐磨面层-彩色EPDE+PU胶5mm (压实), 配比1:6~7<br>5. 弹性压实层-EPDM+PU胶8mm (压实), 配比1:6~8, 碾压2-3遍<br>6. 0. 2-0. 3mm封闭底涂层, 混凝土专用渗透底涂, 滚涂2遍<br>7. 原有混凝土地面, 表面需做酸洗处理, 打磨清理, 含水率≤8% | m2   | 507  |         |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 运动场及附属工程-新建土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 (元) |     |
|----|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|-----|
|    |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      | 综合单价    | 合 价 |
| 5  | 011101005002 | 塑胶地面 | 1. 做法详见建施07-塑胶跑道剖面图<br>2. 部位: 跑道<br>3. 划线层-50mm宽聚氨酯专用漆<br>4. 13mm透气型塑胶面层 (10mm底层+3mm面层)<br>5. 0.2-0.3mm封闭涂层, 混凝土专用渗透底涂, 滚涂2遍<br>6. 原有混凝土地面, 表面需做酸洗处理, 打磨                                                                                                                                      | m2   | 1928 |         |     |
| 6  | 011101005003 | 人造草坪 | 1. 做法详见建施07-室外足球场剖面图<br>2. 部位: 室外足球场<br>3. 划线层-50mm宽聚氨酯专用漆<br>4. 草高50mm (PE+PP材质), 密度10500-12000针/m2; 接缝采用专用连接带+专用胶水, 缝宽≤2mm, 草丝倒向一致、无色差<br>5. 石英砂20-40目 (20-30kg/m2), 橡胶颗粒1-3mm (10-15kg/2)<br>6. 10-15mm XPE/EVA, 满铺无搭接0.2~0.3mm封闭底涂层, 混凝土专用渗透底涂, 滚涂2遍<br>7. 原有混凝土地面, 表面需做酸洗处理、打磨清理, 含水率≤8% | m2   | 336  |         |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 运动场及附属工程-新建土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                                                                           | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 (元) |     |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|-----|
|    |              |                                                                                |                                                                                                                            |      |      | 综合单价    | 合 价 |
| 7  | 011101005004 | 硅PU地面<br>1. 3mm硅PU面层<br>2. 硅PU弹性找平顺平<br>3. 涂刷硅PU封闭底漆1道<br>4. 原有砼地面打磨清理, 修补裂缝坑槽 | 1. 3mm硅PU面层<br>2. 硅PU弹性找平层顺平<br>3. 涂刷硅PU封闭底漆1道<br>4. 原有砼地面打磨清理, 修补裂缝坑槽                                                     | m2   | 456  |         |     |
| 8  | 011104002001 | 竹、木(复合)地板                                                                      | 1. 做法详见建施13-楼梯地面改造大样<br>2. 满铺0.2mm厚PE防潮膜, 上覆锁扣木地板<br>3. 满铺2mm厚防潮静盾垫层, 拼缝搭接密封<br>4. 基层涂刷界面剂及防潮封闭底漆<br>5. 原有混凝土地面清理、打磨、修补平整  | m2   | 692  |         |     |
| 9  | 011105005001 | 木质踢脚线                                                                          | 1. 做法详见建施13-楼梯地面改造大样<br>2. 阴阳角45° 拼角, 缝隙打中性密封胶收扣, 安装15mm厚木质踢脚线, 卡担+免钉胶固定墙面四周预留8~12mm伸缩缝                                    | m    | 500  |         |     |
|    | A. 16        | 室外总体工程                                                                         |                                                                                                                            |      |      |         |     |
| 10 | 011601002001 | 透水混凝土地面                                                                        | 1. 做法详见建施07-透水混凝土地面剖面图<br>2. 100mm厚C25透水混凝土面层<br>3. 细石混凝土找坡层, 最薄处≥20mm, 坡向明沟<br>4. 涂刷界面剂结合层<br>5. 原有混凝土地面, 表面凿毛、清理、修补、冲洗湿润 | m2   | 1508 |         |     |



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 运动场及附属工程-新建土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位           | 工程数量 | 金 额 (元) |     |
|----|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|-----|
|    |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |      | 综合单价    | 合 价 |
| 11 | 011601002002 | 修补砼地面 | 1. 做法详见建施07-混凝土修补地面剖面图<br>2. 细石混凝土找坡层, 最薄处 $\geq 20\text{mm}$ , 坡向绿化带<br>3. 涂刷界面剂结合层<br>4. 混凝土种类、强度等级: 180mm厚C25<br>5. 细石混凝土补平<br>5. 清理表面杂物、杂填土、种植土, 基层素土夯实                                                                                       | m <sup>2</sup> | 121  |         |     |
| 12 | 011601002003 | 混凝土地面 | 1. 做法详见建施18<br>2. 混凝土种类、强度等级: 180mm厚C20<br>3. 局部位置素土回填, 平均厚度0.6m                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 276  |         |     |
| 13 | 011601007001 | 沉砂井   | 1. 做法详见建施-08 节点1<br>2. 雨水口尺寸: 400*400*600mm<br>3. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格: 成品砼箅子盖板400 $\times$ 600 $\times$ 40mm<br>4. 100mm厚碎石垫层<br>5. 100mmC20砼垫层<br>6. 沟壁MU10页岩实心砖, M5水泥砂浆砌筑<br>7. 20mm厚水泥砂浆抹面<br>8. C25砼压顶<br>9. C25预制砼盖板<br>10. 挖掘机挖土, 自卸汽车运土, 运距5km | 座              | 4    |         |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 运动场及附属工程-新建土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 (元) |     |
|----|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|-----|
|    |              |          |                                                                                                                                                                        |      |      | 综合单价    | 合 价 |
| 14 | 011601007002 | 雨水口      | 1. 做法详见陕09S3-88<br>2. 雨水口尺寸: 400*400*600mm<br>3. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格: 砼箅子<br>4. 100mmC15砼垫层<br>5. 沟壁MU10页岩实心砖, M5水泥砂浆砌筑<br>6. 内壁20mm厚1: 3水泥砂浆抹面<br>7. 挖掘机挖土, 自卸汽车运土, 运距5km | 座    | 1    |         |     |
|    | D. 5         | 管网工程     |                                                                                                                                                                        |      |      |         |     |
| 15 | 040501005001 | 塑料管      | 1. 垫层、基础材质及厚度: 150mm砂垫层<br>2. 材质及规格: De300HDPE排水管, SN8<br>3. 管顶素土回填<br>4. 挖掘机挖土, 自卸汽车运土, 运距5km                                                                         | m    | 66   |         |     |
| 16 | 040504009001 | 成品玻璃钢化粪池 | 1. 做法见14 SS706<br>2. 材质: 成品玻璃钢化粪池<br>3. 型号、规格: YJBH-3-型 V=6m3<br>4. 挖掘机挖土, 自卸汽车运土, 运距5km                                                                               | 座    | 2    |         |     |
|    | E. 2         | 园路、园桥工程  |                                                                                                                                                                        |      |      |         |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 运动场及附属工程-新建土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程数量   | 金 额 (元) |     |
|----|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----|
|    |              |        |                                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价    | 合 价 |
| 17 | 050201012001 | 排水沟    | 1. 做法详加建施-08 节点1<br>2. 截面尺寸:净宽400mm, 净高400mm<br>3. 100mm厚碎石垫层<br>4. 100mmC20砼垫层<br>5. 沟壁MU10页岩实心砖, M5水泥砂浆砌筑<br>6. 20mm厚水泥砂浆抹面<br>7. C25砼压顶<br>8. C25预制砼盖板<br>9. 挖掘机挖土, 自卸汽车运土, 运距5km | m    | 136.48 |         |     |
| 18 | 050201013001 | 树池围牙   | 1. 做法详见建施18-新增树池大样<br>2. 外侧: 10厚深色文化砖贴面<br>3. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层, 内掺5%建筑胶<br>4. 300mm高120厚砖墙, M5水泥砂浆砌筑MU10 普通烧结砖<br>5. 内侧20厚1:2水泥砂浆内掺3%防水粉                                              | m    | 55.66  |         |     |
|    | E.3          | 园林景观工程 |                                                                                                                                                                                      |      |        |         |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 运动场及附属工程-新建土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程数量   | 金 额 (元) |     |
|----|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----|
|    |              |      |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        | 综合单价    | 合 价 |
| 19 | 050307010001 | 砌石挡墙 | 1. 做法详见建施18浆砌石挡墙详图<br>2. M7.5浆砌石, M10水泥砂浆勾缝<br>3. 100mmC25砼压顶<br>4. 墙背回填材料选用原状土夯填<br>5. 每隔10m设置一道伸缩缝, 伸缩缝宽20mm, 内塞聚乙烯鼻孔泡沫板<br>6. 回填面以上0.5m及2m处设置DN50PVC排水管, 纵向横向间距均为2m, 梅花形布置, 进水口用反滤包包裹<br>7. 顶部砖砌护栏,<br>8. 挖掘机挖土, 自卸汽车运土, 运距5km | m3   | 105.49 |         |     |
| 20 | 010401002001 | 砖砌护栏 | 1. 做法详见建施18浆砌石挡墙详图<br>2. 240mm厚实心砖, M10水泥砂浆砌筑<br>3. 20厚水泥砂浆抹灰, 两遍白色乳胶漆面层<br>4. C25砼压顶                                                                                                                                             | m3   | 10.51  |         |     |
|    |              | 补充分部 |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |         |     |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 运动场及附属工程-新建土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

| 序号  | 项目编码   | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |     |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----|
|     |        |      |                                                                                                                                                                                           |      |      | 综合单价   | 合 价 |
| 21  | 01B001 | 跳远沙坑 | 1. 做法详加建施-09<br>2. 沙坑尺寸:6000*2800mm<br>3. M7.5水泥砂浆砌筑240mm页岩实心砖垫层<br>4. 沟壁MU10页岩实心砖, M7.5水泥砂浆砌筑<br>5. 20mm厚1:2水泥砂浆抹面<br>6. C20细石砼压顶<br>7. C25预制砼盖板<br>8. 坑内回填净砂<br>9. 挖掘机挖土, 自卸汽车运土, 运距5km | 座    | 1    |        |     |
| 22  | 01B002 | 舞台改造 | 1. 做法详见建施11-舞台改造大样<br>2. 180厚C20混凝土<br>3. 混凝土拌合料要求:现场搅拌<br>4. 素土夯实<br>5. 外圈240厚砖砌挡墙, 高600mm                                                                                               | m2   | 35   |        |     |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                           |      |      |        |     |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                           |      |      |        |     |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                           |      |      |        |     |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                           |      |      |        |     |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                           |      |      |        |     |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                           |      |      |        |     |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                           |      |      |        |     |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                           |      |      |        |     |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                           |      |      |        |     |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                           |      |      |        |     |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                           |      |      |        |     |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                           |      |      |        |     |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                           |      |      |        |     |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                           |      |      |        |     |
| 合 计 |        |      |                                                                                                                                                                                           |      |      |        |     |

## 措施项目清单计价表

工程名称: 运动场及附属工程-新建土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：运动场及附属工程-新建土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称                       | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |    |
|-----|----------------------------|------|------|---------|----|
|     |                            |      |      | 综合单价    | 合价 |
| 1   | 暂列金额                       |      |      |         |    |
| 1.1 |                            |      |      |         |    |
| 2   | 专业工程暂估价                    |      |      |         |    |
| 2.1 |                            |      |      |         |    |
| 3   | 计日工                        |      |      |         |    |
| 3.1 |                            |      |      |         |    |
| 3.2 |                            |      |      |         |    |
| 3.3 |                            |      |      |         |    |
| 4   | 总承包服务费                     |      |      |         |    |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费                 |      |      |         |    |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务_协调与管理        |      |      |         |    |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务 |      |      |         |    |
| 5   | 合同中约定的其他项目                 |      |      |         |    |
| 5.1 | 优质工程增加费                    |      |      |         |    |
| 5.2 | 智慧工地增加费                    |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
| 合 计 |                            |      |      |         |    |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。