2026年镇巴县兴隆镇黄河村集体
经济组织肉牛养殖场建设项目　　工程

工程量清单

招　标　人：　　镇巴县兴隆镇人民政府　　（盖章）

年　月　日

工程名称：2026年镇巴县兴隆镇黄河村集体经济组织肉牛养殖场建设项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：镇巴县兴隆镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权人：赵先生（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：肉牛养殖棚舍土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102003001	挖基础槽坑土方	[项目特征] 1.土的类别:二类土 2.开挖深度:2m以内 3.挖掘机挖土不装车 [工作内容] 1.开挖 2.清底修边 3.原土夯实	m3	156.35		
2	010102009001	基础回填	[项目特征] 1.材料品种:素土 2.回填方式：机械回填 3.密实度:压实系数不小于0.94 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	156.35		
3	010102009002	土方回填	[项目特征] 1.材料品种:素土 2.密实度:压实系数不小于0.94 3.回填方式：人工 4.部位：散水 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	9.83		
4	010102009003	土方回填	[项目特征] 1.材料品种:素土 2.密实度:压实系数不小于0.94 3.回填方式：人工 4.部位：地面 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	72.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：肉牛养殖棚舍土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010103001001	平整场地	[项目特征] 1.土的类别:二类土 2.平整方式：机械平整 3.清单量为建筑物首层面积外放2m面积 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	608.13		
	A.4	砌筑工程					
6	010401001001	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	13.42		
7	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	69.02		
8	010401002002	实心砖墙--牛槽	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	9.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：肉牛养殖棚舍土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010403001001	石基础	[项目特征] 1.石料种类、规格:MU30以上开山片石 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌石 3.防潮层铺设	m3	33.1		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001001	独立基础垫层	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C10 2.混凝土种类:现场搅拌 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.4		
11	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:现场搅拌 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	10.75		
12	010502011001	矩形梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:现场搅拌 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.52		
13	010502021001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:现场搅拌 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：肉牛养殖棚舍土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010502022001	圈梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:现场搅拌 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	16.08		
15	010502025001	混凝土散水	[项目特征] 1.60mm厚C15混凝土撒1:1水泥砂子压光 2.150mm厚3:7灰土垫层，宽出面层300（换为素土，土石方中计入）） 3.素土夯实向外坡4%	m2	65.5		
16	010503006001	过梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:现场搅拌 [工作内容] 1.构件就位、安装 2.接头灌缝、养护	m3	4.09		
17	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:垫层模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：肉牛养殖棚舍土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010505002001	独立基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	53.76		
19	010505006001	梁模板	[项目特征] 1.模板形式:梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	6.04		
20	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1.模板形式:构造柱模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	71.76		
21	010505012001	圈梁模版	[项目特征] 1.模板形式:圈梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	134.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：肉牛养殖棚舍土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010505013001	预制过梁模板	[项目特征] 1.模板形式:预制过梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	45.29		
23	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB300 以内 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.645		
24	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) 12~18 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.643		
25	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.232		
	A.6	金属结构工程					
26	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌钢管 100*100*3.0 ，80*80*3.0 2.构件类型:钢屋架	t	2.606		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：肉牛养殖棚舍土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010603003001	钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌钢管 100*100*3.0 2.构件类型:钢柱	t	0.652		
28	010604001001	钢系梁	[项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌钢管 100*100*3.0 2.构件类型:首层钢系梁	t	0.548		
29	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1.名称：压型钢板（屋面） 2.规格：5mm压型钢板（屋面） 3.钢桁架梁（已另计,本清单不再计入） [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	608.13		
30	010607003001	钢檩条（屋面檩条）	[项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌钢管 60*80*3.0 2.构件类型:屋面檩条	t	4.446		
31	010608004001	剪力栓钉	[项目特征] 1.栓钉种类、规格:Φ12平头焊接栓钉	套	480		
	A.8	门窗工程					
32	010802001001	钢质双扇平开门	[项目特征] 1.材质:钢质双扇平开门 2.洞口尺寸:1800x2200mm [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	7.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：肉牛养殖棚舍土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	010802001002	钢质单扇平开门	[项目特征] 1.材质:钢质单扇平开门 2.洞口尺寸:1200x2200mm [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	10.56		
34	010807001001	塑钢推拉窗	[项目特征] 1.材质:塑钢推拉窗（白色5mm厚普通玻璃） 2.纱窗安装 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	46.08		
	A.11	楼地面装饰工程					
35	011101001001	水泥砂浆地面	[项目特征] 1.20mm厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.60mm厚C15混凝土垫层 4.150mm厚3:7灰土（换为素土，土石方中计入） 5.素土夯实	m2	484.28		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
36	011201001001	墙面一般抹灰 （外墙面）	[项目特征] 1.6mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 2.9mm厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛	m2	372.25		
37	011201001002	墙面一般抹灰（内墙面）	[项目特征] 1.6mm厚1∶2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2.10mm厚1∶3水泥砂浆打底	m2	364.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：肉牛养殖棚舍土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	011201001003	墙面一般抹灰（牛槽）	[项目特征] 1.6mm厚1∶2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2.10mm厚1∶3水泥砂浆打底	m2	159.04		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
39	011402003001	金属面喷刷防火涂料	[项目特征] 1.构件名称:钢柱 2.耐火等级要求:1.0h 3.涂料品种、遍数或厚度:3mm厚膨胀型防火涂料	m2	21.84		
40	011402003002	金属面喷刷防火涂料	[项目特征] 1.构件名称:钢屋架 2.耐火等级要求:1.5h 3.涂料品种、遍数或厚度:3mm厚防火涂料	m2	114.35		
41	011402003003	金属面喷刷防火涂料	[项目特征] 1.构件名称:钢檩条 2.耐火等级要求:1.0h 3.涂料品种、遍数或厚度:3mm厚防火涂料	m2	197.25		
42	011402003004	金属面喷刷防火涂料	[项目特征] 1.构件名称:钢梁 2.耐火等级要求:1.0h 3.涂料品种、遍数或厚度:3mm厚防火涂料	m2	24		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：肉牛养殖棚舍土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	050402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：肉牛养殖棚舍土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：肉牛养殖棚舍土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：肉牛养殖棚舍给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	C.10	给排水、采暖、空调水、燃气工程					
1	031001007001	给水管	1.名称:给水管 2.规格：DN32 3.材质：PPR管 4.连接方式：热熔 5.管道冲洗、消毒	m	36.8		
2	031001007002	给水管	1.名称:给水管 2.规格：DN20 3.材质：PPR管 4.连接方式：热熔 5.管道冲洗、消毒	m	24		
3	031002001001	阀门	1.名称：止回阀 2.规格、型号;DN32	个	1		
4	031002001002	阀门	1.名称：截止阀 2.规格、型号;DN32	个	1		
5	031002001003	阀门	1.名称：截止阀 2.规格、型号;DN20	个	8		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：肉牛养殖棚舍给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：肉牛养殖棚舍给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：肉牛养殖棚舍给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：肉牛养殖棚舍电气照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		肉牛养殖棚舍					
	C.4	电气设备安装工程					
1	030412001001	配管	1.规格：PC25 2.室内敷设	m	85.3		
2	030412003001	配线	1.规格、型号：WDZ-BYJ-2.5mm2 2.管内穿线	m	287.4		
3	030412005001	接线盒	1.名称：接线盒制安	个	10		
4	030413005001	厂房灯	1.名称：LED工矿灯X150W （带反射灯罩） 2.距地2.8米吊杆安装	套	9		
5	030413012001	开关	1.名称：单联开关 2.据地1.3m安装	套	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：肉牛养殖棚舍电气照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：肉牛养殖棚舍电气照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：肉牛养殖棚舍电气照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲草料库房土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102003001	挖基础槽坑土方	[项目特征] 1.土的类别:二类土 2.开挖深度:2m以内 3.挖掘机挖土并装车.配自卸汽车运土 4.运距：3KM [工作内容] 1.开挖 2.清底修边 3.原土夯实	m3	4.08		
2	010102003002	挖基础槽坑土方	[项目特征] 1.土的类别:二类土 2.开挖深度:2m以内 3.挖掘机挖土不装车 [工作内容] 1.开挖 2.清底修边 3.原土夯实	m3	47.4		
3	010102009001	基础回填	[项目特征] 1.材料品种:素土 2.回填方式：机械回填 3.密实度:压实系数不小于0.94 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	47.4		
4	010102009002	土方回填	[项目特征] 1.材料品种:素土 2.密实度:压实系数不小于0.94 3.回填方式：人工 4.部位：散水 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	3.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲草料库房土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010102009003	土方回填	[项目特征] 1.材料品种:素土 2.密实度:压实系数不小于0.94 3.回填方式：人工 4.部位：地面 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	13.56		
6	010103001001	平整场地	[项目特征] 1.土的类别:二类土 2.平整方式：机械平整 3.清单量为建筑物首层面积外放2m面积 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	128.25		
	A.4	砌筑工程					
7	010401001001	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	4.95		
8	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	28.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲草料库房土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010403001001	石基础	[项目特征] 1.石料种类、规格:MU30以上开山片石 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌石 3.防潮层铺设	m3	12.2		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001001	独立基础垫层	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C10 2.混凝土种类:现场搅拌 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.1		
11	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:现场搅拌 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.77		
12	010502011001	矩形梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:现场搅拌 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.52		
13	010502021001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:现场搅拌 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲草料库房土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010502022001	圈梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:现场搅拌 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	6.4		
15	010502025001	混凝土散水	[项目特征] 1.60mm厚C15混凝土撒1:1水泥砂子压光 2.150mm厚3:7灰土垫层，宽出面层300（换为素土，土石方中计入）） 3.素土夯实向外坡4%	m2	25.42		
16	010503006001	过梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:现场搅拌 [工作内容] 1.构件就位、安装 2.接头灌缝、养护	m3	0.84		
17	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:垫层模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	0.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲草料库房土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010505002001	独立基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.84		
19	010505006001	梁模板	[项目特征] 1.模板形式:梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	6.04		
20	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1.模板形式:构造柱模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	26.21		
21	010505012001	圈梁模版	[项目特征] 1.模板形式:圈梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	53.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲草料库房土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010505013001	预制过梁模板	[项目特征] 1.模板形式:预制过梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	9.26		
23	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB300 以内 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.174		
24	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) 12~18 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.68		
25	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.101		
	A.6	金属结构工程					
26	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌钢管 100*100*3.0 ，80*80*3.0 2.构件类型:钢屋架	t	0.301		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲草料库房土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010603003001	钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌钢管 100*100*3.0 2.构件类型:钢柱	t	0.047		
28	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1.名称：压型钢板（屋面） 2.规格：5mm压型钢板（屋面） 3.钢桁架梁（已另计,本清单不再计入） [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	128.25		
29	010607003001	钢檩条（屋面檩条）	[项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌钢管 60*80*3.0 2.构件类型:屋面檩条	t	0.975		
30	010608004001	剪力栓钉	[项目特征] 1.栓钉种类、规格:Φ12平头焊接栓钉	套	20		
	A.8	门窗工程					
31	010802001001	钢质双扇平开门	[项目特征] 1.材质:钢质双扇平开门 2.洞口尺寸:2400x2400mm [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	5.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲草料库房土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010807001001	塑钢推拉窗	[项目特征] 1.材质:塑钢推拉窗（白色5mm厚普通玻璃） 2.纱窗安装 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	8.64		
	A.11	楼地面装饰工程					
33	011101001001	水泥砂浆地面	[项目特征] 1.20mm厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.60mm厚C15混凝土垫层 4.150mm厚3:7灰土（换为素土，土石方中计入） 5.素土夯实	m2	90.42		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
34	011201001001	墙面一般抹灰 （外墙面）	[项目特征] 1.6mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 2.9mm厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛	m2	154.01		
35	011201001002	墙面一般抹灰（内墙面）	[项目特征] 1.6mm厚1∶2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2.10mm厚1∶3水泥砂浆打底	m2	146.81		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
36	011402003001	金属面喷刷防火涂料	[项目特征] 1.构件名称:钢柱 2.耐火等级要求:1.0h 3.涂料品种、遍数或厚度:3mm厚防火涂料	m2	1.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲草料库房土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	011402003002	金属面喷刷防火涂料	[项目特征] 1.构件名称:钢檩条 2.耐火等级要求:1.0h 3.涂料品种、遍数或厚度:3mm厚防火涂料	m2	43.28		
38	011402003003	金属面喷刷防火涂料	[项目特征] 1.构件名称:钢屋架 2.耐火等级要求:1.5h 3.涂料品种、遍数或厚度:3mm厚防火涂料	m2	10.94		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：饲草料库房土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	050402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：饲草料库房土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：饲草料库房土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲草料库房电气照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		饲草料库房					
	C.4	电气设备安装工程					
1	030412001001	配管	1.规格：PC25 2.室内敷设	m	35.8		
2	030412003001	配线	1.规格、型号：WDZ-BYJ-2.5mm2 2.管内穿线	m	111.9		
3	030412005001	接线盒	1.名称：接线盒制安	个	3		
4	030413005001	厂房灯	1.名称：LED工矿灯X150W （带反射灯罩） 2.距地2.8米吊杆安装	套	2		
5	030413012001	开关	1.名称：双联开关 2.据地1.3m安装	套	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：饲草料库房电气照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：饲草料库房电气照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：饲草料库房电气照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料加工及库房土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102003001	挖基础槽坑土方	[项目特征] 1.土的类别:二类土 2.开挖深度:2m以内 3.挖掘机挖土并装车.配自卸汽车运土 4.运距：3KM [工作内容] 1.开挖 2.清底修边 3.原土夯实	m3	9		
2	010102003002	挖基础槽坑土方	[项目特征] 1.土的类别:二类土 2.开挖深度:2m以内 3.挖掘机挖土不装车 [工作内容] 1.开挖 2.清底修边 3.原土夯实	m3	65.09		
3	010102009001	基础回填	[项目特征] 1.材料品种:素土 2.回填方式：机械回填 3.密实度:压实系数不小于0.94 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	65.09		
4	010102009002	土方回填	[项目特征] 1.材料品种:素土 2.密实度:压实系数不小于0.94 3.回填方式：人工 4.部位：散水 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	4.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料加工及库房土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010102009003	土方回填	[项目特征] 1.材料品种:素土 2.密实度:压实系数不小于0.94 3.回填方式：人工 4.部位：地面 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	17.46		
6	010103001001	平整场地	[项目特征] 1.土的类别:二类土 2.平整方式：机械平整 3.清单量为建筑物首层面积外放2m面积 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	238.12		
	A.4	砌筑工程					
7	010401001001	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	7.28		
8	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	42.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料加工及库房土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010403001001	石基础	[项目特征] 1.石料种类、规格:MU30以上开山片石 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌石 3.防潮层铺设	m3	17.61		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001001	独立基础垫层	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C10 2.混凝土种类:现场搅拌 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.1		
11	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:现场搅拌 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.77		
12	010502011001	矩形梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:现场搅拌 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.78		
13	010502021001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:现场搅拌 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料加工及库房土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010502022001	圈梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:现场搅拌 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	9.74		
15	010502025001	混凝土散水	[项目特征] 1.60mm厚C15混凝土撒1:1水泥砂子压光 2.150mm厚3:7灰土垫层，宽出面层300（换为素土，土石方中计入）） 3.素土夯实向外坡4%	m2	29.02		
16	010503006001	过梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:现场搅拌 [工作内容] 1.构件就位、安装 2.接头灌缝、养护	m3	1.38		
17	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:垫层模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	0.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料加工及库房土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010505002001	独立基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.84		
19	010505006001	梁模板	[项目特征] 1.模板形式:梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	8.93		
20	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1.模板形式:构造柱模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	33.46		
21	010505012001	圈梁模版	[项目特征] 1.模板形式:圈梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	81.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料加工及库房土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010505013001	预制过梁模板	[项目特征] 1.模板形式:预制过梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	15.17		
23	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB300 以内 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.266		
24	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) 12~18 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.015		
25	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.141		
	A.6	金属结构工程					
26	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌钢管 100*100*3.0 ，80*80*3.0 2.构件类型:钢屋架	t	0.301		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料加工及库房土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010603003001	钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌钢管 100*100*3.0 2.构件类型:钢柱	t	0.047		
28	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1.名称：压型钢板（屋面） 2.规格：5mm压型钢板（屋面） 3.钢桁架梁（已另计,本清单不再计入） [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	162.74		
29	010607003001	钢檩条（屋面檩条）	[项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌钢管 60*80*3.0 2.构件类型:屋面檩条	t	1.329		
30	010608004001	剪力栓钉	[项目特征] 1.栓钉种类、规格:φ12平头焊接栓钉	套	20		
	A.8	门窗工程					
31	010802001001	钢质双扇平开门	[项目特征] 1.材质:钢质双扇平开门 2.洞口尺寸:2400x2200mm [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	5.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料加工及库房土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010802001002	钢质单扇平开门	[项目特征] 1.材质:钢质单扇平开门 2.洞口尺寸:1000x2400mm [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	4.8		
33	010807001001	塑钢推拉窗	[项目特征] 1.材质:塑钢推拉窗（白色5mm厚普通玻璃） 2.纱窗安装 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	15.12		
	A.11	楼地面装饰工程					
34	011101001001	水泥砂浆地面	[项目特征] 1.20mm厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.60mm厚C15混凝土垫层 4.150mm厚3:7灰土（换为素土，土石方中计入） 5.素土夯实	m2	116.42		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
35	011201001001	墙面一般抹灰 （外墙面）	[项目特征] 1.6mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 2.9mm厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛	m2	269.61		
36	011201001002	墙面一般抹灰（内墙面）	[项目特征] 1.6mm厚1∶2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2.10mm厚1∶3水泥砂浆打底	m2	168.9		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料加工及库房土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	011402003001	金属面喷刷防火涂料	[项目特征] 1.构件名称:钢柱 2.耐火等级要求:1.0h 3.涂料品种、遍数或厚度:3mm厚防火涂料	m2	1.56		
38	011402003002	金属面喷刷防火涂料	[项目特征] 1.构件名称:钢檩条 2.耐火等级要求:1.0h 3.涂料品种、遍数或厚度:3mm厚防火涂料	m2	58.97		
39	011402003003	金属面喷刷防火涂料	[项目特征] 1.构件名称:钢屋架 2.耐火等级要求:1.5h 3.涂料品种、遍数或厚度:3mm厚防火涂料	m2	10.94		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：饲料加工及库房土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	050402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：饲料加工及库房土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：饲料加工及库房土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料加工及库房电气照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		饲料加工及库房					
	C.4	电气设备安装工程					
1	030402012001	成套配电箱	1.名称：配电箱AL 2.规格：800*700*200 3.据地1.5m安装 4.端子板接线	台	1		
2	030412001001	配管	1.规格：RC50 2.室内敷设	m	3.5		
3	030412001002	配管	1.规格：PC25 2.室内敷设	m	54		
4	030412003001	配线	1.规格、型号：WDZ-BYJ-2.5mm2 2.管内穿线	m	123		
5	030412003002	配线	1.规格、型号：WDZ-BYJ-4mm2 2.管内穿线	m	48		
6	030412005001	接线盒	1.名称：接线盒制安	个	10		
7	030413005001	厂房灯	1.名称：LED工矿灯X150W （带反射灯罩） 2.距地2.8米吊杆安装	套	4		
8	030413012001	开关	1.名称：双联开关 2.据地1.3m安装	套	1		
9	030413012002	开关	1.名称：单联开关 2.据地1.3m安装	套	2		
10	030413013001	插座	1.名称：五孔插座 2.据地0.5m安装	套	3		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：饲料加工及库房电气照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：饲料加工及库房电气照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：饲料加工及库房电气照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：干粉堆积池土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102003001	挖基础槽坑土方	[项目特征] 1.土的类别:二类土 2.开挖深度:2m以内 3.挖掘机挖土并装车.配自卸汽车运土 4.运距：3KM [工作内容] 1.开挖 2.清底修边 3.原土夯实	m3	8.89		
2	010102003002	挖基础槽坑土方	[项目特征] 1.土的类别:二类土 2.开挖深度:2m以内 3.挖掘机挖土不装车 [工作内容] 1.开挖 2.清底修边 3.原土夯实	m3	28.92		
3	010102009001	基础回填	[项目特征] 1.材料品种:素土 2.回填方式：机械回填 3.密实度:压实系数不小于0.94 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	28.92		
4	010102009002	土方回填	[项目特征] 1.材料品种:素土 2.密实度:压实系数不小于0.94 3.回填方式：人工 4.部位：散水 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	2.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：干粉堆积池土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010102009003	土方回填	[项目特征] 1.材料品种:素土 2.密实度:压实系数不小于0.94 3.回填方式：人工 4.部位：地面 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	5.73		
6	010103001001	平整场地	[项目特征] 1.土的类别:二类土 2.平整方式：机械平整 3.清单量为建筑物首层面积外放2m面积 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	122.6		
	A.4	砌筑工程					
7	010401001001	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	4.91		
8	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2.墙体厚度:370mm 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	19.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：干粉堆积池土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010403001001	石基础	[项目特征] 1.石料种类、规格:MU30以上开山片石 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌石 3.防潮层铺设	m3	8.32		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010502011001	矩形梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:现场搅拌 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.8		
11	010502021001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:现场搅拌 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.16		
12	010502022001	圈梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:现场搅拌 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7.08		
13	010502025001	混凝土散水	[项目特征] 1.60mm厚C15混凝土撒1:1水泥砂子压光 2.150mm厚3:7灰土垫层，宽出面层300（换为素土，土石方中计入）） 3.素土夯实向外坡4%	m2	18.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：干粉堆积池土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010505006001	梁模板	[项目特征] 1.模板形式:梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	6.98		
15	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1.模板形式:构造柱模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	18.17		
16	010505012001	圈梁模版	[项目特征] 1.模板形式:圈梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	39.04		
17	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB300以内 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.178		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：干粉堆积池土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) 12~18 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.715		
19	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.076		
	A.6	金属结构工程					
20	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1.名称：压型钢板（屋面） 2.规格：5mm压型钢板（屋面） 3.钢桁架梁（已另计,本清单不再计入） [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	69.04		
21	010607003001	钢檩条（屋面檩条）	[项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌钢管 60*80*3.0 2.构件类型:屋面檩条	t	0.512		
	A.11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：干粉堆积池土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011101001001	水泥砂浆地面	[项目特征] 1.20mm厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.60mm厚C15混凝土垫层 4.150mm厚3:7灰土（换为素土，土石方中计入） 5.素土夯实	m2	38.23		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
23	011201001001	墙面一般抹灰 （外墙面）	[项目特征] 1.6mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 2.9mm厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛	m2	75.76		
24	011201001002	墙面一般抹灰（内墙面）	[项目特征] 1.6mm厚1∶2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2.10mm厚1∶3水泥砂浆打底	m2	69.06		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
25	011402003001	金属面喷刷防火涂料	[项目特征] 1.构件名称:钢檩条 2.耐火等级要求:1.0h 3.涂料品种、遍数或厚度:3mm厚防火涂料	m2	22.71		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：干粉堆积池土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	050402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：干粉堆积池土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：干粉堆积池土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		其他工程					
		补充分部					
1	01B001	水箱	[项目特征] 1.3立方米不锈钢水箱 2.采购.安装 3.暂定综合单价：3000元/座	座	1		
2	01B002	电子防护网	[项目特征] 1.电子防护网（包含附属配件及电箱） 2.采购.安装 3.暂定综合单价：22元/m	m	2000		
		化粪池					
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
3	AB001	化粪池	[项目特征] 1.新建100m³化粪池. 2.详细做法参考图集陕09S3图集,选用165页10号砖砌化粪池,(无地下水、池顶覆土、不过车)	座	1		
		挡土墙					
	A.1	土石方工程					
4	010101003001	砂夹石回填	[项目特征] 1.材料品种:砂夹石 2.密实度:≥0.94 3.回填方式：人工回填.夯实机夯实 4.因墙身挖土工程量不祥，回填砂夹石暂定工程量：22m³ [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010102002001	挖基槽土方	[项目特征] 1.土的类别:二类土 2.开挖深度:2m以内 3.挖掘机挖土装车 [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边 4.原土夯实	m3	13.2		
6	010102003001	挖基槽土方	[项目特征] 1.土的类别:二类土 2.开挖深度:2m以内 3.挖掘机挖土不装车 [工作内容] 1.开挖 2.清底修边 3.原土夯实	m3	10.12		
7	010102009001	土方回填	[项目特征] 1.材料品种:素土 2.密实度:≥0.94 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	10.12		
8	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:二类土 2.弃土运距:5km [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	13.2		
	A.4	砌筑工程					
9	010403001001	毛石基础	[项目特征] 1.片石基础砌筑 2.M7.5水泥砂浆片石砌筑	m3	13.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010403004001	毛石挡土墙	[项目特征] 1.M7.5水泥砂浆片石砌筑 2.DN100排水管，间距2.5m一根 3.20-40mm碎石反滤包	m3	21.35		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：室外土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。