工程名称：2026年洋县桑溪镇碌竹坪村天麻菌种生产项目--土建部分

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年洋县桑溪镇碌竹坪村天麻菌种生产项目--土建部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	生产车间	
2	培育车间	
3	冷库建设工程	
4	室外工程	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:生产车间　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	
2	电气设备安装工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	1.土壤类别:综合土 2.机械平整场地	m2	576		
2	010102003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合土 2.挖土形式:挖掘机挖土 3.开挖深度：0.6m	m3	52.5		
3	010102002001	挖基坑土方	1.土壤类别:综合土 2.挖土形式:挖掘机挖土 3.开挖深度：1.5m	m3	86.19		
4	010102009001	回填方	1.土质要求:素土 2.夯填:打夯机填土夯实 3.房心回填	m3	124.25		
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:回填剩余土 2.挖掘机装车、自卸汽车运土 2.运距:1KM	m3	14.44		
		砌筑工程					
6	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:页岩土实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	3.77		
7	010401002001	实心砖墙	1.厚度:240mm 2.砖品种、规格、强度等级:页岩土实心砖 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	44.05		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	基础垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土	m3	16.4		
9	010502005001	基础连系梁	1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土	m3	21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502001001	独立基础	1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土	m3	24.42		
11	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土	m3	9.26		
12	010502032003	零星现浇构件	1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土	m3	1.54		
13	010505001001	垫层模板	1.模板:复合模板支护	m2	55.4		
14	010505003001	基础连系梁模板	1.模板:复合模板支护	m2	175		
15	010505002001	独立基础模板	1.模板:复合模板支护	m2	88.4		
16	010505004001	柱面模板	1.模板:复合模板支护	m2	67.32		
17	010505020001	零星现浇构件模板	1.模板:复合模板支护	m2	11.22		
18	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋Φ10以上(含Φ10) 2.制作安装	t	1.313		
19	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢筋Φ10以内 2.制作安装	t	2.727		
20	010506009001	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢板+M24地脚螺栓	t	0.443		
		金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010603002001	钢架柱	1.钢材品种、规格:公称外径219*6mm 2.除锈等级:满足等级要求 3.防腐蚀要求:满足防腐蚀技术规程要求 4.防火要求:耐火时间2.5小时 5..钢构件场外运输、钢构件场内二次运输 6.具体要求详见结构图纸	t	4.925		
22	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:矩型方管100*50*3.0 2.除锈等级:满足等级要求 3.防腐蚀要求:满足防腐蚀技术规程要求 4.防火要求:耐火时间2.5小时 5..钢构件场外运输、钢构件场内二次运输 6.具体要求详见结构图纸	t	1.424		
23	010602001001	钢屋架	1.钢材品种、规格:型钢C160*60*20*2.5 2.除锈等级:满足等级要求 3.防腐蚀要求:满足防腐蚀技术规程要求 4.防火要求:耐火时间1.5小时 5..钢构件场外运输、钢构件场内二次运输 6.具体要求详见结构图纸	t	1.954		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010607003001	屋面钢檩条	1.钢材品种、规格:矩型方管100*50*2.2 2.除锈等级:满足等级要求 3.防腐蚀要求:满足防腐蚀技术规程要求 4.防火要求:耐火时间2小时 5..钢构件场外运输、钢构件场内二次运输 6.具体要求详见结构图纸	t	1.821		
25	010607003002	墙面钢檩条	1.钢材品种、规格:矩型方管100*50*2.2 2.除锈等级:满足等级要求 3.防腐蚀要求:满足防腐蚀技术规程要求 4.防火要求:耐火时间2小时 5.钢构件场外运输、钢构件场内二次运输 6.具体要求详见结构图纸	t	2.133		
26	010607002003	屋架钢支撑	1.矩型方管100*50*3.0 2.除锈等级:满足等级要求 3.防腐蚀要求:满足防腐蚀技术规程要求 4.防火要求:耐火时间2.5小时 5.钢构件场外运输、钢构件场内二次运输 6.具体要求详见结构图纸	t	0.283		
27	010607009001	钢板天沟	1.采用2.2mm厚不锈钢板天沟（含其中连接件）	m	144		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010605003001	钢屋面板	1.材质:岩棉夹芯板屋面 2.厚度:100mm 3.压型钢板	m2	468.6		
29	010605002001	钢板墙板	1.材质:岩棉夹芯板墙板 2.厚度:100mm	m2	507		
30	010607003003	墙面钢檩条	1.钢材品种、规格:矩型方管100*50*2.2 2.除锈等级:满足等级要求 3.防腐蚀要求:满足防腐蚀技术规程要求 4.防火要求:耐火时间2小时 5.钢构件场外运输、钢构件场内二次运输 6.具体要求详见结构图纸 7.位置：窗框	t	0.211		
		门窗工程					
31	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门类型:成品防火卷帘门 2.尺寸:1800*2100mm 3.启动装饰:电动装置安装	樘	5		
32	010807001001	塑钢窗	1.塑钢推拉窗 2.尺寸1800*2100 3.6mm厚单玻璃	樘	10		
		屋面及防水工程					
33	010902004001	屋面排水管	1.采用DN110UPVC排水管 2.采用雨水斗:6套	m	27		
		楼地面装饰工程					
34	010502025001	散水	1.60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2.150厚素土回填，宽出面层300 3.素土夯实向外坡4%	m2	76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011101002002	混凝土楼地面	1.面层水泥砂浆随打随抹光 2.界面剂一道 3.150厚C20商品混凝土垫层 4.压实填土压实系数不小与93%	m2	394.91		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
36	011201001001	外墙面一般抹灰	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	174		
37	011201001002	内墙面一般抹灰	1.5厚1:2.5水泥砂浆找平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	186		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气					
1	030402012004	成套配电箱	1.名称、型号:AP总进线配电箱 2.规格:500*600*200mm 3.安装方式:安装高度距1.5m	台	1		
2	030402012005	成套配电箱	1.名称、型号:LB行吊电箱 2.规格:按系统图要求制作加工 3.安装方式:安装高度距1.5m	台	1		
3	030402012006	成套配电箱	1.名称、型号:A型集中电源照明配电箱 2.规格:420*200*900mm 3.安装方式:底距地1.5m明装	台	1		
4	030413005001	工厂灯	1.名称、型号:150wLED灯 2.安装方式及高度:平梁底吊装	套	32		
5	030413001005	安全出口标志灯	1.名称:A型疏散出口、安全出口消防应急标志灯具 2.规格:门框上方0.2m挂装	套	6		
6	030413001007	消防应急照明灯具	1.名称:A型消防应急照明灯具 2.规格:底边距地2.4m挂装	套	21		
7	030413012002	开关、按钮	1.名称:单联单控开关	套	7		
8	030413013006	插座	1.名称:单相五孔暗装插座	套	54		
9	030413013007	插座	1.名称:空调插座 2.单相,3孔,60A	套	5		
10	030412001003	电气配管	1.名称:SC20 2.配置形式及部位:沿墙面或跨梁(屋架)敷设	m	600		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030412001004	电气配管	1.名称:SC25 2.配置形式及部位:沿墙面或跨梁(屋架)敷设	m	340		
12	030412001005	电气配管	1.名称:SC40 2.配置形式及部位:沿墙面或跨梁(屋架)敷设	m	178		
13	030409015002	电缆保护管	1.材质:焊接钢管 2.规格:DN80	m	20		
14	030409001003	电力电缆	1.配线形式:管内铺设 2.导线型号、材质、规格:YJV22-5*6mm2	m	20		
15	030412003010	电气配线	1.配线形式:管内铺设 2.导线型号、材质、规格:WDZBN RYJS-2*2.5mm2	m	620		
16	030412003014	电气配线	1.配线形式:管内铺设 2.导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-3*2.5mm2	m	153		
17	030412003011	电气配线	1.配线形式:管内铺设 2.导线型号、材质、规格:ZR-BV-6*2.5mm2	m	320		
18	030412003012	电气配线	1.配线形式:管内铺设 2.导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-3*4mm2	m	178		
19	030410005001	避雷网	1.Φ16圆钢焊接 2.MEB等电位连结端子箱	m	242		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:培育车间　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	
2	电气设备安装工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	1.土壤类别:综合土 2.机械平整场地	m2	266		
2	010102003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合土 2.挖土形式:挖掘机挖土 3.开挖深度：0.6m	m3	40.2		
3	010102002001	挖基坑土方	1.土壤类别:综合土 2.挖土形式:挖掘机挖土 3.开挖深度：1.5m	m3	50.7		
4	010102009001	回填方	1.土质要求:素土 2.夯填(碾压):机械压实回填 3.3.房心回填	m3	66.5		
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:回填剩余土 2.挖掘机装车、自卸汽车运土 2.运距:1KM	m3	24.4		
		砌筑工程					
6	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:页岩土实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	3.07		
7	010401002001	实心砖墙	1.厚度:240mm 2.砖品种、规格、强度等级:页岩土实心砖 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	34.56		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	基础垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土	m3	10.9		
9	010502005001	基础连系梁	1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土	m3	15.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502001001	独立基础	1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土	m3	14.37		
11	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土	m3	5.45		
12	010502032001	零星现浇构件	1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土	m3	0.91		
13	010505001001	垫层模板	1.模板:复合模板支护	m2	37.6		
14	010505003001	基础连系梁模板	1.模板:复合模板支护	m2	128		
15	010505002001	独立基础模板	1.模板:复合模板支护	m2	52		
16	010505004001	柱面模板	1.模板:复合模板支护	m2	41.8		
17	010505020001	零星现浇构件模板	1.模板:复合模板支护	m2	6.6		
18	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋Φ10以上(含Φ10) 2.制作安装	t	0.694		
19	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢筋Φ10以内 2.制作安装	t	1.442		
20	010506009001	预埋铁件	1.钢材种类、规格:钢板+M24地脚螺栓	t	0.261		
		金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010603002001	钢架柱	1.钢材品种、规格:公称外径219*6mm 2.除锈等级:满足等级要求 3.防腐蚀要求:满足防腐蚀技术规程要求 4.防火要求:耐火时间2.5小时 5..钢构件场外运输、钢构件场内二次运输 6.具体要求详见结构图纸	t	2.897		
22	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:型钢100*50*3 2.除锈等级:满足等级要求 3.防腐蚀要求:满足防腐蚀技术规程要求 4.防火要求:耐火时间1.5小时 5..钢构件场外运输、钢构件场内二次运输 6.具体要求详见结构图纸	t	1.159		
23	010602001001	钢屋架	1.钢材品种、规格:型钢型钢C160*60*20*2.5 2.除锈等级:满足等级要求 3.防腐蚀要求:满足防腐蚀技术规程要求 4.防火要求:耐火时间1.5小时 5..钢构件场外运输、钢构件场内二次运输 6.具体要求详见结构图纸	t	1.954		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010607003001	屋面钢檩条	1.钢材品种、规格:型钢100*50*2.2 2.除锈等级:满足等级要求 3.防腐蚀要求:满足防腐蚀技术规程要求 4.防火要求:耐火时间2小时 5..钢构件场外运输、钢构件场内二次运输 6.具体要求详见结构图纸	t	0.991		
25	010607003002	墙面钢檩条	1.钢材品种、规格:矩型方管100*50*2.2 2.除锈等级:满足等级要求 3.防腐蚀要求:满足防腐蚀技术规程要求 4.防火要求:耐火时间2小时 5.钢构件场外运输、钢构件场内二次运输 6.具体要求详见结构图纸	t	1.165		
26	010607002001	屋架钢支撑	1.矩型方管100*50*3.0 2.除锈等级:满足等级要求 3.防腐蚀要求:满足防腐蚀技术规程要求 4.防火要求:耐火时间2.5小时 5.钢构件场外运输、钢构件场内二次运输 6.具体要求详见结构图纸	t	0.271		
27	010607009001	钢板天沟	1.采用2.2mm厚不锈钢板天沟（含其中连接件）	m	74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010605003001	钢屋面板	1.材质:岩棉夹芯板屋面 2.厚度:100mm 3.压型钢板	m2	250.8		
29	010605002001	钢板墙板	1.材质:岩棉夹芯板墙板 2.厚度:100mm	m2	438		
30	010607003003	墙面钢檩条	1.钢材品种、规格:矩型方管100*50*2.2 2.除锈等级:满足等级要求 3.防腐蚀要求:满足防腐蚀技术规程要求 4.防火要求:耐火时间2小时 5.钢构件场外运输、钢构件场内二次运输 6.具体要求详见结构图纸 7.位置：窗框	t	0.19		
		门窗工程					
31	010802003001	防盗门	1.钢质防盗门 2.尺寸900*2100	樘	8		
32	010807001001	塑钢窗	1.塑钢推拉窗 2.尺寸1800*2100	樘	9		
		屋面及防水工程					
33	010902004001	屋面排水管	1.采用DN110UPVC排水管 2.采用雨水斗:6套	m	27		
		楼地面装饰工程					
34	010502025001	散水	1.60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2.150厚素土回填，宽出面层300 3.素土夯实向外坡4%	m2	43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011101002002	混凝土楼地面	1.面层水泥砂浆随打随抹光 2.界面剂一道 3.150厚C20商品混凝土垫层 4.压实填土压实系数不小与93%	m2	222		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
36	011201001001	外墙面一般抹灰	1.6厚1:2水泥砂浆抹平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	93.6		
37	011201001002	内墙面一般抹灰	1.5厚1:2.5水泥砂浆找平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	194.4		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气					
1	030402012001	成套配电箱	1.名称、型号:AP总进线配电箱 2.规格:500*600*200mm 3.安装方式:安装高度距1.5m	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1.名称、型号:LB行吊电箱 2.规格:按系统图要求制作加工 3.安装方式:安装高度距1.5m	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	1.名称、型号:A型集中电源照明配电箱 2.规格:420*200*900mm 3.安装方式:底距地1.5m明装	台	1		
4	030413005001	工厂灯	1.名称、型号:150wLED灯 2.安装方式及高度:平梁底吊装	套	22		
5	030413001001	安全出口标志灯	1.名称:A型疏散出口、安全出口消防应急标志灯具 2.规格:门框上方0.2m挂装	套	8		
6	030413001002	消防应急照明灯具	1.名称:A型消防应急照明灯具 2.规格:底边距地2.4m挂装	套	8		
7	030413012001	开关、按钮	1.名称:单联单控开关	套	8		
8	030413013001	插座	1.名称:单相五孔暗装插座	套	40		
9	030413013002	插座	1.名称:空调插座 2.单相,3孔,60A	套	7		
10	030412001001	电气配管	1.名称:SC20 2.配置形式及部位:沿墙面或跨梁(屋架)敷设	m	345		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030412001002	电气配管	1.名称:SC25 2.配置形式及部位:沿墙面或跨梁(屋架)敷设	m	153		
12	030412001003	电气配管	1.名称:SC40 2.配置形式及部位:沿墙面或跨梁(屋架)敷设	m	260		
13	030409015001	电缆保护管	1.材质:焊接钢管 2.规格:DN80	m	10		
14	030409001001	电力电缆	1.配线形式:管内铺设 2.导线型号、材质、规格:YJV22-5*6mm2	m	10		
15	030412003001	电气配线	1.配线形式:管内铺设 2.导线型号、材质、规格:WDZBN RYJS-2*2.5mm2	m	210		
16	030412003002	电气配线	1.配线形式:管内铺设 2.导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-3*2.5mm2	m	153		
17	030412003003	电气配线	1.配线形式:管内铺设 2.导线型号、材质、规格:ZR-BV-6*2.5mm2	m	135		
18	030412003004	电气配线	1.配线形式:管内铺设 2.导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-3*4mm2	m	260		
19	030410005001	避雷网	1.Φ16圆钢焊接 2.MEB等电位连结端子箱	m	134		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:冷库建设工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	冷库建设工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库建设工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	库体墙面	1.100厚专用聚氨酯发泡环保料保温板 2.双面彩钢（铁皮厚0.326mm，聚氨酯密度为40kg/m3±2kg） 3.阻燃性能B2级 4.暂定综合单价：库体墙面220元/m2，含运输、装卸、安装	m2	99		
2	01B002	库体天棚	1.100厚专用聚氨酯发泡环保料保温板 2.双面彩钢（铁皮厚0.326mm，聚氨酯密度为40kg/m3±2kg） 3.阻燃性能B2级 4.暂定综合单价：库体天棚220元/m2，含运输、装卸、安装	m2	30		
3	010804007001	冷库门	1.开启方式:冷库保温库门 2.材质:聚氨酯发泡厚度100mm，双面彩钢（铁皮厚0.326mm，聚氨酯密度为40kg/m3） 3.尺寸:900*2100mm 4.暂定综合单价：冷库门860元/m2，含运输、装卸、安装	樘	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：冷库建设工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：冷库建设工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	道路工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路工程					
1	011601002001	水泥混凝土道路面层	1.C30混凝土浇筑18cm厚	m2	1435		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。