

分部分项工程量清单

工程名称：渭南市流浪乞讨救助保护中心建设项目中央空调工程

专业：机械设备安装工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	C.2	电气设备安装工程		
1	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:线控器 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	96
2	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:风机盘管接线 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	96
3	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 材质:JDG20 2. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 接地	m	2890
4	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:RVS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	2890
5	030206009001	微型电机、电加热器 [工作内容] 1. 检查接线(包括接地) 2. 干燥 3. 系统调试	台	96
	C.8	给排水、采暖、燃气工程		
6	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):冷凝水 3. 材质:UPVC塑料排水管 4. 规格:de32 5. 连接形式:粘接连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:19mm橡塑管壳防结露 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试	m	629.39

分部分项工程量清单

工程名称：渭南市流浪乞讨救助保护中心建设项目中央空调工程

专业：机械设备安装工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		验		
7	030801010001	铜管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：冷媒 3. 材质：去氢磷无缝铜管 4. 规格：Φ38.1 5. 连接形式：焊接 6. 压力试验：气密性试验、真空试验 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：30mm厚橡塑管壳保温，铝箔保护层 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3. 水压及泄漏试验	m	35.22
8	030801010002	铜管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：冷媒 3. 材质：去氢磷无缝铜管 4. 规格：Φ28.6 5. 连接形式：焊接 6. 压力试验：气密性试验、真空试验 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：30mm厚橡塑管壳保温，铝箔保护层 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3. 水压及泄漏试验	m	126.32
9	030801010003	铜管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：冷媒 3. 材质：去氢磷无缝铜管 4. 规格：Φ25.4 5. 连接形式：焊接 6. 压力试验：气密性试验、真空试验 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：30mm厚橡塑管壳保温，铝箔保护层 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3. 水压及泄漏试验	m	34.73
10	030801010004	铜管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内	m	54.44

分部分项工程量清单

工程名称：渭南市流浪乞讨救助保护中心建设项目中央空调工程

专业：机械设备安装工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：冷媒 3. 材质：去氢磷无缝铜管 4. 规格：Φ22.2 5. 连接形式：焊接 6. 压力试验：气密性试验、真空试验 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：30mm厚橡塑管壳保温，铝箔保护层 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3. 水压及泄漏试验		
11	030801010005	铜管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：冷媒 3. 材质：去氢磷无缝铜管 4. 规格：Φ19.05 5. 连接形式：焊接 6. 压力试验：气密性试验、真空干燥 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：30mm厚橡塑管壳保温，铝箔保护层 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3. 水压及泄漏试验	m	21.89
12	030801010006	铜管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：冷媒 3. 材质：去氢磷无缝铜管 4. 规格：Φ15.88 5. 连接形式：焊接 6. 压力试验：气密性试验、真空干燥 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：30mm厚橡塑管壳保温，铝箔保护层 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3. 水压及泄漏试验	m	327.31
13	030801010007	铜管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：冷媒 3. 材质：去氢磷无缝铜管 4. 规格：Φ12.7	m	333.18

分部分项工程量清单

工程名称：渭南市流浪乞讨救助保护中心建设项目中央空调工程

专业：机械设备安装工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 连接形式:焊接 6. 压力试验:气密性试验、真空干燥 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 30mm厚橡塑管壳保温, 铝箔保护层 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3. 水压及泄漏试验		
14	030801010008	铜管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外):室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水):冷媒 3. 材质:去氢磷无缝铜管 4. 规格: $\Phi 9.53$ 5. 连接形式:焊接 6. 压力试验:气密性试验、真空干燥 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 30mm厚橡塑管壳保温, 铝箔保护层 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3. 水压及泄漏试验	m	171.83
15	030801010009	铜管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外):室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水):冷媒 3. 材质:去氢磷无缝铜管 4. 规格: $\Phi 6.35$ 5. 连接形式:焊接 6. 压力试验:气密性试验、真空干燥 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 30mm厚橡塑管壳保温, 铝箔保护层 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3. 水压及泄漏试验	m	368.71
	C.9	通风空调工程		
16	030901004001	空调器 [项目特征] 1. 形式:HVR-850W/SM3FZBp室外机 制冷量85KW 制热量95KW 制冷功率22.4KW 制热功率22.7KW 2. 安装位置:落地式 [工作内容] 1. 安装	台	1
17	030901004002	空调器 [项目特征]	台	3

分部分项工程量清单

工程名称：渭南市流浪乞讨救助保护中心建设项目中央空调工程

专业：机械设备安装工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 形式:HVR-680W/SM3FZBp室外机 制冷量68KW 制热量75KW 制冷功率18.2KW 制热功率17.5KW 2. 安装位置:落地式 [工作内容] 1. 安装		
18	030901004003	空调器 [项目特征] 1. 形式:HVR-615W/SM3FZBp室外机 制冷量61.5KW 制热量69KW 制冷功率17.3KW 制热功率16.9KW 2. 安装位置:落地式 [工作内容] 1. 安装	台	1
19	030901004004	空调器 [项目特征] 1. 形式:HVR-560W/SM3FZBp室外机 制冷量56KW 制热量63KW 制冷功率14.7KW 制热功率15.3KW 2. 安装位置:落地式 [工作内容] 1. 安装	台	1
20	030901005001	风机盘管 [项目特征] 1. 形式:HVR-100F/G2FZBp低静压风管机 制冷量10KW 制热量11.2KW 制冷额定功率0.18KW 2. 安装位置:吊顶式 [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装 3. 支架制作、安装及除锈、刷油	台	2
21	030901005002	风机盘管 [项目特征] 1. 形式:HVR-125F/G2FZBp低静压风管机 制冷量12.5KW 制热量14KW 制冷额定功率0.29KW 2. 安装位置:吊顶式 [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装 3. 支架制作、安装及除锈、刷油	台	3
22	030901005003	风机盘管 [项目特征] 1. 形式:HVR-140F/G2FZBp低静压风管机 制冷量14KW 制热量16KW 制冷额定功率0.29KW 2. 安装位置:吊顶式 [工作内容] 1. 安装	台	3

分部分项工程量清单

工程名称：渭南市流浪乞讨救助保护中心建设项目中央空调工程

专业：机械设备安装工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 软管接口制作、安装 3. 支架制作、安装及除锈、刷油		
23	030901005004	风机盘管 [项目特征] 1. 形式:HVR-160F/G2FZBp低静压风管机 制冷量16KW 制热量18KW 制冷额定功率0.36KW 2. 安装位置:吊顶式 [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装 3. 支架制作、安装及除锈、刷油	台	1
24	030901005005	风机盘管 [项目特征] 1. 形式:HVR-22F/G2FZBp低静压风管机 制冷量2.2KW 制热量2.5KW 制冷额定功率0.06KW 2. 安装位置:吊顶式 [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装 3. 支架制作、安装及除锈、刷油	台	1
25	030901005006	风机盘管 [项目特征] 1. 形式:HVR-22Q2/G1FZBp低静压风管机 制冷量2.2KW 制热量2.8KW 制冷额定功率0.05KW 2. 安装位置:吊顶式 [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装 3. 支架制作、安装及除锈、刷油	台	1
26	030901005007	风机盘管 [项目特征] 1. 形式:HVR-36F/G2FZBp1低静压风管机 制冷量3.6KW 制热量4KW 制冷额定功率0.1KW 2. 安装位置:吊顶式 [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装 3. 支架制作、安装及除锈、刷油	台	1
27	030901005008	风机盘管 [项目特征] 1. 形式:HVR-36Q/G2FZBp1低静压风管机 制冷量3.6KW 制热量4KW 制冷额定功率0.03KW 2. 安装位置:吊顶式 [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装 3. 支架制作、安装及除锈、刷油	台	5

分部分项工程量清单

工程名称：渭南市流浪乞讨救助保护中心建设项目中央空调工程

专业：机械设备安装工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
28	030901005009	风机盘管 [项目特征] 1. 形式:HVR-40F/G2FZBp低静压风管机 制冷量4KW 制热量4.5KW 制冷额定功率0.1KW 2. 安装位置:吊顶式 [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装 3. 支架制作、安装及除锈、刷油	台	1
29	030901005010	风机盘管 [项目特征] 1. 形式:HVR-40Q/G2FZBp1低静压风管机 制冷量4KW 制热量4.5KW 制冷额定功率0.04KW 2. 安装位置:吊顶式 [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装 3. 支架制作、安装及除锈、刷油	台	1
30	030901005011	风机盘管 [项目特征] 1. 形式:HVR-45F/G2FZBp低静压风管机 制冷量4.5KW 制热量5KW 制冷额定功率0.1KW 2. 安装位置:吊顶式 [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装 3. 支架制作、安装及除锈、刷油	台	39
31	030901005012	风机盘管 [项目特征] 1. 形式:HVR-50F/G2FZBp低静压风管机 制冷量5KW 制热量5.6KW 制冷额定功率0.09KW 2. 安装位置:吊顶式 [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装 3. 支架制作、安装及除锈、刷油	台	2
32	030901005013	风机盘管 [项目特征] 1. 形式:HVR-56F/G2FZBp低静压风管机 制冷量5.6KW 制热量6.3KW 制冷额定功率0.09KW 2. 安装位置:吊顶式 [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装 3. 支架制作、安装及除锈、刷油	台	15
33	030901005014	风机盘管 [项目特征] 1. 形式:HVR-63F/G2FZBp低静压风管机 制冷	台	3

分部分项工程量清单

工程名称：渭南市流浪乞讨救助保护中心建设项目中央空调工程

专业：机械设备安装工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		量6.3KW 制热量7.1KW 制冷额定功率0.16KW 2. 安装位置:吊顶式 [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装 3. 支架制作、安装及除锈、刷油		
34	030902001001	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 周长或直径:2000mm以内 4. 板材厚度:0.6 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装	m2	21.58
35	030902001002	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 周长或直径:2000~4000mm以内 4. 板材厚度:0.75 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装	m2	13.02
36	030902001003	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1. 材质:镀锌薄钢板 2. 形状:矩形 3. 周长或直径:2000~4000mm以内 4. 板材厚度:1.0 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装	m2	8.07
37	030902008001	柔性软风管 [项目特征] 1. 材质:铝箔软风管 2. 规格:D200 [工作内容] 1. 安装 2. 风管接头安装	m	470.7
38	030903007001	碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） [项目特征] 1. 类型:门铰式回风口 2. 规格:600*420 [工作内容] 1. 风口制作、 2. 安装 3. 百叶窗安装	个	71

分部分项工程量清单

工程名称：渭南市流浪乞讨救助保护中心建设项目中央空调工程

专业：机械设备安装工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：渭南市流浪乞讨救助保护中心建设项目中央空调工程

专业：机械设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：渭南市流浪乞讨救助保护中心建设项目中央空调工程

专业：机械设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：渭南市流浪乞讨救助保护中心建设项目中央空调工程

专业：机械设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]