分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.180mm厚C25混凝土路面 2.300mm厚3:7灰土 3.原有路基整平压实 4.横向缩缝间距:4~5m一道，全长对齐、顺直贯通。缝宽:5~8mm;缝深:路面厚度的1/3(常用6~7Cm) 5.切缝完成后立即覆盖养护，采用土工布十棉毡全覆盖，洒水保湿，保持路面持续湿润状态	m2	1000		
2	010102003001	挖沟槽土方（排水）	[项目特征] 1.DN300管管道基础，挖土深度1.38m（含路面） 2.300厚素土夯实，100mm厚砂垫层,120° 砂管道基础 3.余土外运，运距5km	m	1790		
3	010102003002	挖沟槽土方（给水）	[项目特征] 1.DN50、DN40、DN32管管道基础，挖土深度0.8m（含路面） 2.100mm厚砂垫层 3.余土外运，运距5km	m	1790		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	040504001001	Φ700砖砌检查井	[项目特征] 1.挖土深度1.23m 2.150mm厚3:7灰土 3.100厚C20混凝土垫层，240mm厚井壁800mm高，防水水泥砂浆抹面 4.180mm厚C20混凝土压顶 5.Φ700成品混凝土井盖 6.防坠网	座	15		
5	011601007001	雨水口	[项目特征] 1.雨水口尺寸:400*600 2.150mm厚3:7灰土垫层 3.100mm厚C20混凝土垫层 4.240砖砌，内壁防水砂浆粉刷 5.180mm厚C20混凝土压顶 6.成品混凝土雨水井盖	座	36		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN300 3.连接形式:胶圈连接 4.安装部位:室外	m	1790		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE给水管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室外	m	500		
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE给水管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室外	m	400		
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室外	m	890		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。