

汉台区七里田家庙幼儿园提升改
造项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2026 年 06 月 18 日

工程名称： 汉台区七里田家庙幼儿园提升改造项目

工程量清单

编制人： (注册造价工程师签字及盖章)

审核人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间： 2026 年 06 月 18 日

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		食堂贴砖工程					
1	011203003001	块料墙、柱面	1. 铲除原墙面涂料 2. 墙面界面剂拉毛处理 3. 300*600墙砖水泥沙子湿贴 工作内容： 1. 铲除砂浆面层，废渣废料清理归堆。 2. 清理、修补基层表面；调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层。 3. 选料、贴面砖、擦缝、清洁表面。	m2	55.5		
2	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格：800*800地砖（干粉型粘结剂） 工作内容： 清理基层，调制粘贴剂，贴块料面层，擦缝，清理净面。	m2	100		
3	011403001001	抹灰面油漆	1. 污染处乳胶漆滚涂 工作内容： 1. 清扫、打磨、满刮腻子二遍、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等。2. 清扫、打磨、刷乳胶漆等。	m2	10		
4	011710002001	门拆除	1. 拆除原食堂及会议室门	樘	3		
5	010802003001	防盗门	1. 洞口尺寸：900*2100，1400*2460 2. 钢制防盗门 3. 部位：食堂及会议室门 工作内容： 框、扇、五金安装，框周边塞缝等。	m2	7.27		
6	011701001001	砖砌体拆除	1. 排水沟拆除 2. 部位：厨房地面排水沟	m3	1.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011702001001	混凝土垫层拆除	1. 排水沟混凝土垫层拆除 2. 部位：厨房地面排水沟	m3	1.08		
8	010401009001	排水沟	1. 砖品种:120mm厚普通红砖 2. 垫层材料、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 3. 水泥沙子粉刷抹平 4. 上盖不锈钢篦子	m	20		
		风雨走廊					
9	010901004001	风雨走廊	1. 面层材料品种、规格、表面处理:4厚耐力板	m2	171.3		
10	010901009001	风雨走廊天沟	1. 铝合金成品天沟，含支架、连接件。 工作内容： 1. 埋设管卡,成品水落管安装。2. 排水零件制作、安装。	m	45.8		
11	010603003001	钢管柱	1. 钢柱 2. 部位：雨棚支撑构件 工作内容： 场内转运、卸料、检验、划线、构件拼装、加固,翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接及超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。 放样、画线、截料、平直、钻孔、拼装、焊接、成品矫正、除锈、刷防漆一遍及成品编号堆放。	t	0.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010607003001	钢檩条	1. 钢檩条 2. 部位：雨棚支撑构件 工作内容： 场内转运、卸料、检验、划线、构件拼装、加固,翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接及超探检验、固定、零星除锈、补漆、清理。	t	1.85		
		厨房门口					
13	011601006001	拆花坛道沿	1. 人工拆除花坛沿	m	22		
14	050102001001	移植灌木	1. 移栽灌木11颗 2. 部位：花坛 工作内容： 1. 修剪、起挖、土球包扎、枝干整理、出坑、场内运输、回土填坑、场地清理等。	株	11		
15	010101001001	挖单独土方	1. 人工挖土方 2. 土方外运：5km 3. 部位：花坛 工作内容： 装车、运土、卸土、空回、清理道路、铺、拆走道板。	m3	4.97		
16	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. C20混凝土硬化 2. 厚度：200mm 3. 部位：厨房门口 工作内容： 放样、模板制作、安装、拆除、模板刷脱模剂、混凝土纵缝涂沥青油、浇筑捣固、抹光或拉毛。	m2	24.86		
17	010102003001	挖沟槽土方	1. 人工挖管沟平均深度1m 2. 砂垫层150mm 3. 原土回填夯实	m3	17.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	041001001002	拆除路面	1. 人工拆除路面 2. 厚度：200mm 工作内容： 拆除、清底、场内运输、废渣清理成堆。	m2	8		
19	011601002005	水泥混凝土道路面层	1. 恢复管道混凝土路面 2. 混凝土种类、强度等级:C20 3. 厚度:200mm 工作内容： 放样、模板制作、安装、拆除、模板刷脱模剂、混凝土纵缝涂沥青油、浇筑捣固、抹光或拉毛。	m2	7.44		
20	010103002001	余方弃置	1. 土方外运5km 工作内容： 运土, 弃土。	m3	3.98		
21	031001006001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等	1. 材质:MPVE双壁波纹管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:粘接连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:雨污水 工作内容： 切管、组对、上胶圈, 管道及管件安装, 灌水试验等。	m	22		
22	040504001001	砖砌雨水口	1. 种类、规格:砖砌400*700 2. 井深：800mm 3. 厚度：240mm 4. 铸铁平算 工作内容： 混凝土捣固、养生、铺砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井算安装、材料运输。	座	2		
		厨房及教学楼中间菜地					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010103001001	平整场地	1. 人工平整场地 工作内容： 就地挖、填、平整。	m2	42.4		
24	011601002002	水泥混凝土道路面层	1. C20混凝土硬化 2. 厚度：200mm 3. 部位：菜地 工作内容： 放样、模板制作、 安装、拆除、模板 刷脱模剂、混凝土 纵缝涂沥青油、浇 筑捣固、抹光或拉 毛。	m2	42.4		
25	050103015001	铺设草皮	1. 材料种类：25mm 厚加密度PE人工草 皮 2. 基层：水泥混凝 土基层清理、除尘 3. 铺设：环保专用 草坪胶粘接铺设、 接缝处理、边缘固 定 4. 包含：主材、辅 料、人工、接缝处 理、成品保护、清 洁。	m2	42.4		
26	01B013	儿童柴火灶	1. 儿童柴火灶	项	1		
		教学楼后小通道					
27	010103001002	平整场地	1. 人工平整场地 工作内容： 就地挖、填、平整。 。	m2	52.54		
28	011601002003	水泥混凝土道路面层	1. C20混凝土硬化 2. 厚度：200mm 3. 部位：小通道 工作内容： 放样、模板制作、 安装、拆除、模板 刷脱模剂、混凝土 纵缝涂沥青油、浇 筑捣固、抹光或拉 毛。	m2	52.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010802002001	彩板门	1. 钢制彩板平开门 2. 门洞口尺寸:1100*2200 3. 框、扇材质、规格:1.0mm厚彩色镀锌彩钢板 工作内容: 框、扇、五金安装,框周边塞缝等。	m2	4.84		
		戏水池区域					
30	01B001	原水池拆除	1. 原水池拆除	项	1		
31	010103001003	平整场地	1. 人工平整场地 工作内容: 就地挖、填、平整。	m2	173		
32	011601002004	水泥混凝土道路面层	1. C20混凝土硬化 2. 厚度: 200mm 3. 部位: 小通道 工作内容: 放样、模板制作、安装、拆除、模板刷脱模剂、混凝土纵缝涂沥青油、浇筑捣固、抹光或拉毛。	m2	173		
33	050103015003	铺设草皮	1. 材料种类: 25mm厚加密度PE人工草皮 2. 基层: 水泥混凝土基层清理、除尘 3. 铺设: 环保专用草坪胶粘接铺设、接缝处理、边缘固定 4. 包含: 主材、辅料、人工、接缝处理、成品保护、清洁。	m2	121		
34	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体厚度: 120mm 工作内容: 调、运、铺砂浆,运、砌砖,安放木砖、垫块。	m3	3.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙面一般抹灰 工作内容： 1. 清理基层、修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。2. 分层抹灰找平、面层压光（包括门窗洞口侧壁抹灰）。	m2	52		
36	011203003002	块料墙、柱面	1. 安装方式：砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格：白色马赛克瓷砖 工作内容： 1. 清理、修补基层表面；调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层（刷粘结剂）。 2. 选料、贴瓷块、擦缝、清洁表面。	m2	52		
37	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种：聚乙烯丙纶双面复合防水卷材 工作内容： 清理基层，刷基底处理剂，收头钉压条等全部操作过程。	m2	52		
38	01B002	小山丘钻洞造型	1. 混凝土小山丘直径1000-1200 高度900， 定制不锈钢钻洞直径600 3个（参考效果图）	项	1		
39	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗类型：彩铝窗 2. 玻璃品种：钢化玻璃 工作内容： 框、扇、五金安装，框周边塞缝等。	m2	18.18		
40	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 硅钙板基层 2. 黑板墙贴饰面 3. 防腐木边框收口	m2	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	011403001010	抹灰面油漆	1. 人工铲除原外墙涂料 2. 部位：东面及南面围墙 工作内容： 铲除, 废弃材料清理归堆。	m2	113.95		
42	011403001011	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 3. 部位：东面及南面围墙 工作内容： 1. 清扫、打磨、满刮腻子二遍、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等。2. 清扫、打磨、刷乳胶漆等。	m2	113.95		
		旗台附近					
43	010102001001	挖一般土方	1. 人工挖土方 2. 部位：菜园 工作内容： 挖土, 弃土于1m以外, 5m以内, 修整边底。	m3	11.43		
44	010102009001	回填方	1. 原土夯实 2. 部位：菜园 工作内容： 打夯, 平整。	m2	57.13		
45	011601002006	水泥混凝土道路面层	1. C20混凝土硬化 2. 厚度：200mm 3. 部位：旗台区域 工作内容： 放样、模板制作、安装、拆除、模板刷脱模剂、混凝土纵缝涂沥青油、浇筑捣固、抹光或拉毛。	m2	57.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	050103015004	铺种草皮	1. 材料种类：25mm厚加密度PE人工草皮 2. 基层：水泥混凝土基层清理、除尘 3. 铺设：环保专用草坪胶粘接铺设、接缝处理、边缘固定 4. 包含：主材、辅料、人工、接缝处理、成品保护、清洁。	m2	40.5		
47	011601006003	拆花坛道沿	1. 人工拆除花坛沿	m	15		
48	050102001004	移植灌木	1. 移栽灌木5颗 2. 部位：花坛 工作内容： 1. 修剪、起挖、土球包扎、枝干整理、出坑、场内运输、回土填坑、场地清理等。	株	5		
49	010101001003	挖单独土方	1. 人工挖土方 土方外运：5km 2. 部位：花坛 工作内容： 挖土，弃土于1m以外，5m以内，修整边底。 运土，弃土。	m3	3.39		
50	011601002010	水泥混凝土道路面层	1. C20混凝土硬化 2. 厚度：200mm 3. 部位：旗台花坛 工作内容： 放样、模板制作、安装、拆除、模板刷脱模剂、混凝土纵缝涂沥青油、浇筑捣固、抹光或拉毛。	m2	16.95		
		教学楼					
51	011403001009	抹灰面油漆	1. 人工铲除原外墙涂料 工作内容： 铲除，废弃材料清理归堆。	m2	45		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 17 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	011403001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种:真石漆 工作内容: 1. 清扫、打磨、满刮腻子二遍、刷底漆、真石漆、罩面漆等。	m2	45		
53	041001001001	拆除路面	1. 人工拆除路面 2. 厚度: 200mm 工作内容: 拆除、清底、场内运输、废渣清理成堆。	m2	2.7		
54	050201012001	排水沟	1. 人工挖沟槽 2. 土方外运: 5km 3. 雨水沟300宽*300深 4. 100mm厚C20混凝土基层 5. 红砖砌体, 水泥沙子粉刷抹平, 6. 上盖不锈钢篦子	m	9		
		综合楼					
55	010808004001	成品窗套	1. 硅钙板基层 2. 面层刷漆	樘	9		
56	010808001001	拆除旧木门套	1. 拆除门套	樘	15		
57	010808004002	成品门套	1. 硅钙板基层 2. 面层刷漆	樘	15		
58	011403001003	抹灰面油漆	1. 人工铲除原外墙涂料 工作内容: 铲除, 废弃材料清理归堆。	m2	782.86		
59	011403001004	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 3. 部位: 外墙面 工作内容: 1. 清扫、打磨、满刮腻子二遍、刷底漆、真石漆、罩面漆等。	m2	452.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
60	011403001005	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 3. 部位: 顶部 工作内容: 1. 清扫、打磨、满刮腻子二遍、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等。2. 清扫、打磨、刷乳胶漆等。	m2	179.58		
61	011403001006	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 3. 部位: 墙面 工作内容: 1. 清扫、打磨、满刮腻子二遍、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等。2. 清扫、打磨、刷乳胶漆等。	m2	151.38		
62	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格:12木工板基层 2. 面层材料品种、规格:8mm木饰面面层 3. 部位: 楼梯间 工作内容: 1. 龙骨基层上钉隔离层。 2. 清理基层、打胶、粘贴面层、清理净面等。	m2	24.17		
63	011105005001	木质踢脚线	1. 面层: 木踢脚线 2. 高度: 100mm 3. 部位: 楼梯间 工作内容: 清理基层、安装踢脚线。	m	20.14		
		围墙					
64	011403001007	抹灰面油漆	1. 人工铲除原外墙涂料 工作内容: 铲除砂浆面层, 废渣废料清理归堆。	m2	141.68		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 17 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
65	011403001008	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 工作内容: 1. 清扫、打磨、满刮腻子二遍、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等。2. 清扫、打磨、刷乳胶漆等。	m2	141.68		
		大门口					
66	050201012002	排水沟	1. 人工挖沟槽 2. 土方外运: 5km 3. 雨水沟400宽*400深 4. 100mm厚C20混凝土基层 5. 红砖砌体, 水泥沙子粉刷抹平, 6. 上盖不锈钢篦子	m	10		
67	040504001002	砖砌雨水口	1. 种类、规格:砖砌400*700 2. 井深: 800mm 3. 厚度: 240mm 4. 铸铁平算 工作内容: 混凝土捣固、养生、铺砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井算安装、材料运输。	座	1		
68	031001006002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等	1. 材质:MPVE双壁波纹管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:粘接连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:雨污水 工作内容: 切管、组对、上胶圈,管道及管件安装,灌水试验等。	m	10		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 17 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
69	011601002008	水泥混凝土道路面层	1. C20混凝土硬化 2. 厚度：200mm 3. 部位：大门口 工作内容： 放样、模板制作、 安装、拆除、模板 刷脱模剂、混凝土 纵缝涂沥青油、浇 筑捣固、抹光或拉 毛。	m2	4		
70	041001001003	拆除路面	1. 人工拆除路面 2. 厚度：200mm 工作内容： 拆除、清底、场内 运输、废渣清理成 堆。	m2	6.52		
71	010102001002	挖一般土方	1. 人工挖土方 2. 土方外运：5km	m3	3.78		
72	011601002011	水泥混凝土道路面层	1. C20混凝土硬化 2. 厚度：200mm 3. 部位：旗台区域 工作内容： 放样、模板制作、 安装、拆除、模板 刷脱模剂、混凝土 纵缝涂沥青油、浇 筑捣固、抹光或拉 毛。	m2	12.6		
		背景墙/文化墙					
73	01B003	校门牌	校门牌尺寸6500*2000*1300，1. 效果图一周橘色真石漆，硅钙板打底突出50mm，批外墙腻子真石漆饰面，内贴米色瓷砖，含文化字	项	1		
74	01B004	造型墙	1. 50*50方通刷白漆，与顶上方管连接，上覆pvc UV板造型（你好新同学） 2. 部位：门卫室隔壁	m2	16.5		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 17 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
75	01B005	造型墙	1. 80*80镀锌方管 外围焊接，刷油漆 或铝塑板包覆，中 间50*50方通固定 焊接刷白漆，外覆 PVC UV板贴面造 型（见效果图）	m2	37.8		
76	01B006	文化建设	1. 文化建设 2. 暂定综合单价： 5000元/项	项	1		
		成品设备玩具					
77	01B007	原草坪拆除	1. 原草坪拆除	m2	88		
78	01B008	PVC悬浮地板	1. 原混凝土场地清 理打磨 2. 面层：PVC悬浮 地板 工作内容： 基层清理修整、材 料搬运、裁切拼装 、铺设安装、收边 收口、场地清理	m2	88		
79	01B009	索道区域	1. 索道区域 2. 暂定综合单价:2 000元/项	项	1		
80	01B010	玩具设备	1. 玩具设备 2. 暂定综合单价： 6000元/项	项	1		
81	01B011	垃圾外运	1. 垃圾外运	项	1		
82	01B012	成品保护	1. 成品保护	项	1		
		更换设备玩具					
83	01B014	攀爬架更换轮胎	1. 拆除爬架旧轮胎 2. 安装165/60R14 轮胎 3. 轮胎打磨清洗， 涂刷彩色户外专用 漆	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 17 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
84	01B015	游乐设施更换木质平台板	1. 拆除原有腐朽木质平台木条，建筑垃圾场内清理 2. 安装防腐木条，板厚 $\geq 20\text{mm}$ ，不锈钢螺丝固定，板面打磨平整 3. 调配原色涂刷户外防腐木油两道，含辅料、场内清理、成品保护	块	6		
85	01B016	木质平衡木制作安装	1. 尺寸：3m*10cm*30cm一套，3m*10cm*35cm一套，含配套底座，共2套 2. 木材切割、精细打磨、边角圆滑无毛刺、现场固定安装 3. 涂刷户外漆，配色与现有设施保持一致 4. 安装调试牢固，满足儿童游乐设施安全使用要求。	套	2		
86	01B019	更换防腐木滚筒	1. 拆除原有长2m $\times$ 直径0.72m防腐木滚筒全套（含旧轴承、旧抱箍、紧固件），废料整齐码放至园方指定堆放点 2. 新做防腐木滚筒，板厚 $\geq 18\text{mm}$ 3. 全套304不锈钢端环、轴承及紧固件。 4. 安装调试，转动顺畅 5. 双面打磨，涂刷户外漆，配色与现有设施保持一致	项	1		
		沙池					
87	011705002001	立面块料拆除	1. 铲除原沙池马赛克面砖	m2	9		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 17 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
88	011203003003	块料墙、柱面	1. 安装方式: 砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格: 蓝色马赛克瓷砖 工作内容: 1. 清理、修补基层表面; 调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层(刷粘结剂)。 2. 选料、贴瓷块、擦缝、清洁表面。	m2	9		
89	01B018	更换防腐木沙池围边	1. 拆除防腐木围边及固定件 2. 定制防腐木围边11m, 箱型结构 3. 防腐木制作安装, 含固定件及打磨 4. 涂刷户外防腐漆, 颜色与现场一致	项	1		
		更换洗漱台					
90	01B017	拆除储物柜	1. 人工拆除柜体及台面 2. 尺寸1450*480*820 3. 拆除垃圾堆至指定堆放点 4部位: . 盥洗室	套	4		
91	011501003001	储物柜安装	1. 柜体: 18mm厚多层实木板; 门板采用晶刚材质, 铝合金边框包边 2. 台面: 10mm厚人造石台面 3. 尺寸: 1450*820*480 4. 配套: 含全套五金配件 5. 部位: 盥洗室	套	4		
92	01B020	户外水磨石洗手台拆除	1. 户外水磨石洗手台拆除 2. 尺寸: 2450*580 3. 拆除垃圾堆至指定堆放点	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 17 页 共 17 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1	暂列金	项			
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。