

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外建筑部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外土建					
1	040203007002	水泥混凝土（车行道）	<div><div>[项目特征]</div><div>项目特征</div><div>参陕09J09-91页-混凝土整体路剖面（一）-面层220厚</div><div>1. 220mm厚C25混凝土路面面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6m，缝宽10-15，沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝</div><div>2. 20厚粗砂垫层</div><div>3. 300mm3:7灰土</div><div>4. 路基碾压，压实系数>0.93</div><div>5. 切缝6m一道，路面养生</div><div>6. 土方外购并回填4200m3</div><div>[工作内容]</div><div>1. 模板制作、安装、拆除</div><div>2. 混凝土浇捣、养护</div><div>3. 压痕或刻防滑槽</div><div>4. 胀缝</div><div>5. 缩缝</div><div>6. 锯缝、嵌缝</div></div>	m2	3575.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外建筑部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	050307009001	铁艺围墙	[项目特征] 参见图集09J09, 14页 1. 基础：300mm厚3:7灰土，100mm厚C20混凝土垫层 2. 两层等高放脚砖基础，高0.9m 地上部分： 1. 240mm厚砖砌墙体，高400mm，20厚1:2.5水泥砂浆抹面，上做1600mm高铁艺围墙 2. 3.6m设370mm厚砖柱，高2.2m，外喷涂料（橘红色） [工作内容] 1. 垫层、基础铺设 2. 墙体砌筑 3. 面层铺贴	m	279.86		
3	040204004001	安砌侧（平、缘）石	[项目特征] 1. 混凝土路缘石600×120×300 2. 20mmM10水泥砂浆 3. C25混凝土背石（150*150三角形） 4. 300mm3:7灰土 [工作内容] 1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇筑、养护 4. 侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	105.7		
		自行车棚					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外建筑部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	040203007003	水泥混凝土地面	[项目特征] 1、150厚C25混凝土地面 2、300厚3:7灰土 3、原土碾压(压实系数>0.97) [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	118.76		
5	010603003001	钢管柱	Φ89镀锌钢管柱,壁厚2.5mm	t	0.234		
6	040901009001	预埋铁件		t	0.099		
7	010602001001	钢屋架	40*60*1.5mm厚镀锌方管	t	0.271		
8	010607003001	钢檩条	40*60*1.5mm厚镀锌方管	t	0.477		
9	010901001001	瓦屋面	7mm厚纳米瓦	m2	111.85		
10	010901009001	屋面非结构型天沟、檐沟	0.5mm厚镀锌铁皮	m	40.6		
11	01B001	落水管	直径75塑料管	m	12		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 室外建筑部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				120000
1.1	工程预留金	项	120000		120000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					120000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水管道土方					
1	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. DN40管管道基础，挖土深度1m，余方弃置暂按3KM考虑 2. 参考图集：04S531-1-12 3. 素土夯实后做300mm3:7灰土，100mm厚砂垫层 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m	32		
2	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. DN25管管道基础，挖土深度1m，余方弃置暂按3KM考虑 2. 参考图集：04S531-1-12 3. 素土夯实后做300mm3:7灰土，100mm厚砂垫层 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m	7		
		雨水管道土方					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	010102003003	挖沟槽土方	[项目特征] 1. DN300管管道基础，挖土深度1.1m，余方弃置暂按3KM考虑 2. 参考图集：04S531-1-16 3. 素土夯实后做300mm3:7灰土，100mm厚砂垫层 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m	242		
4	010102003006	挖沟槽土方	[项目特征] 1. DN200管管道基础，挖土深度1.1m，余方弃置暂按3KM考虑 2. 参考图集：04S531-1-16 3. 素土夯实后做300mm3:7灰土，100mm厚砂垫层 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m	70		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040504001001	Φ1000砖砌检查井	[项目特征] 1. 参见图集20S515 2. 挖土深度1.394m 3. 100厚C15混凝土垫层，240mm厚井壁，防水水泥砂浆抹面 4. 重型铸铁井盖 5. 防坠网 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	8		
6	011601007001	雨水口	[项目特征] 1. 雨水口尺寸:680*380 参见图集16S518 P8 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水篦子安装 6. 拦截装置安装 7. 防臭装置安装	座	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011601007002	水表井	[项目特征] 1. 参见图集04S531-3-7 井尺寸:深900mm 2. 300mm厚3:7灰土, 200mm厚C30混凝土底板, 240mm厚砖墙砌筑井壁, 20mm厚水泥砂浆抹面 3. 现浇混凝土盖板 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水篦子安装 6. 拦截装置安装 7. 防臭装置安装	座	1		
		污水管道土方					
8	010102003007	挖沟槽土方	[项目特征] 1. DN300管管道基础, 挖土深度1.1m, 余方弃置暂按3KM考虑 2. 参考图集: 04S531-1-16 3. 素土夯实后做300mm3:7灰土, 100mm厚砂垫层 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m	27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040504001003	Φ1000砖砌检查井	<div><div>[项目特征]</div><div>1. 参见图集20S515</div><div>2. 挖土深度1.394m</div><div>3. 100厚C15混凝土垫层，240mm厚井壁，防水水泥砂浆抹面</div><div>4. 重型铸铁井盖</div><div>5. 防坠网</div><div>[工作内容]</div><div>1. 垫层铺筑</div><div>2. 模板制作、安装、拆除</div><div>3. 混凝土浇捣、养护</div><div>4. 砌筑、勾缝、抹面</div><div>5. 井筒、井圈、井盖安装</div><div>6. 盖板安装</div><div>7. 防坠装置安装</div><div>8. 踏步安装</div><div>9. 防水、止水</div><div>10. 防腐</div></div>	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502031001	25m3玻璃钢化粪池	[项目特征] 1. 挖深3.75m, 素土夯实 2. 300mm厚3:7灰土 3. 150mm厚C15混凝土垫层 4. 200mm厚细砂垫层 5. 安装玻璃钢化粪池 6. 周边回填细砂5m3 7. 上部素土回填, 检查口做1500*3000*150mm厚钢筋混凝土检查口（短边布置a12@200, 长边布置a18@200钢筋） 8. 化粪池直径4m, 深2m [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆抹面 5. 刷防护材料 6. 井盖安装（若有）	座	1		
		大门外					
11	011702001001	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 拆除原有U型渠 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	2.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010102003008	挖沟槽土方	[项目特征] 1. DN400-600钢筋混凝土管道基础，挖土深度1.1m，余方弃置暂按3KM考虑 2. 参考图集：04S531-1-13 3. 素土夯实后做300mm3:7灰土，100mm厚砂垫层 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m	36		
13	040504001002	Φ1000砖砌检查井	[项目特征] 1. 参见图集20S515 2. 挖土深度1.394m 3. 100厚C15混凝土垫层，240mm厚井壁，防水水泥砂浆抹面 4. 重型铸铁井盖 5. 防坠网 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	040203007001	水泥混凝土（车行道）	[项目特征] 项目特征 参陕09J09-91页- 混凝土整体路剖面 (一)-面层220厚 1. 220mm厚C25混 凝土路面面层分块 捣制，随打随抹平 ，每块长度不大于 6m，缝宽10-15， 沥青砂子或沥青处 理的松木条嵌缝 2. 20厚粗砂垫层 3. 300mm3:7灰土 4. 路基碾压，压实 系数>0.93 5. 切缝6m一道，路 面养生 6. 土方挖除外运， 运距暂按3km考虑 [工作内容] 1. 模板制作、安装 、拆除 2. 混凝土浇捣、养 护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	99.02		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 室外排水土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水安装部分

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 名称:室外给水管 2. 材质:PE管 3. 规格:ND40 4. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	32		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 名称:室外给水管 2. 材质:PE管 3. 规格:ND25 4. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	7		
3	031301009002	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN65 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1		
4	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀（水表井中） 2. 规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水安装部分

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:Y型过滤器 (水表井中) 2. 规格、压力等级: DN40 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
6	031002010001	倒流防止器	[项目特征] 1. 名称:倒流防止器 (水表井中) 2. 型号:DN40 [工作内容] 1. 安装	组	1		
7	031002011001	水表	[项目特征] 1. 名称:水表 2. 规格:DN40 [工作内容] 1. 安装	个	1		
		雨水					
8	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 名称:加筋双壁波纹管 2. 规格:DN300 3. 连接形式:承插连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	242		
9	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 名称:加筋双壁波纹管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:承插连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	70		
		污水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水安装部分

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 名称:加筋双壁波纹管 2. 规格:DN300 3. 连接形式:承插连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	27		
		大门外处					
11	040501001001	混凝土管	[项目特征] 1. 名称:钢筋混凝土管 2. 管道规格: $\phi 600$ [工作内容] 1. 管道铺设、接口连接 2. 管道检验及试验	m	26		
12	040501001002	混凝土管	[项目特征] 1. 名称:钢筋混凝土管 2. 管道规格、等级: $\phi 400$ [工作内容] 1. 管道铺设、接口连接 2. 管道检验及试验	m	10		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外电气土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
1	040803002003	电缆直埋土方	[项目特征] 1. 规格：（1趟） 2. 底宽350mm，沟深950mm，250mm厚细砂回填，包裹电缆 3. 保护板1块 4. 素土回填 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖保护板（砖）	m	67.48		
2	040803002005	电缆直埋土方	[项目特征] 1. 规格：（2趟） 2. 底宽500mm，沟深1100mm，400mm厚细砂回填，包裹电缆 3. 保护板 4. 素土回填 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖保护板（砖）	m	49.54		
3	040803002009	电缆直埋土方（过路管）	[项目特征] 1. 规格：（1趟） 2. 底宽350mm，沟深950mm，250mm厚细砂回填，包裹电缆 3. 保护板1块 4. 素土回填 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖保护板（砖）	m	14.24		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 室外电气土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气安装部分

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040801001001	杆上变压器	[项目特征] 1. 型号:油浸式变压器S13-M-250/10 (含电杆、低压综合配电箱、高压跌落式熔断器、横担、绝缘子、槽钢、角钢、紧固件、接地避雷以及调试等内容, 内容详见图纸室外电气图纸高压电杆设备材料表) 暂定设备材料价120000元 2. 容量(kV·A):额定容量250KVA [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 本体及附件安装、调试 3. 油过滤 4. 干燥 5. 网门、保护网制作、安装 6. 补刷(喷)油漆 7. 接地	套	1		
2	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 名称:YJV22-4*240 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	57.5		
3	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆终端头 2. 材质、类型:YJV22-4*240 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气安装部分

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 名称: YJV22-4*50 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	57.5		
5	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆终端头 2. 材质、类型: YJV22-4*50 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
6	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC150 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	80		
7	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	40		
8	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 名称: YJV22-4*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	103		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外电气安装部分

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆终端头 2. 材质、类型: YJV22-4*16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
10	030409001005	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 名称: YJV22-4*95 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	56.3		
11	030409002004	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆终端头 2. 材质、类型: YJV22-4*95 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
12	030409001006	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 名称: YJV22-4*25 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	24.5		
13	030409002005	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆终端头 2. 材质、类型: YJV22-4*25 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加工车间防尘地面

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：加工车间防尘地面

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 车间推车

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称： 车间推车

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 1900mm [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	137.88		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 素土 2. 密实度: 不小于0.97 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	65.92		
	A. 2	地基处理与边坡支护工程					
3	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比: 3:7灰土 2. 压实系数: 不小于0.97 [工作内容] 1. 铺设土工材料（若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	62.84		
	A. 4	砌筑工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15非黏土实心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	6.79		
5	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:KP1型多孔砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:M10混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	12.16		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式:砖基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:商混C15 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	1.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:基础 垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物 及模内杂物 6. 模板及支撑整理 、小修、堆放	m2	4.45		
8	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1. 混凝土种类:商 砼 2. 混凝土强度等级 :C30 3. 板形式:平板 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇 筑、振捣、养护	m3	4.12		
9	010505007001	屋面板模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物 及模内杂物 6. 模板及支撑整理 、小修、堆放	m2	37.49		
10	010502019001	栏板	[项目特征] 1. 板名称:女儿墙 2. 混凝土种类:商 砼 3. 混凝土强度等级 :C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇 筑、振捣、养护	m3	0.83		
11	010505008001	栏板模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物 及模内杂物 6. 模板及支撑整理 、小修、堆放	m2	13.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.83		
13	010505011001	构造柱模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	16.59		
14	010502022001	地圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.36		
15	010505012001	地圈梁模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	10.67		
16	010502022002	屋圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010505012002	屋圈梁模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.33		
18	010502023001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.22		
19	010505013001	过梁模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.59		
20	010502025001	混凝土散水-散3	1. 60厚C15混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	22.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010502028001	水泥砂浆面层台阶-台2	[项目特征] 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1% 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	2		
22	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：圆钢筋 HPB300 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.06		
23	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.477		
24	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.4		
	A.8	门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2700mm 2. 材质:钢木门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	5.4		
26	010807001001	金属断桥窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1800*1800mm 2. 开启方式:推拉窗 3. 材质:断桥铝合金 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	9.72		
	A.9	屋面及防水工程					
27	010901008001	整体屋面	[项目特征] 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每1m见方半缝分格 2. 4厚SBS防水卷材一道（另列） 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层 4. 70厚EPS聚苯保温板 6. 1:6水泥焦渣找坡,最薄处 厚30 7. 钢筋混凝土结构板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设	m2	37.92		
28	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS防水卷材一道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	44.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 11	楼地面装饰工程					
29	011102003001	铺地砖地面-地28	[项目特征] 1、铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、150厚3:7灰土 7、素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m ²	19.95		
30	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:120mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料	m	22.82		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011201002001	真石漆墙面-外10	[项目特征] 1. 外墙真石漆 2. 6厚1：2水泥砂浆抹平 3. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	75.82		
32	011201002002	乳胶漆墙面-内32	[项目特征] A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1：2.5水泥砂浆找平 2、9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	62.57		
	A. 13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	011301001001	乳胶漆天棚-棚17	[项目特征] 1、喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 2、封底漆一道（干燥后再做面涂） 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.抹面层	m2	19.95		
34	01B001	不锈钢门 1.2*1.5m		樘	1		
35	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1.排水管品种、规格：Φ110PVC塑料管 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.刷漆	m	3.6		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:照明配电箱 ZX 2. 规格:420*280*120 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:节能灯 [工作内容] 1. 安装	套	2		
3	030405013001	小电器	[项目特征] 1. 名称:单联开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 本体接地	个	2		
4	030405013002	小电器	[项目特征] 1. 名称:暗装接地单相插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 本体接地	个	6		
5	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:VV-3*6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	3.4		
6	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:BV-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	183		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	3.4		
8	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:PC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	61		
9	030415006001	输配电装置系统	[工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
10	030415027001	接地装置	[工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
11	030410001001	接地极	[工作内容] 1. 制作 2. 安装	根	4		
12	030410002001	接地母线	[工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	23.9		
13	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:MED等电位箱 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电动伸缩门

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 电动伸缩门

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。