



三、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单严格按第四章采购内容及技术参数中的工程量清单表格格式填写，不可修改或改变序号、项目名称、计量单位、工程数量等

单位工程清单费用汇总表

工程名称:2026年张滩镇后堰人居环境综合提升项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年张滩镇后堰人居环境综合提升项目 专业/标段：市政工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		巷道硬化					636927.6
1	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:详见设计 3. 开挖形式:挖掘机挖土	m3	309.6	5.05	1563.48
2	040103002001	一般回填方	[项目特征] 1. 填方来源:现场土 2. 密实度:大于等于90% 3. 回填方式:机械回填	m3	52.67	10.38	546.71
3	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:余土外运	m3	256.93	19.86	5102.63
4	040103005001	废料弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:弃渣外运	m3	834.19	29.90	24942.28
5	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:C30砼路面拆除 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	2453.5	30.05	73727.68
6	040203007001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30商砼 2. 厚度:18cm 3. 塑料膜养生 4. 具体做法详见设计	m2	3487.75	114.21	398335.93
7	040202010001	道路基层	[项目特征] 1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:16cm厚	m2	3487.75	38.05	132708.89
		排水沟					93501.3



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年张滩镇后堰人居环境综合提升项目 专业/标段：市政工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 挖掘方式：机械开挖 4. 弃土：不装车，就地堆放	m3	510.4	7.22	3685.09
9	040103001002	沟槽回填方	[项目特征] 1. 填方来源：现场土 2. 密实度：大于等于90% 3. 回填方式：机械回填	m3	276.24	10.38	2867.37
10	040201022001	排水沟	[项目特征] 1. 断面尺寸：300mm*400mm 2. 壁厚：15cm 3. 混凝土、砂浆种类、强度等级：C25商砼 4. 伸缩缝填塞：聚乙烯泡沫板 5. 盖板材质、规格：砼篦子	m	292	297.77	86948.84
		箱涵工程					293106.39
11	040303001001	混凝土垫层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C15商砼 2. 厚度：100mm 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护	m3	22.96	502.68	11541.53
12	040306003001	箱涵底板	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C30商砼 2. 厚度：300mm 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护	m3	63.96	584.12	37360.32



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年张滩镇后堰人居环境综合提升项目 专业/标段：市政工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	040306004001	箱涵侧墙	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 商砼 2. 厚度: 300mm 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护	m3	88.56	794.36	70348.52
14	040306005001	箱涵顶板	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 商砼 2. 厚度: 300mm 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护	m3	63.96	605.20	38708.59
15	040901001001	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋制作、运输、安装	t	28.946	4668.95	135147.43
		挡墙					485156.42
16	040101002003	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m 以内 3. 挖掘方式: 挖掘机挖土 4. 弃土: 不装车, 就地堆放	m3	1621.86	7.22	11709.83
17	040103001003	沟槽回填方	[项目特征] 1. 填方来源: 现场土 2. 密实度: 大于等于 90% 3. 回填方式: 机械回填	m3	1247.4	10.38	12948.01
18	050307010001	浆砌石挡墙	[项目特征] 1. M7.5 浆砌石挡墙 2. 具体做法详见设计	m3	864.29	388.64	335897.67
19	010401007001	青砖挡墙	[项目特征] 1. 砖品种: 仿古青砖 2. 砂浆等级: M7.5 砂浆砌筑	m3	70.19	1550.35	108819.07



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年张滩镇后堰人居环境综合提升项目

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	040303001002	混凝土垫层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C15商砼 2. 厚度: 100mm 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护	m3	26.96	585.38	15781.84
		道路标线					29955
21	040205007002	标线	[项目特征] 1. 材料品种:热熔型道路标志漆 2. 划线宽度: 15cm	m2	750	39.94	29955.00
		栏杆					17820
22	040308002001	砼仿木纹栏杆	[项目特征] 1. 材料: 砼仿木纹栏杆, 高度1.35m	m	66	270.00	17820.00
合 计							1556466.71