工程项目总造价表

项目名称：濂水镇熊庙村2025年省级“千万工程”示范村巩固提升建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	公厕						
1.1	公厕装修工程						
1.2	公厕装修电气工程						
1.3	公厕装修给排水工程						
2	室外配套						
2.1	室外土建工程						
2.2	室外电气工程						
2.3	室外给水工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:公厕　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	公厕装修工程	
2	公厕装修电气工程	
3	公厕装修给排水工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.8	门窗工程					
1	010802001001	金属门	1.门洞口尺寸:1100*2100mm 2.门类型:M1121 3.开启方式:平开门 4.框、扇材质、规格:塑钢门	m2	2.31		
	A.9	屋面及防水工程					
2	010903002001	墙面涂膜防水	1.5mm厚合成高分子涂膜防水层两道	m2	130.4		
3	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.5mm厚合成高分子涂膜防水层两道	m2	95.14		
	A.11	楼地面装饰工程					
4	011102003001	块料楼地面	1.铺400*400mm防滑地砖楼面,干水泥擦缝 2.撒素水泥面(洒适量清水) 3.10mm厚聚合物防水砂浆 4.1.5mm厚合成高分子涂膜防水层两道,四周卷起1800高（单列） 5.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20mm厚 6.100mm厚C20混凝土垫层 7.陶粒混凝土回填,回填厚度0.5米	m2	95.14		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
5	011203003001	块料墙、柱面	1.专用勾缝剂擦缝 2.400*800面砖 3.4mm厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 4.20mm厚1:3水泥砂浆抹灰拉毛 5.素水泥浆一道（内掺5%建筑胶） 6.基层处理	m2	285.3		
6	011207003001	成品隔断	1.成品卫生间隔断	m2	75.45		
	A.13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011302001001	平面吊顶天棚	1.300*600mm铝扣板集成吊顶 2.配套轻钢龙骨 3.钢筋混凝土板，打磨处理	m2	87.07		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
8	011403001001	抹灰面油漆	1.白色乳胶漆天棚	m2	8.1		
	A.15	其他装饰工程					
9	011503003001	扶手	1.无障碍不锈钢扶手	m	2		
10	011505001001	洗漱台	1.石材洗漱台	m2	2.94		
11	011505003001	镜面玻璃	1.成品梳妆银镜	m2	2.94		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：公厕装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：公厕装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕装修电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		照明系统					
1	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:面板灯 18W 2.规格:600*300 [工作内容] 1.安装	套	9		
2	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单联开关 [工作内容] 1.安装	套	1		
3	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:三联开关 [工作内容] 1.安装	套	1		
4	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:防水单联开关 [工作内容] 1.安装	套	1		
5	030412001001	配管	[项目特征] 1.材质:JDG钢管 2.规格:JDG20 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	63.78		
6	030412003001	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内配线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线	m	207.33		
7	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.材质:钢制接线盒 [工作内容] 1.安装	个	9		
8	030412005002	接线盒	[项目特征] 1.材质:钢制开关盒 [工作内容] 1.安装	个	3		
		无障碍卫生间紧急报警系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕装修电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:控制器（自带变压器、蓄电池） [工作内容] 1.安装	台	1		
10	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:救助呼叫按钮 [工作内容] 1.安装	套	2		
11	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1.名称:声光报警 [工作内容] 1.安装	套	1		
12	030413012005	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:复位按钮 [工作内容] 1.安装	套	1		
13	030412001002	配管	[项目特征] 1.材质钢管 2.规格:SC20 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	22.07		
14	030412003002	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内配线 2.规格:RVV-3*1.0 [工作内容] 1.配线	m	22.07		
15	030412005003	接线盒	[项目特征] 1.材质:钢制接线盒 [工作内容] 1.安装	个	4		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：公厕装修电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：公厕装修电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕装修给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:内衬塑钢塑复合管 2.规格:DN65 3.连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	8.23		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	8.5		
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	11.29		
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	75.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕装修给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	22.35		
6	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	62.43		
7	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装	m	34.13		
8	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装	m	37.04		
9	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1.绝热材料品种:岩棉管壳 2.绝热厚度:20mm厚 [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	0.17		
10	031207007001	防潮层、保护层	[项目特征] 1.材料:外包油毡、聚乙烯薄膜及镀锌铁皮 [工作内容] 1.安装	m2	12.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕装修给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031002011001	水表	[项目特征] 1.规格:水表 DN65 [工作内容] 1.安装	个	1		
12	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 DN65 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	3		
13	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:止回阀 DN65 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
14	031003006001	大便器	[项目特征] 1.材质:带水封蹲式大便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	15		
15	031003006002	大便器	[项目特征] 1.材质:坐式大便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	1		
16	031003007001	小便器	[项目特征] 1.材质:感应挂式小便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	6		
17	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1.材质:拖布池 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕装修给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1.材质:台式洗脸盆 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	4		
19	031003003002	洗脸盆	[项目特征] 1.材质:立式洗脸盆 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	1		
20	031003017001	地漏	[项目特征] 1.材质:不锈钢地漏 DN50 [工作内容] 1.安装	个	6		
21	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1.材质:清扫口 DN100 [工作内容] 1.安装	个	3		
22	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1.规格、型号:灭火器 MF/ABC3 [工作内容] 1.本体放置	具	2		
23	031301009001	套管	[项目特征] 1.材质:钢套管 2.规格:DN100 3.介质DN65 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕装修给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	031301009002	套管	[项目特征] 1.材质:钢套管 2.规格:DN150 3.介质DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	4		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：公厕装修给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：公厕装修给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:室外配套　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	室外土建工程	
2	室外电气工程	
3	室外给水工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外硬化					
1	011601002001	水泥混凝土道路面层	1.180mm厚C25混凝土，按不超6m*6m分仓跳格浇筑 2.300mm厚山渣石垫层，分层夯实 3.素土夯实，压实度不低于94%	m2	2500		
2	010103001001	平整场地	1.原场地平整	m2	2500		
		通透式围墙					
3	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心砖 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌筑 3.防潮层材料种类:防水砂浆防潮层	m3	40.31		
4	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心砖 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌筑	m3	43.04		
5	010401005001	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心砖 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌筑	m3	2.7		
6	010501001001	基础垫层	1.基础形式:条形基础 2.厚度:200mm 3.材料品种、强度要求、配比:C25商品砼	m3	44.79		
7	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:条形基础垫层	m2	149.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011503004001	成品围墙栏杆	1.40*3mm绿色镀锌方通横杆 2.25*18*2mm白色镀锌矩管立杆 3.60*3mm绿色镀锌方通竖杆 3.栏杆高度：2400mm	m	368		
9	010102003001	挖沟槽土方	1.土的类别:综合土 2.开挖深度:2m以内 3.开挖方式:机械开挖 4.弃土方式:原地堆土	m3	155.28		
10	010102003002	挖沟槽土方	1.土的类别:综合土 2.开挖深度:2m以内 3.开挖方式:机械开挖 4.弃土方式:余土外运暂按3km	m3	79.46		
11	010102009001	回填方	1.填方部位:围墙基础 2.材料品种:综合土 3.密实度:不低于94%	m3	75.82		
12	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.20mm厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	419.52		
13	011404001001	墙面喷刷涂料	1.浅灰色真石漆	m2	419.52		
14	010804005001	铁艺大门	1.尺寸：8000*3600mm	m2	28.8		
		排水沟					
15	010102003003	挖沟槽土方	1.土的类别:综合土 2.开挖深度:2m以内 3.开挖方式:机械开挖 4.弃土方式:原地堆土	m3	120.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010102003004	挖沟槽土方	1.土的类别:综合土 2.开挖深度:2m以内 3.开挖方式:机械开挖 4.弃土方式:余土外运暂按3km	m3	77.26		
17	010102009002	回填方	1.填方部位:围墙基础 2.材料品种:综合土 3.密实度:不低于94%	m3	42.84		
18	010401009001	砖地沟、明沟	1.400*500mm*80mmC30成品预制钢筋细石混凝土盖板 2.20mm厚1:3防水水泥砂浆抹面 3.240mm厚页岩实心砖沟壁，M7.5水泥砂浆砌筑 4.100mm厚C20混凝土垫层 5.地沟尺寸:400*400mm	m	147.91		
		片石挡墙					
19	010403001001	挡墙基础	1.C30混凝土片石挡土墙基础	m3	95.2		
20	010502029001	挡土墙	1.C30混凝土片石挡土墙 2.300mm厚宽卵石滤水层 3.DN100泄水孔，间距2000mm	m3	153.35		
		化粪池及管网					
21	010102003005	挖沟槽土方	1.土的类别:综合土 2.开挖深度:2m以内 3.开挖方式:机械开挖 4.弃土方式:原地堆土	m3	15.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010102003006	挖沟槽土方	1.土的类别:综合土 2.开挖深度:2m以内 3.开挖方式:机械开挖 4.弃土方式:余土外运暂按3km	m3	6.9		
23	010102009003	回填方	1.材料品种:综合土 2.密实度:不低于94%	m3	15.6		
24	010502031001	化粪池	1.30m³玻璃钢化粪池，参考图集14SS706 2.含挖土方、回填土方、混凝土垫层	座	1		
25	040501005001	塑料管	1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN300	m	15		
26	040504002001	现浇混凝土井	1.直径：1000mm 2.合成高分子防水涂膜防水层 3.C15混凝土流槽 4.200mm厚C30混凝土井身 5.100mm厚C15混凝土垫层 6.井深：1.5m 7.做法参考图集20S515-30页	座	4		
27	040504001001	砌筑井	1.砖砌水表井 2.做法参考图集05S502-43页	座	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.规格:YJV22-4*70+1*35 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	51.04		
2	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:YJV22-4*70+1*35 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
3	030409012001	直埋电缆沟槽挖填		m3	22.95		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE给水管 2.规格:DN65 3.安装部位:室外 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	59		
2	031002011001	水表	[项目特征] 1.型号:水表组 DN65 2.配置详图纸 [工作内容] 1.安装	个	1		
3	010101001001	挖单独土方	[项目特征] 1.机械挖填土石方 [工作内容] 1.开挖 2.装车 3.场内运输 4.障碍物清除	m3	28.32		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。