

耀州中学消防维修工程

工程

工程量清单

招 标 人：

李若雨

(盖章)

2026 年 08 月 08 日

工程名称：耀州中学消防维修工程

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 08 月 08 日

招标人：李若雨(盖章)

法定代表人或其授权人：铜川市耀州区耀州中学(签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：耀州中学消防维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	耀州中学消防维修工程						
1.1	土建部分						
1.2	安装部分						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		防火窗					
1	010807002001	防火窗	[项目特征] 1. 框、扇材质及规格:防火窗 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	81.12		
		宿舍楼防火门					
2	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 框、扇材质、规格:防火门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	48.6		
3	030908005001	闭门器	[项目特征] 1. 名称:闭门器 [工作内容] 1. 安装	套	12		
4	010805001001	顺序器	[项目特征] 1. 顺序器 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 启动装置、五金、电子配件安装 3. 嵌缝打胶	套	12		
		体育馆自然排烟					
5	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗类型:排烟窗 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	25		
6	01B001	手动摇杆		套	25		
		餐厅排烟系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：石膏板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	384		
8	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格：石膏板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	384		
9	010802004002	钢质防火门	[项目特征] 1. 框、扇材质、规格：防火门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.2		
10	030908005002	闭门器	[项目特征] 1. 名称：闭门器 [工作内容] 1. 安装	套	1		
11	010805001002	顺序器	[项目特征] 1. 顺序器 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 启动装置、五金、电子配件安装 3. 嵌缝打胶	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		厨房灭火系统					
1	03B001	厨房设备灭火装置（单瓶组）	CMJS9-1-CD 480mm240mm600mm	套	13		
2	03B002	厨房设备灭火装置（双瓶组）	CMJS18-2-CD 680mm240mm600mm	套	5		
		体育馆喷淋系统					
3	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 材质、型号、规格:喷淋头 68° - （高空人工及机械作业，安装高度10米） [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	442		
4	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌管 DN150 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	87		
5	030901001002	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌管 DN100 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	6		
6	030901001003	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌管 DN65 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030901001004	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌管 DN50 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	68		
8	030901001005	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌管 DN40 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	204		
9	030901001006	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌管 DN32 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	68		
10	030901001007	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌管 DN25 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	295		
		餐厅排烟系统					
11	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 1.0 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	145		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030702009001	防火包裹	[项目特征] 1. 名称:防火岩棉5mm [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	257		
13	030703001001	风阀	[项目特征] 1. 名称:排烟风阀 [工作内容] 1. 安装	个	14		
14	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:风机控制模块配电箱 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	2		
15	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:BYJ-10 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	312		
16	030703013001	支吊架	[项目特征] 1. 名称:支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	Kg	54		
17	030703001002	风阀	[项目特征] 1. 名称:280° 防火阀 2. 规格:1250*420 [工作内容] 1. 安装	个	2		
		办公楼					
18	030909001001	监控主机	[项目特征] 1. 名称:电气火灾监控主机 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030909002001	监控探测器	[项目特征] 1. 名称: 电气火灾 监控探测器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	10		
20	030409008001	防火封堵	[项目特征] 1. 名称: 防火泥 [工作内容] 1. 安装	kg	25		
21	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称: ZN-RVS-2 *1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 支持体（夹板、 绝缘子、槽板）安 装	m	400		
22	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称: 通风管道 2. 材质: 镀锌薄钢 板 1.0 [工作内容] 1. 风管、管件、法 兰、零件、支吊架 制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	1.8		
23	030413002001	安全出口	[项目特征] 1. 名称: 安全出口 2. 规格: 220V [工作内容] 1. 安装	套	2		
24	030413002002	疏散指示	[项目特征] 1. 名称: 疏散指示 2. 规格: 220V [工作内容] 1. 安装	套	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装部分

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:ZN-RVS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	160		
26	03B003	垃圾清运		项	1		
		调试					
27	03B005	系统调试费_水灭火管道系统调整费(第九册消防安装工程)及通风工程检测、调试		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 安装部分

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。