

幼儿园围墙、操场及食堂下水管
沟修缮工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2026 年 07 月 10 日

工程名称： 幼儿园围墙、操场及食堂下水管
沟修缮工程

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026 年 07 月 10 日

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：幼儿园围墙、操场及食堂下水管沟修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	幼儿园围墙、操场及食堂下水管沟修缮工程-室内部分						
1.1	幼儿园后厨装饰工程						
1.2	幼儿园后厨电气工程						
1.3	幼儿园后厨给排水工程						
2	幼儿园围墙、操场及食堂下水管沟修缮工程-室外部分						
2.1	操场工程						
2.2	北围墙及排水沟工程						
2.3	南围墙工程						
3	幼儿园围墙、操场及食堂下水管沟修缮工程-暂列金额						
3.1	暂列金额						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:幼儿园围墙、操场及食堂下水管沟修缮工程-室内部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幼儿园后厨装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：拆除地面原有瓷砖饰面及铺贴层，共40mm厚 2. 垃圾外运 3. 运距：根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	107.19		
2	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：拆除墙面原有瓷砖墙裙饰面及铺贴层，共30mm厚 2. 垃圾外运 3. 运距：根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	194.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幼儿园后厨装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类:拆除顶面龙骨及铝扣板吊顶 2. 垃圾外运 3. 运距:根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	100.98		
4	011709002001	隔断隔墙保护性拆除安装	[项目特征] 1. 拆除隔墙的饰面种类:保护性拆除塑钢隔断并安装 2. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 保护性拆除 2. 安装	m2	25.28		
5	011714004001	原有地沟不锈钢盖板保护性拆除安装	[项目特征] 1. 保护性拆除3mm厚不锈钢盖板B=400mm并安装 2. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 安装	m	5.3		
		新做工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幼儿园后厨装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：基层处理地面清理干净无粉尘油污，地面找坡最薄处30mm，坡向排水沟 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：刚性保护层施工，浇筑50mm厚抗渗防水砂浆做保护层，抹平压实 3. 面层材料品种、规格：300*300mm防滑地砖 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 勾缝	m2	103.06		
7	010904001001	楼(地)面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度：两遍SBS防水层，每遍3mm厚，闭水试验 蓄水2-3cm，闭水48小时无渗漏 2. 阴阳角处500mm宽，3mm厚SBS防水附加层 3. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	132.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幼儿园后厨装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010904001002	楼(地)面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:原地沟新做一道3mmSBS防水 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	4.24		
9	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:600*600mm铝扣板吊顶 3. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝	m2	100.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幼儿园后厨装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 基层清理、清理墙面浮浆、松动砂浆、彻底清除油污，冲洗晾干 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级：15mm厚1：3水泥砂浆，阴阳角做R10~R20圆弧 3. 粘接层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚1：3水泥砂浆抹面，全覆盖卷材 4. 3mm水泥+建筑胶+中砂甩浆拉毛 5. 10mm厚水泥砂浆铺贴 6. 面层材料品种、规格：300*600mm瓷砖（横向铺贴与地面瓷砖对缝） 7. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝	m2	194.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幼儿园后厨装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010903001001	墙面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:两遍SBS防水层，每遍3mm厚，闭水试验 蓄水2-3cm，闭水48小时无渗漏 2. 上翻高度:1m 3. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	59.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幼儿园后厨装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010401009001	后厨排水明沟	[项目特征] 1. 沟截面尺寸:B*H=300*250mm 2. 挖沟槽 3. 地沟混凝土种类、强度等级及厚度:150mm厚C20混凝土 4. 抹面:15mm厚1:2.5水泥砂浆, 10mm厚聚合物水泥砂浆 5. 防水:3mm厚一道SBS防水层 6. 60mm厚C25耐碱混凝土 7. 盖板:3mm厚不锈钢盖板B=400mm 8. 素土回填 9. 余土外运 10. 做法详见12J304第186页、⑤ 11. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 挖沟槽 2. 地沟混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3. 模板支护 4. 刮缝、抹灰 5. 防水铺设 6. 盖板安装 7. 回填 8. 运输	m	10.32		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：幼儿园后厨装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幼儿园后厨电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011713001001	灯具拆除	[项目特征] 1. 灯具种类:拆除600*600mm平板灯 2. 垃圾外运 3. 运距:根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	件	19		
2	011713001002	灯具保护性拆除安装	[项目特征] 1. 灯具种类:保护性拆除灭蝇灯并安装(吊装) 2. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 保护性拆除 2. 安装	件	6		
		新做工程					
3	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:嵌入式LED平板灯 2. 型号:48W 4000K 3. 规格:600*600mm 4. 安装形式:嵌装 5. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	19		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：幼儿园后厨电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幼儿园后厨给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011712002001	卫生洁具保护性拆除安装	[项目特征] 1. 卫生洁具种类：保护性拆除不锈钢洗菜盆（含龙头）并安装 2. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 保护性拆除 2. 安装	件	7		
2	011712001001	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：拆除PPR塑料给水管 DN40 2. 垃圾外运 3. 运距：根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	4.47		
3	011712001002	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：拆除PPR塑料给水管 DN32 2. 垃圾外运 3. 运距：根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	17.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幼儿园后厨给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011712001003	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：拆除PPR塑料给水管 DN25 2. 垃圾外运 3. 运距：根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	20.09		
5	011712001004	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：拆除PPR塑料给水管 DN20 2. 垃圾外运 3. 运距：根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	15.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幼儿园后厨给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011712001005	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：拆除PPR塑料给水管 DN15 2. 垃圾外运 3. 运距：根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	45.24		
7	011712001006	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：拆除机制排水铸铁管 DN150 2. 垃圾外运 3. 运距：根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	47.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幼儿园后厨给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011712001007	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：拆除机制排水铸铁管 DN100 2. 垃圾外运 3. 运距：根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	15.58		
9	011712001008	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：拆除机制排水铸铁管 DN75 2. 垃圾外运 3. 运距：根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	1.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幼儿园后厨给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011712001009	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：拆除HDPE双壁波纹管 DN200 2. 垃圾外运 3. 运距：根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	13.43		
11	03B001	阀门拆除	[项目特征] 1. 拆除不锈钢截止阀 DN25 2. 垃圾外运 3. 运距：根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	2		
12	03B002	阀门拆除	[项目特征] 1. 拆除不锈钢截止阀 DN20 2. 垃圾外运 3. 运距：根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幼儿园后厨给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	03B003	阀门拆除	[项目特征] 1. 拆除不锈钢截止阀 DN40 2. 垃圾外运 3. 运距: 根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1		
14	03B004	水表拆除	[项目特征] 1. 拆除计量水表 DN40 2. 垃圾外运 3. 运距: 根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1		
15	03B005	地漏拆除	[项目特征] 1. 拆除地漏 DN100 2. 垃圾外运 3. 运距: 根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幼儿园后厨给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	03B006	地漏拆除	[项目特征] 1. 拆除地漏 DN50 2. 垃圾外运 3. 运距：根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	2		
17	03B007	清扫口拆除	[项目特征] 1. 拆除清扫口 DN100 2. 垃圾外运 3. 运距：根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	7		
		新做工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幼儿园后厨给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR塑料给水管(热水型,管系列S3.2,压力等级0.80MPa) 2. 规格:DN40 3. 连接形式:专用管件热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	4.47		
19	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR塑料给水管(热水型,管系列S3.2,压力等级0.80MPa) 2. 规格:DN32 3. 连接形式:专用管件热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	17.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幼儿园后厨给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR塑料给水管(热水型,管系列S3.2,压力等级0.80MPa) 2. 规格:DN25 3. 连接形式:专用管件热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	17.44		
21	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR塑料给水管(热水型,管系列S3.2,压力等级0.80MPa) 2. 规格:DN20 3. 连接形式:专用管件热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	8.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幼儿园后厨给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR塑料给水管(热水型,管系列S3.2,压力等级0.80MPa) 2. 规格:DN15 3. 连接形式:专用管件热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	32.92		
23	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR塑料热水给水管(热水型,管系列S3.2,压力等级0.80MPa) 2. 规格:DN25 3. 连接形式:专用管件热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	2.65		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 16 页

工程名称：幼儿园后厨给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR塑料热水给水管(热水型,管系列S3.2,压力等级0.80MPa) 2. 规格:DN20 3. 连接形式:专用管件热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	6.86		
25	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR塑料热水给水管(热水型,管系列S3.2,压力等级0.80MPa) 2. 规格:DN15 3. 连接形式:专用管件热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	12.32		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 16 页

工程名称：幼儿园后厨给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	031001005001	铸铁管	[项目特征] 1. 材质：机制排水铸铁管 2. 规格：DN150 3. 连接形式：承插式法兰压盖接口，专用橡胶圈密封 4. 安装部位：室内 5. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	47.97		
27	031001005002	铸铁管	[项目特征] 1. 材质：机制排水铸铁管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：承插式法兰压盖接口，专用橡胶圈密封 4. 安装部位：室内 5. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	15.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幼儿园后厨给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	031001005003	铸铁管	[项目特征] 1. 材质：机制排水铸铁管 2. 规格：DN75 3. 连接形式：承插式法兰压盖接口，专用橡胶圈密封 4. 安装部位：室内 5. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	1.79		
29	031001006009	塑料管	[项目特征] 1. 材质：HDPE双壁波纹管，环刚度为10kN/m ² 2. 规格：DN200 3. 连接形式：弹性密封承插式橡胶圈接口 4. 安装部位：室外 5. 介质：污水 6. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	13.43		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 16 页

工程名称：幼儿园后厨给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:内螺纹连接不锈钢截止阀 J11W-16P型 2. 规格、压力等级:DN25、压力等级1.6MPa 3. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
31	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:内螺纹连接不锈钢截止阀 J11W-16P型 2. 规格、压力等级:DN20、压力等级1.6MPa 3. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	4		
32	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:内螺纹连接不锈钢截止阀 J11W-16P型 2. 规格、压力等级:DN40、压力等级1.6MPa 3. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 幼儿园后厨给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
33	031002011001	水表	[项目特征] 1. 型号:LXSG-1.0 E型旋翼式给水计 量水表 2. 规格:DN40 3. 具体做法详见竞 争性磋商文件及设 计图纸, 满足相关 规范 [工作内容] 1. 安装	个	1		
34	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质:网框式地 漏,地漏下管道设 存水弯,存水弯的 水封高度 $H \geq 50\text{mm}$, 严禁采用钟罩(扣 碗)式地漏;严禁采 用活动机械密封替 代水封 2. 规格:DN100 3. 具体做法详见竞 争性磋商文件及设 计图纸, 满足相关 规范 [工作内容] 1. 安装	个	4		
35	031003017002	地漏	[项目特征] 1. 材质:洗衣机地 漏,地漏下管道设 存水弯,存水弯的 水封高度 $H \geq 50\text{mm}$, 严禁采用钟罩(扣 碗)式地漏;严禁采 用活动机械密封替 代水封 2. 规格:DN50 3. 具体做法详见竞 争性磋商文件及设 计图纸, 满足相关 规范 [工作内容] 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 16 页

工程名称：幼儿园后厨给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1. 材质:镀铬铜面 清扫口（铜制） 2. 规格:DN100 3. 具体做法详见竞争 性磋商文件及设计 图纸，满足相关 规范 [工作内容] 1. 安装	个	7		
37	031005025001	室外污水检查井	[项目特征] 1. 材质:高刚度HDP E型圆形塑料检查 井 2. 井筒直径:Φ630 mm 3. 高度:1100mm 4. 井盖:Φ630mm 纤维增强树脂复合 井盖 5. 挖土方 6. 100mm厚中粗砂 垫层 7. 素土回填 8. 余土外运 9. 参考图集08SS52 3、第31页 10. 具体做法详见 竞争性磋商文件及 设计图纸，满足相 关规范 [工作内容] 1. 挖土方 2. 井座、井筒安装 3. 附加接头安装 4. 井盖、防护井盖 安装 5. 回填 6. 运输	座	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：幼儿园后厨给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				40000
2.1	成品埋地隔油池	项			40000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					40000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:幼儿园围墙、操场及食堂下水管沟修缮工程-室外部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011702001001	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 拆除排水沟100mm厚C15砼垫层 2. 垃圾外运 3. 运距: 根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m3	3.22		
2	011702001002	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 拆除排水沟150mm厚C30砼底板 2. 垃圾外运 3. 运距: 根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m3	4.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体材质: 拆除原有红砖砌筑排水沟沟壁及铸铁篦子 B*H: 450*450mm 2. 垃圾外运 3. 运距: 根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m3	6.46		
		新做排水沟 详见图纸D L-01					
4	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 素土平整夯实 2. 厚度: 100mm厚C15砼垫层 3. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	3.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 垫层模板 2. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	6.5		
6	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: 150mm厚C30砼底板 2. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.36		
7	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 底板模板 2. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	9.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ10钢筋@200mm 2. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.218		
9	010401001001	砖砌地沟	[项目特征] 1. 厚度:240mm 2. 沟壁砖品种、规格、强度等级:MU20灰砂砖 3. 砂浆强度等级:M10砂浆砌筑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖	m3	6.46		
10	011201001001	地沟抹灰	[项目特征] 1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	27.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010503014001	盖板	[项目特征] 1. 构件尺寸:C30钢筋砼沟盖板（预制），每个盖板290*20mm泄水孔5个 2. 材质、规格:L*B*H:500*600*150mm 3. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 构件就位、安装 2. 井口（沟边）找补、抹压、养护	套	63		
12	010505008001	其他板模板	[项目特征] 1. 构件名称:地沟盖板模板 2. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	21.12		
13	010506001002	预制构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ12三级钢筋 2. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	01B001	人工草坪地面	[项目特征] 1. 素土夯实 2. 清除扰动松土，压实度≥90%，坡向排水沟（0.5%~1%），旧地面接口凿毛 3. 50mm级配砂石垫层 4. 碾压密实120mmC25细石混凝土，配Φ6@200双向钢筋网，网片跨新旧地面搭接≥300mm 5. 30mm厚幼儿专用人工草皮（密度20针/100mm，材质：食品级PE，无毛刺） 6. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 垫层铺设 3. 找平层铺设 4. 面层铺设	m2	9.38		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：操场工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：操场工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北围墙及排水沟工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体材质：人工拆除红砖围墙 2. 拆除高度：2.2m 3. 拆除砌体的厚度：300mm 4. 垃圾外运 5. 运距：根据现场自行考虑 6. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m3	36.28		
2	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：拆除原有地面：素土夯实，压实度≥90%、级配砂石垫层：100mm、干硬性水泥砂浆结合层：30mm（配合比1:3）、300×300mm户外行道砖：50mm 2. 垃圾外运 3. 运距：根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	34.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北围墙及排水沟工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	01B001	碎石垫层拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 人工拆除围墙100mm厚碎石垫层 2. 垃圾外运 3. 运距: 根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m3	4.22		
4	011702001001	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 人工拆除围墙100mm厚C20素混凝土垫层 2. 垃圾外运 3. 运距: 根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m3	4.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北围墙及排水沟工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011701001002	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体材质：人工拆除围墙基础M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 2. 垃圾外运 3. 运距：根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m3	15.82		
6	011701001003	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体材质：拆除原有砖砌地沟及铸铁排水算子 2. 垃圾外运 3. 运距：根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m3	7.05		
		新做围墙					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北围墙及排水沟工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 挖沟槽土方 2. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	21.27		
8	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 素土夯实，压实系数 $\geq 93\%$ 2. 厚度: 100mm厚碎石垫层 3. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	4.22		
9	010501001002	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度: 100mm厚C20素混凝土 2. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	4.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北围墙及排水沟工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 垫层模板 2. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	11.52		
11	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 2. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖	m3	15.82		
12	010401005001	实心砖柱	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 2. 柱截面尺寸:370*370mm 3. 墙体类型:围墙柱 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	6.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 北围墙及排水沟工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 2. 墙体类型:围墙 3. 墙体厚度:180mm 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	17.49		
14	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 2. 墙体类型:围墙 3. 墙体厚度:280mm 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	4.76		
15	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	316.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北围墙及排水沟工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011403001001	外墙涂料饰面	[项目特征] 1. 刮腻子遍数: 外墙耐水抗裂腻子两道，抗碱封闭底漆一道，环保型外墙弹性耐候面漆两道 2. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	316.63		
17	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: $\Phi 8$ 拉结钢筋 2. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.192		
18	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 管沟 2. 材料品种: 素土 3. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	9.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北围墙及排水沟工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011601003001	块料道路面层	[项目特征] 1. 素土夯实：压实度≥90% 2. 级配砂石垫层：100mm 3. 干硬性水泥砂浆结合层：30mm（配合比1:3） 4. 300×300mm户 外行道砖：50mm 5. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝、勾缝	m2	34.08		
		新做排水沟					
20	010401009001	砖地沟	[项目特征] 1. 沟截面尺寸:240*300mm 2. 地沟砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 3. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚1: 2.5水泥砂浆找平层 4. 算子:300*600mm铸铁排水算子 5. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 砌砖 2. 刮缝、抹灰 3. 沟算子安装	m	54.97		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：北围墙及排水沟工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南围墙工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体材质：人工拆除红砖围墙 2. 拆除高度：3m 3. 拆除砌体的厚度：300mm 4. 垃圾外运 5. 运距：根据现场自行考虑 6. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m3	50.22		
2	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：拆除原有地面：素土夯实，压实度≥90%、级配砂石垫层：100mm、干硬性水泥砂浆结合层：30mm（配合比1：3）、300×300mm户外行道砖：50mm 2. 垃圾外运 3. 运距：根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	39.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南围墙工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	01B001	碎石垫层拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 人工拆除围墙100mm厚碎石垫层 2. 垃圾外运 3. 运距: 根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m3	4.09		
4	011702001001	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 人工拆除围墙100mm厚C20素混凝土垫层 2. 垃圾外运 3. 运距: 根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m3	4.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南围墙工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011701001002	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体材质：人工拆除围墙基础M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 2. 垃圾外运 3. 运距：根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m3	15.34		
		新做围墙					
6	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 挖沟槽土方 2. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	22.69		
7	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 素土夯实，压实系数≥93% 2. 厚度：100mm厚碎石垫层 3. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	4.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南围墙工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010501001002	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度:100mm厚C20素混凝土 2. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	4.09		
9	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:垫层模板 2. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	11.16		
10	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 2. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖	m3	15.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南围墙工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010401005001	实心砖柱	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 2. 柱截面尺寸:370*370mm 3. 墙体类型:围墙柱 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	8.48		
12	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 2. 墙体类型:围墙 3. 墙体厚度:180mm 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	18.25		
13	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 2. 墙体类型:围墙 3. 墙体厚度:280mm 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	13.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南围墙工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	400.83		
15	011403001001	外墙涂料饰面	[项目特征] 1. 刮腻子遍数:外墙耐水抗裂腻子两道，抗碱封闭底漆一道，环保型外墙弹性耐候面漆两道 2. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	400.83		
16	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ8拉结钢筋 2. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.249		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南围墙工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:管沟 2. 材料品种:素土 3. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	22.69		
18	011601003001	块料道路面层	[项目特征] 1. 素土夯实: 压实度 $\geq 90\%$ 2. 级配砂石垫层: 100mm 3. 干硬性水泥砂浆结合层: 30mm (配合比1:3) 4. 300 $\times$ 300mm户外行道砖: 50mm 5. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝、勾缝	m2	39.62		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 南围墙工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：南围墙工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:幼儿园围墙、操场及食堂下水管沟修缮工程-暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金额

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金额

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 暂列金额

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				55000
1.1	暂列金额	元			55000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					55000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。