华胥镇东邓村道路硬化项目（二次）工程

最高投标限价

招　标　人：蓝田县华胥镇人民政府（盖章）

年　月　日

工程名称：华胥镇东邓村道路硬化项目（二次）

最高投标限价

最高投标限价（小写）：1280638.18

（大写）：壹佰贰拾捌万零陆佰叁拾捌元壹角捌分

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：蓝田县华胥镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权人：龙嘉琛（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：华胥镇东邓村道路硬化项目（二次）　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	华胥镇东邓村道路硬化项目（二次）	1,280,638.18	1,124,602.96	50,294.45		105740.77	39,310.90
1.1	市政工程	1,280,638.18	1,124,602.96	50,294.45		105740.77	39,310.90
合计		1,280,638.18	1,124,602.96	50,294.45		105740.77	39,310.90

单位工程清单费用汇总表

工程名称:市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	1124602.96
1.1	其中:建筑工人社保费用	34197.91
2	措施项目费	50294.45
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	50294.45
2.2.1	安全文明施工措施费	39310.9
2.2.2	冬雨季施工增加费	4827.65
2.2.3	夜间施工增加费	1941.28
2.2.4	二次搬运费	2528.77
2.2.5	测量放线定位复测费	1685.85
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	1174897.41
5	增值税	105740.77
6	单位工程造价	1280638.18
合　　计		1280638.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.挖除旧路面18cm 2.垃圾清运，运距自行考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输	m2	2656	13.32	35377.92
2	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1.18cm厚C30水泥混凝土 2.切缝横向缩缝、施工缝，专用填缝料填缝 3.路床碾压 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	10624	101.44	1077698.56
3	040901001001	构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋规格:C28传力杆，间距30cm [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.679	5254.84	3568.04
4	040103002001	路肩培土	[项目特征] 1.材料类别:一、二类土 2.运土、填土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	584.32	13.62	7958.44
合　　计							1124602.96

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					50294.45
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1	39310.90	39310.90
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1	4827.65	4827.65
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1	1941.28	1941.28
4	041201002001	二次搬运费		项	1	2528.77	2528.77
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1	1685.85	1685.85
二		专业措施					
合　　计							50294.45

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

主要材料价格表

工程名称：市政工程　　专业：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	010103009	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ25以外	kg	3.33	
2	020901001	塑料薄膜		m2	0.28	
3	031509001	铁件	(综合)	kg	4.82	
4	031541005	金刚石锯片		片	70.8	
5	143557001	脱模剂		kg	3.66	
6	341101001	水		m3	5.63	
7	341103001	电		kW·h	0.71	
8	350111002	钢模板		kg	4.98	
9	850103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
10	802101015	预拌混凝土	C30	m3	365.94	