

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材加工中心厂房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基础土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：4m以内 3. 开挖方式：机械开挖，装车 4. 含工作面、放坡	m3	102.96		
2	010102002002	挖基础土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：4m以内 3. 开挖方式：机械开挖，不装车 4. 含工作面、放坡	m3	693.29		
3	010102009001	回填方	1. 填方部位：基础基坑、基槽 2. 材料品种：利用挖出基坑土方 3. 回填方式：机械回填夯实 4. 压实系数：压实系数 ≥ 0.94	m3	658.47		
4	010102009002	回填方	1. 填方部位：室内地面 2. 材料品种：利用挖出基坑土方 3. 回填方式：机械回填夯实 4. 压实系数：压实系数 ≥ 0.94	m3	34.82		
5	010103001001	平整场地	1. 机械平整场地 2. 清单工程量按首层建筑面积，定额工程量外墙外边线外放2m	m2	256.2		
6	010103001002	普探，洛阳铲填砂	1. 探孔布置，打孔，取样回填，洛阳铲填砂 2. 清单工程量按首层建筑面积，定额工程量外墙外边线外放3m	m2	256.2		
7	010103002001	土方外运	1. 土方弃运距离：5km 2. 运输机械：自卸汽车	m3	102.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材加工中心厂房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 4	砌筑工程					
8	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU20混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆 3. 砂浆拌和料要求: 预拌砂浆	m3	28.15		
9	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块（密度不大于650kg/m3）, 强度级别A3.5 2. 墙体类型: 外墙+内墙 3. 墙体厚度: 200mm 4. 砂浆强度等级: M5.0专用砂浆砌筑 5. 砂浆拌和料要求: 预拌砂浆	m3	80.2		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001001	基础垫层	1. 基础形式: 独立基础 2. 厚度: 100 3. 混凝土种类: 商品混凝土 4. 混凝土强度等级: C15	m3	10.46		
11	010501001002	基础垫层	1. 基础形式: 筏板基础 2. 厚度: 100 3. 混凝土种类: 商品混凝土 4. 混凝土强度等级: C15	m3	1.05		
12	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 独立基础	m3	40.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材加工中心厂房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 基础类型: 条形基础	m3	17.39		
14	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 筏形基础	m3	2.99		
15	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 截面形式: 矩形	m3	12.97		
16	010502006002	钢筋混凝土柱（外包柱脚）	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 截面形式: 矩形	m3	2		
17	010502010001	电梯井钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 墙体厚度: 250mm 3. 墙体形式: 直行墙	m3	4.6		
18	010502013001	钢筋混凝土平板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 备注: 压型钢板上浇捣混凝土	m3	77.61		
19	010502019001	钢筋混凝土栏板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 墙厚度: 100mm	m3	7.7		
20	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	11.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材加工中心厂房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 部位: 地圈梁	m3	3.3		
22	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 部位: 外窗窗台混凝土带	m3	0.67		
23	010502023001	现浇过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	2.12		
24	010502027001	坡道	1. 100厚C20混凝土随捣随扫成粗麻面 2. 300厚粒径10~40碎石灌M5.0砂浆 3. 素土夯实（坡度按工程设计） 4. 砂浆、混凝土拌和料要求：预拌砂浆、商品混凝土	m2	19.8		
25	010502032001	零星现浇构件	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35细石微膨胀混凝土	m3	0.21		
26	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 独立基础 2. 模板形式: 复合模板	m2	14.08		
27	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位: 筏板基础 2. 模板形式: 复合模板	m2	1.37		
28	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础 2. 模板形式: 复合模板	m2	33.06		
29	010505002002	基础模板	1. 基础类型: 带形基础 2. 模板形式: 复合模板	m2	34.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材加工中心厂房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010505002003	基础模板	1. 基础类型:筏形基础 2. 模板形式:复合模板	m2	3.46		
31	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:复合模板 2. 柱截面形式:矩形柱	m2	71.62		
32	010505005001	电梯井墙面模板	1. 模板形式:复合模板 2. 墙截面形式:直行墙 3. 墙面对拉螺栓堵眼增加费	m2	28.43		
33	010505008001	栏板模板	1. 模板形式:复合模板	m2	154.08		
34	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式:复合模板	m2	133.55		
35	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式:复合模板 2. 部位:地圈梁	m2	26.61		
36	010505012002	圈梁模板	1. 模板形式:复合模板 2. 部位:外窗窗台混凝土带	m2	6.7		
37	010505013001	过梁模板	1. 模板形式:复合模板	m2	31.18		
38	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400 Φ 10以内	t	5.111		
39	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400 Φ 12-14	t	3.531		
40	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400 Φ 25	t	3.222		
41	010506001004	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400 Φ 10以内	t	0.829		
42	010506001005	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400 Φ 12	t	0.118		
43	010506001006	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格:热轧光圆钢筋HPB300 Φ 10以内	t	0.529		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材加工中心厂房土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	010506008001	螺栓	1. 名称：预埋地脚螺栓 2. 规格：M24 3. 螺栓埋设，调整	t	0.153		
45	010506009001	预埋铁件	1. 部位：钢柱底部钢板 2. 规格：详见设计图纸 3. 底板钢板安装，调整	t	0.877		
	A.6	金属结构工程					
46	010603003001	钢柱	1. 钢材品种、规格：箱350*350*14*14，Q355B 2. 除锈要求：钢结构应彻底除锈，除锈等级sa2 3. 油漆要求：两道环氧富锌底漆、两道环氧云铁中间漆 4. 防火要求：25mm厚型防火涂料，耐火极限不小于2.5h 5. 单根质量：3t以内 6. 钢构按预制成品钢构件，不含防火涂料	t	18.044		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材加工中心厂房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格：HN500*200*10*16、HN350*175*7*11，Q355B 2. 除锈要求：钢结构应彻底除锈，除锈等级sa2 3. 油漆要求：两道环氧富锌底漆、两道环氧封闭漆、三道氯化橡胶丙稀酸磁漆面漆 4. 防火要求：5mm厚薄型防火涂料，耐火极限不小于1.5h 5. 单根质量：1.5t以内 6. 钢构按预制成品钢构件，不含面层油漆、防火涂料	t	25.491		
48	010605001001	钢板楼板	1. 楼承板采用压型钢板非组合楼板，压型钢板型号为YXB66-166-500(B)，1.2mm厚，镀锌量为120g/m2	m2	482.35		
49	010605001002	板封边	1. 2.0mm厚钢板封边	t	1.181		
50	010608004001	钢柱栓钉	1. 栓钉种类、规格：ML18	套	672		
51	010608004002	钢梁栓钉	1. 栓钉种类、规格：ML15	套	2146		
	A.8	门窗工程					
52	010802001001	85系列断桥铝合金门	1. 门洞口尺寸：1500*3600mm 2. 门类型：平开 3. 门框材质：85系列断桥铝合金 4. 玻璃：5mm中透光热反射玻璃+12mm+空气+5mm白玻中空玻璃。（玻璃可见光透射比0.400，玻璃遮蔽系数0.489）	m2	16.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材加工中心厂房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	010802004001	钢质防火门	1. 尺寸:1000*2400mm 2. 防火等级:乙级 3. 开启方式:平开单扇 4. 材质:钢质防火门 5. 特殊五金: 明装闭门器、顺位器安装	m2	4.8		
54	010802004002	钢质防火门	1. 尺寸:1200*2400mm 2. 防火等级:乙级 3. 开启方式:平开双扇 4. 材质:钢质防火门 5. 特殊五金: 明装闭门器、顺位器安装	m2	2.88		
55	010803001001	电动卷帘门	1. 门洞口尺寸:4000*3600mm 2. 材质:电化铝卷帘门 3. 启动装置: 电动卷帘装置安装	m2	14.4		
56	010807001001	85系列断桥铝合金窗	1. 尺寸:详见门窗表 2. 开启方式:推拉 3. 框材质:85系列隔热断桥铝 4. 玻璃:5mm中透光热反射玻璃+12mm+空气+5mm白玻中空玻璃。(玻璃可见光透射比0.400, 玻璃遮蔽系数0.489) 5. 玻璃开启部位附纱	m2	78.3		
57	010809001001	窗台板	1. 20厚灰色磨光国产普通大理石窗台板	m2	4.62		
	A.9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材加工中心厂房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
58	010902001001	屋面卷材防水	1. 防水层:3.0厚SBS改性沥青防水卷材两道，泛水高出完成面250mm 2. 30厚C20细石混凝土找平层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 砂浆、混凝土拌和料要求：预拌砂浆、商品混凝土	m ²	249.78		
59	010902003001	屋面刚性层	1. 保护层:40厚C20细石混凝土随打随抹平 2. 混凝土拌和料要求：商品混凝土	m ²	249.78		
60	010902007001	屋面隔离层	1. 隔离层:10厚1:4石灰砂浆 2. 砂浆拌和料要求：预拌砂浆	m ²	249.78		
61	010902004001	屋面排水管	1. 塑料管排水，水落管Φ100mm 2. 塑料落水斗、落水口：4个	m	34.6		
62	010903003001	墙面砂浆防水	1. ±0.000以下墙体两侧抹20mm厚1:2(掺5%防水粉)防水砂浆 2. 砂浆拌和料要求：预拌砂浆	m ²	256.17		
	A. 10	保温、隔热、防腐工程					
63	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温层:70厚挤塑聚苯板	m ²	249.78		
64	011001001002	保温隔热屋面	1. 最薄处2%找坡层:1:8水泥加气混凝土碎块，最薄处30mm	m ²	249.78		
	A. 11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 11 页

工程名称：中药材加工中心厂房土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
65	011101003001	自流平地面	1. 3.0厚环氧自流平 2. 环氧底漆一道 3. 200厚C20细石混凝土随打随抹光，达到强度后，打磨光滑 4. 0.3厚塑料薄膜 5. 1.5厚单面自粘聚酯胎改性沥青防水卷材 6. 扫水泥砂浆一道 7. 20厚水泥砂浆 8. 60厚C20细石混凝土 9. 20厚挤塑聚苯板 10. 150厚素土（计入土方工程） 11. 素土分层淋水夯实 12. 砂浆、混凝土拌和料要求：预拌砂浆、商品混凝土	m ²	232.16		
66	011101003002	自流平楼面	1. 3.0厚环氧自流平 2. 环氧底漆一道 3. 现浇混凝土楼面达到强度后，打磨光滑	m ²	212.99		
67	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 15厚1：3水泥砂浆 2. 5厚1：2水泥砂浆 3. 砂浆拌和料要求：预拌砂浆	m	132.29		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
68	011201001001	外墙面抹灰	1. 15厚1：2.5水泥砂浆找平 2. 5厚聚合物防水抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 砂浆拌和料要求：预拌砂浆	m ²	370.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材加工中心厂房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
69	011201001002	屋面栏板抹灰	1. 15厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 5厚聚合物防水抗裂砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 砂浆拌和料要求: 预拌砂浆	m2	154.08		
70	011201001003	内墙面抹灰	1. 15厚1 : 1 : 6水泥石灰砂浆打底 2. 5厚1 : 0.5 : 3水泥石灰砂浆抹面 3. 刷白石灰水两遍(加胶) 4. 砂浆拌和料要求: 预拌砂浆	m2	529.23		
71	011203003001	块料外墙面	1. 9厚1 : 3水泥砂浆 2. 6厚:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网 4. 配套专用胶黏剂粘结 5. 5-7 厚外墙面砖, 填缝剂填缝 6. 砂浆拌和料要求: 预拌砂浆	m2	77.68		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
72	011403001001	外墙面真石漆	1. 外墙真石漆(封底漆、中层漆、罩面漆) 2. 满刮柔性耐水腻子磨平	m2	459.68		
73	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 面层涂环氧树脂涂料 2. 铺衬玻纤布涂环氧树脂+固化剂 3. 涂底涂料 4. 部位: 踢脚	m2	13.23		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：中药材加工中心厂房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 中药材加工中心厂房土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				40000
2.1	室内外钢楼梯及楼梯栏杆扶手、钢结构雨棚、护门桩	元			40000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					40000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材加工中心厂房电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:AP进线总配电箱 2. 规格:按系统图要求制作加工 3. 成套配电箱安装, 配件安装	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:AL配电箱 2. 规格:按系统图要求制作加工 3. 成套配电箱安装, 配件安装	台	1		
		电缆					
3	030409015001	电缆保护管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC50	m	5.1		
4	030409015002	电缆保护管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC32	m	9.37		
5	030409001001	电力电缆	1. 电缆型号:WDZB-YJY-4*25+1*16mm ² 2. 电缆敷设, 电缆头安装	m	11.5		
6	030409001002	电力电缆	1. 电缆型号:WDZB-YJY-5*2.5mm ² 2. 电缆敷设, 电缆头安装	m	12.37		
		配管、配线					
7	030412001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	198.09		
8	030412003001	配线	1. 电线型号:WDZB-BYJ-2.5mm ² 2. 敷设方式:穿管敷设	m	336.18		
9	030412003002	配线	1. 电线型号:WDZB-BYJ-4mm ² 2. 敷设方式:穿管敷设	m	258.09		
		开关插座					
10	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联单控开关	套	4		
11	030413012002	开关、按钮	1. 名称:双联单控开关	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材加工中心厂房电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030413013001	插座	1. 名称：单相五孔暗装插座	套	14		
		照明灯具					
13	030413005001	工厂灯	1. 名称：厂房工矿灯 2. 规格型号：LED 型 1x70W (COS% C>0.9) 3. 安装位置：平梁底吊装	套	14		
14	030413001001	普通灯具	1. 名称：吸顶灯 2. 型号：LED型 12 W	套	3		
15	030413001002	普通灯具	1. 名称：壁灯 2. 型号：LED型 12 W	套	1		
		防雷接地					
16	030410005001	避雷网	1. 名称：沿建筑物屋顶女儿墙、天沟、屋脊明装 $\phi 12$ 热镀锌圆钢做为接闪带。接闪带支持卡采用25mmx4mm的热镀锌扁钢，支架高150mm，支架间距1m，转弯处0.5m，过伸缩缝处应做弹性连接。接闪带做法详见《建筑物防雷设施安装》15D501。	m	146.57		
17	030410003001	引下线	1. 名称：利用建筑物的钢柱作为引下线，其各部件之间均应连成电气贯通，采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接，其平均间距不应大于25m。	m	38.8		
18	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：接地电阻测试点	台	2		
19	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称：MEB总等电位联结端子箱	台	1		
20	030415006001	输配电装置系统	1. 输配电系统调试	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材加工中心厂房电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：中药材加工中心厂房电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 中药材加工中心厂房电气设备
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材加工中心厂房应急照明

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	C. 4	电气设备安装工程					
1	030412001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗敷	m	86.69		
2	030412003001	配线	1. 电线型号: WDZB N-RYJS-2*2.5mm ² 2. 敷设方式: 穿管敷设	m	98.69		
	C. 9	消防工程					
3	030907002001	消防应急灯具专用电源	1. 名称: A型集中电源配电箱 2. 安装方式: 底边距地1.5m, 暗装	台	1		
4	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 名称: A型消防应急照明灯具 2. 型号: A型LED, 1x5W (COS φ>0.9) 3. 安装方式: 底边距地2.4m挂装	套	13		
5	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1. 名称: A型疏散出口、安全出口消防应急标志灯具 2. 型号: A型LED, 1x1W (COS φ>0.9) 3. 安装方式: 门框上方0.2m挂装	套	5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：中药材加工中心厂房应急照明

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 中药材加工中心厂房应急照明 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：中药材加工中心厂房消防报警

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 中药材加工中心厂房消防报警 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材加工中心厂房消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	C.9	消防工程					
1	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位:埋地 2. 材质:球墨铸铁管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰 5. 水冲洗 6. 埋地金属管道应采取防腐措施, 外壁采用三油两布防腐, 防腐层总厚度不小于3mm, 法兰接头、卡箍接头不应直埋在土壤中, 应加设热塑套。	m	3.3		
2	030901002002	消火栓管道	1. 安装部位:架空 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽 5. 水冲洗 6. 明装金属管道、管道支架除锈后刷樟丹二道, 灰色调和漆二道	m	26.12		
3	030901002003	消火栓管道	1. 安装部位:架空 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽 5. 水冲洗 6. 明装金属管道、管道支架除锈后刷樟丹二道, 灰色调和漆二道	m	5.7		
4	030901012001	室内消火栓	1. 名称:薄型单栓普通消火栓箱 2. 型号、规格:1000*700*160	套	3		
5	030901012002	室内消火栓	1. 名称:试验消火栓 2. 型号、规格:1000*700*160	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中药材加工中心厂房消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：中药材加工中心厂房消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 中药材加工中心厂房消防工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外配套土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		场地硬化					
1	011601002001	场地硬化	1. 18cm厚C30混凝土路面面层 2. 15cm厚天然级配砂夹石垫层 3. 混凝土拌和料要求：商品混凝土	m2	276.74		
		挡墙一（14米）					
2	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m以内 3. 开挖方式：机械开挖，装车	m3	9.66		
3	010102009001	挡墙后背回填方	1. 材料品种：天然级配砂夹石 2. 回填方式：机械回填夯实 3. 压实系数：压实系数 ≥ 0.94	m3	14		
4	010103002001	土方外运	1. 土方弃运距离：5km 2. 运输机械：自卸汽车	m3	9.66		
5	010403004001	片石挡土墙	1. MU20片石M7.5水泥砂浆砌筑挡墙墙身和基础 2. 墙身1：3水泥砂浆勾凸缝 3. 安装 $\phi 100\text{mm}$ PVC泄水孔 4. 砂浆和料要求：预拌砂浆	m	14		
		挡墙二（27米）					
6	010102003002	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m以内 3. 开挖方式：机械开挖，装车	m3	43.34		
7	010102009002	挡墙后背回填方	1. 材料品种：天然级配砂夹石 2. 回填方式：机械回填夯实 3. 压实系数：压实系数 ≥ 0.94	m3	108		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外配套土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010103002002	土方外运	1. 土方弃运距离：5km 2. 运输机械：自卸汽车	m3	43.34		
9	010403004002	片石挡土墙	1. MU20片石M7.5水泥砂浆砌筑挡墙墙身和基础 2. 墙身1：3水泥砂浆勾凸缝 3. 安装Φ100mmPVC泄水孔 4. 砂浆和料要求：预拌砂浆	m	27		
		雨水工程					
10	010102003003	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m以内 3. 开挖方式：机械开挖，装车	m3	71.4		
11	010102003004	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m以内 3. 开挖方式：机械开挖，不装车	m3	58.65		
12	010102009003	回填方	1. 材料品种：中粗砂 2. 回填方式：人工回填夯实 3. 压实系数：压实系数≥0.94	m3	65.45		
13	010102009004	回填方	1. 材料品种：素土 2. 回填方式：人工回填夯实 3. 压实系数：压实系数≥0.94	m3	58.65		
14	010103002003	土方外运	1. 土方弃运距离：5km 2. 运输机械：自卸汽车	m3	71.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外配套土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	040501005001	HDPE双壁波纹管	1. 管道材质:HDPE 双壁波纹管, 环刚度SN8 2. 规格:DN300 3. 接口形式:HDPE 波纹管橡胶圈连接 4. 管道闭水试验	m	85		
16	011601007001	雨水口	1. 规格:矩形680*380mm 2. 井深:1.0m 3. 750*450*30球墨铸铁雨水口篦子, 承载等级B125级 4. MU10页岩实心砖, M10水泥砂浆砌筑 5. 内壁抹水泥砂浆 6. 100mmC20混凝土垫层 7. C20细石混凝土流槽 8. 砂浆、混凝土拌和料要求: 预拌砂浆、商品混凝土	座	6		
17	040504001001	砌筑检查井	1. 规格:Φ1000mm 2. 井深:1.7m 3. 120mmC30钢筋混凝土盖板, Φ700球墨铸铁检查井盖(重型), 防坠网安装 4. MU10页岩实心砖, M10水泥砂浆砌筑 5. 内壁抹水泥砂浆 6. 200mm天然级配砂夹石垫层, 200mmC25混凝土垫层 7. 砂浆、混凝土拌和料要求: 预拌砂浆、商品混凝土	座	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外配套土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外配套电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	C. 4	电气设备安装工程					
1	030401001001	油浸式变压器	1. 名称:油浸式电力变压器 2. 型号:110KVA 3. 备注:油浸式变压器安装、就位、接线、接地、全套电气试验、系统调试、电力部门验收及带电开火送电全部工作内容。 4. 油浸式电力变压器暂定主材价: 35000元/台	台	1		
2	030409001001	电力电缆	1. 电缆型号:YJY-4*50+1*25mm2 2. 电缆敷设, 电缆头安装	m	59		
3	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1. 挖填岩土类别:综合土 2. 挖填方式:人工开挖回填	m3	16		
4	030409015001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100	m	10		
5	030409015002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:MPP 3. 规格:Φ 110	m	40		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。