

送变电、明珠公司拆除清运（大
兴中学）

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

年 月 日

工程名称：送变电、明珠公司拆除清运（大
兴中学）

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:送变电、明珠公司拆除清运(大兴中学)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:送变电工程公司拆除及清运工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：送变电-拆除及清运工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	地面部分建(构)筑物拆除、垃圾清运	[项目特征] 1. 建筑结构类型包括砖混、框架结构、排架、混合、砖木、钢构等 2. 按拆除面积计算 3. 运距自行考虑，含消纳费 [工作内容] 1. 含地面部分建(构)筑物拆除、垃圾清运	m2	9097.43		
2	01B002	地下基础拆除（暂定工程量）	[项目特征] 1. 拆除750mm地下基础 [工作内容] 1. 地下基础拆除	m3	5062.77		
3	041001003001	拆除基层（暂定工程量）	[项目特征] 部位：硬化地面 1. 材质：挖除200mm 3:7灰土基层 [工作内容] 1. 拆除	m2	11429.34		
4	011702001001	拆除硬化地面（暂定工程量）	[项目特征] 1. 拆除250mm厚混凝土地面 [工作内容] 1. 拆除	m3	2857.34		
5	011701001001	砖砌体拆除（暂定工程量）	[项目特征] 1. 砌体名称：240m 砖砌体围墙拆除 [工作内容] 1. 拆除	m3	427.68		
6	01B003	垃圾外运	[项目特征] 1. 垃圾外运 2. 运距自行考虑，含装载、消纳费 [工作内容] 1. 装卸、清运	m3	13966.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：送变电-拆除及清运工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	01B005	烟筒、烟道拆除	[项目特征] 1. 35m高砖砌烟筒、9.6m砖砌烟道拆除 2. 烟筒底部直径3m，厚度暂按0.61m 3. 含拆除、垃圾外运、消纳费、含装载等所有内容 [工作内容] 1. 拆除、清运	m	204.17		
8	01B006	绞磨实验台拆除	[项目特征] 1. 砖混、钢构绞磨实验台拆除 2. 垃圾外运、含消纳费、含装载 [工作内容] 1. 拆除、清运	个	1		
9	01B007	移除变电路建房	[项目特征] 1. 原有变电路建房移除 2. 移除后运至指定地点（运距20km）不安装 [工作内容] 1. 移除、运输	m2	650		
10	01B008	行吊	[项目特征] 1. 行吊（每台5T）移除，需用机械吊装拆除（保护性拆除）后运至指定地点（运距按20km计算） [工作内容] 1. 行吊（5T）移除及运输	台	5		
11	050101001001	挖除原有苗木	[项目特征] 1. 挖除原有苗木为40cm 2. 胸径暂按40cm 3. 挖除后直接外运（运距按20km计算） [工作内容] 1. 挖除、清运	株	33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：送变电-拆除及清运工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	050101002001	植被清理	[项目特征] 1. 植物种类:冬青、蔷薇 2. 高度暂按1m 3. 挖除后直接外运（运距按20km计算） [工作内容] 1. 清运植物	m2	60		
13	010103001001	平整场地	[项目特征] 1. 整平挖填暂按0.8m, 包含场内±0.5m的整平挖填（挖除基础后的基坑回填），±0.3m的场地平整 2. 运距按80m计算 [工作内容] 1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	18179.7		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 送变电-拆除及清运工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802003001	垂直运输	[工作内容] 1. 垂直运输机械进出场及安拆 2. 固定装置、基础制作、安装、拆除 3. 行走式机械轨道的铺设、拆除、摊销 4. 设备运转、使用，设备的修理、保养和维护	项	1		
2	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
3	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	[工作内容] 1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：送变电-拆除及清运工程-安装

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	拆除配电柜	[项目特征] 1. 原有配电柜拆除、迁移 2. 保护性拆除 [工作内容] 1. 拆除、迁移配电柜	台	12		
2	030401002001	拆除变压器	[项目特征] 1. 原有变压器拆除、迁移 2. 保护性拆除 [工作内容] 1. 拆除、迁移变压器	台	1		
3	01B001	空调拆除	[项目特征] 1. 空调拆除 [工作内容] 1. 空调拆除	台	64		
4	030308008001	拆除设备运输、装卸	[项目特征] 1. 配电箱、变压器、空调灯所有拆除设备运输至甲方指定地点 2. 运距: 暂按20km [工作内容] 1. 运输	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：送变电-拆除及清运工程-安装 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：明珠-拆除及清运工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B006	地下基础拆除（暂定工程量）	[项目特征] 1. 拆除750mm地下基础 [工作内容] 1. 地下基础拆除	m3	2112.68		
2	01B001	地面部分建(构)筑物拆除、垃圾清运	[项目特征] 1. 建筑结构类型包括砖混、框架结构、排架、混合、砖木、钢构等 2. 按拆除面积计算 3. 运距自行考虑，含消纳费 [工作内容] 1. 含地面部分建(构)筑物拆除、垃圾清运	m2	3837.85		
3	041001003001	拆除基层（暂定工程量）	[项目特征] 部位：硬化地面 1. 材质：挖除200mm 3:7灰土基层（明珠安装公司停车场除外） [工作内容] 1. 拆除	m2	2470.17		
4	041001003002	拆除基层（暂定工程量）	[项目特征] 1. 材质：挖除明珠安装公司停车场硬化地面60cm灰土基层 [工作内容] 1. 拆除	m2	350		
5	011702001001	拆除硬化地面（暂定工程量）	[项目特征] 1. 拆除250mm厚混凝土地面 [工作内容] 1. 拆除	m3	705.04		
6	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称：240m 砖砌体围墙拆除 [工作内容] 1. 拆除	m3	177.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：明珠-拆除及清运工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	01B007	垃圾外运	[项目特征] 1. 垃圾外运 2. 运距自行考虑, 含装载、消纳费 [工作内容] 1. 装卸、清运	m3	4895.89		
8	011710002001	拆除电动伸缩门	[项目特征] 1. 拆除电动伸缩门 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清运	m	11.5		
9	050102001001	挖除原有苗木	[项目特征] 1. 挖除原有大叶女贞、椿树 (Φ10-15) 2. 挖除后直接外运 (运距按20km计算) [工作内容] 1. 挖除、清运	株	4		
10	01B004	行吊	[项目特征] 1. 行吊 (每台2T) 移除, 需用机械吊装拆除 (保护性拆除) 后运至指定地点 (运距按20km计算) [工作内容] 1. 行吊 (2T) 移除及运输	台	1		
11	010103001001	平整场地	[项目特征] 1. 整平挖填暂按0.8m, 包含场内±0.5m的整平挖填 (挖除基础后的基坑回填), ±0.3m的场地平整 2. 运距按80m计算 [工作内容] 1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	5637.07		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：明珠-拆除及清运工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：明珠-拆除及清运工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：明珠-拆除及清运工程-安装

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	空调拆除	[项目特征] 1. 空调移除 [工作内容] 1. 空调拆除及运输	台	32		
2	01B002	厨房排烟设备	[项目特征] 1. 包含配套风机、管道、净化器移除 [工作内容] 1. 包含配套风机、管道、净化器移除及运输	项	1		
3	030308008002	拆除设备运输、装卸	[项目特征] 1. 配电箱、变压器、空调灯所有拆除设备运输至甲方指定地点 2. 运距: 暂按20km [工作内容] 1. 运输	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：明珠-拆除及清运工程-安装

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：明珠-拆除及清运工程-安装

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。