

华阴市公安局北社派出所提升改
造项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称： 华阴市公安局北社派出所提升改造
造项目

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:华阴市公安局北社派出所提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	011601002002	水泥混凝土道路	1. 220厚C25混凝土, 按6m分仓跳格浇筑, 纵向每隔30m设伸缩缝1道, 缝宽20内填沥青, 松木条嵌缝 2. 20厚粗砂隔离层, 满铺刮平 3. 500厚3:7灰土, 分2层夯实 4. 基层夯实, 压实系数 ≥ 0.93	m2	1910.02		
2	041001001001	拆除道路	1. 150厚C25混凝土 2. 20厚粗砂隔离层 3. 300厚3:7灰土 4. 拆除清理及外运运距自行考虑	m2	1462.92		
3	010102009001	回填方	1. 填方部位: 室外回填 2. 材料品种: 外购土	m3	434.77		
4	01B001	房屋拆除	1. 现有建筑物拆除、花池拆除 2. 拆除垃圾外运	m2	332.35		
5	010401002001	实心砖墙	1、喷、刷面层真石漆。 2、喷、刷底层真石漆。 3、刮外墙柔性耐水腻子。 4、5厚聚合物水泥防水砂浆表面抹光。 5、砌体墙面刷界面剂一道, 20厚1:2.5防水砂浆找平(掺5%防水剂) 6. 砖品种、规格、强度等级: 地上MU7.5烧结空心砖, 地下MU10烧结实心砖 7. 墙体厚度: 240mm 8. 做法详见陕09J09, 第4页	m	97.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011701001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 拆除围墙 2. 拆除垃圾外运, 运距自行考虑	m3	116.66		
7	010401002002	景墙	1、景墙高度2500mm 2、喷、刷面层真石漆。 3、喷、刷底层真石漆。 4、刮外墙柔性耐水腻子。 5、5厚聚合物水泥防水砂浆表面抹光。 6、砌体墙面刷界面剂一道, 20厚1:2.5防水砂浆找平(掺5%防水剂) 7. 砖品种、规格、强度等级: 地上MU7.5烧结空心砖, 地下MU10烧结实心砖 8. 墙体厚度: 240mm 9. 做法详见陕09J09, 第8页	m	6		
8	01B002	化粪池	1. 化粪池开挖、回填 2. 化粪池安装	座	1		
9	01B003	院内绿化、门前绿化及菜园	1. 院内绿化 2. 菜园新建	项	1		
10	010502031001	检查井	1. 新增雨水井	座	6		
11	01B004	栏杆围墙	1. 栏杆围墙	m	70		
12	01B005	倒流线及车位划线		项	1		
13	01B006	玻璃雨棚	1. 位置: 晾衣房 (阳光棚) 2. 材质: 玻璃彩钢棚	m²	30		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建办公室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖基础土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土平均厚度:2.9M 3. 基底普探、钎探:764.04M2 4. 运距自行考虑	m3	2330.84		
2	010102009002	回填方	1. 填方部位:基础周围 2. 材料品种:素土 3. 密实度:≥0.95	m3	1453.46		
	A. 2	地基处理与边坡支护工程					
3	010201001001	换填垫层	1. 换填材料种类及配比:3:7灰土 2. 压实系数:≥0.97	m3	753.21		
	A. 4	砌筑工程					
4	010402001001	砌块墙	1. 砖品种、规格:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:砌体墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	142.36		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	9.12		
6	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	33		
7	010502005001	基础连系梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	22.71		
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	22.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建办公室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502011001	矩形梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	21.06		
10	010502013001	有梁板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	38.06		
11	010502019001	栏板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	31.82		
12	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	3.25		
13	010502025001	散水	1. 绿化种植土（300厚；种植土接触的墙做防水层及保护层） 2. 60厚C20混凝土随打随抹平 3. 100厚C15混凝土垫层，宽出面层300， 4. 素土夯实	m2	74.3		
14	010503006001	过梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	2.36		
15	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 基础下	m2	17.04		
16	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 地理基础	m2	46.32		
17	010505003001	基础连系梁模板	1. 模板形式: 复合模板	m2	226.03		
18	010505004001	柱面模板	1. 模板形式: 复合模板	m2	164.61		
19	010505005001	墙面模板	1. 模板形式: 复合模板 2. 墙截面形式: 女儿墙	m2	158.16		
20	010505006001	矩形梁模板	1. 模板形式: 复合模板	m2	235.9		
21	010505007001	有梁板模板	1. 模板形式: 复合模板	m2	267.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建办公室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式:复合模板	m2	38.18		
23	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内	t	0.137		
24	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内	t	11.61		
25	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ14以内	t	2.528		
26	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ18以内	t	2.995		
27	010506001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ25以内	t	6.238		
28	010506003001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内	t	1.95		
	A.8	门窗工程					
29	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:1500mm*2400mm 2. 门类型:钢制防盗门	m2	21.6		
30	010802003002	防盗门	1. 门洞口尺寸:1000mm*2400mm 2. 门类型:钢制防盗门	m2	12		
31	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸:1000mm*2400mm 2. 门类型:木门	m2	7.2		
32	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸:900mm*1500mm 2. 窗类型:铝合金窗户	m2	2.7		
33	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸:1500mm*1500mm 2. 窗类型:铝合金窗户	m2	2.25		
34	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸:1200mm*1500mm 2. 窗类型:铝合金窗户	m2	9		
35	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸:1500mm*1800mm 2. 窗类型:铝合金窗户	m2	24.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建办公室-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
36	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸:2100mm*1500mm 2. 窗类型:铝合金窗户	m2	6.3		
37	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸:2400mm*1500mm 2. 窗类型:铝合金窗户	m2	3.6		
	A.9	屋面及防水工程					
38	010901008001	整体屋面(屋II1)	1. 25厚防水水泥砂浆找平层 2. 2~3厚麻刀灰(或纸筋灰)隔离层 3. 防水层选用3+3厚SBS改性沥青防水卷材(II型) 4. 25厚防水水泥砂浆找平层 5. 保温层为B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(保温厚度50厚) 6. 找坡层采用1:6水泥焦渣找坡,最薄处30厚,坡度2% 7. 钢筋混凝土屋面板	m2	371.78		
39	010901011001	轻钢玻璃雨棚		m2	45.1		
40	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:DN100UPVC管 2. 水落口:13个 3. 87型雨水斗DN100:15个	m	21.6		
41	010901001001	瓦屋面	1、瓦屋面 2、做法详见09J02-1/104	m	125.8		
	A.11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建办公室-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
42	011102001001	花岗石平台面	1. 20厚花岗石板铺面, 正、背面及四周边满涂防污剂, 稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分)台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实	m2	44.45		
43	011102003001	块料楼地面	1、铺8~10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层, 四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实	m2	47.12		
44	011102003002	块料楼地面	1、铺8~10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平 5、60厚C15混凝土 6、素土夯实	m2	235.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建办公室-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	011105003001	块料踢脚线	1、6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、6厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3、6厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4、加气混凝土刷（抹）界面剂一道（墙面先用水浸湿） 5、高度：120mm	m	231		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
46	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、无机涂料 2、2厚粉刷石膏（粉刷石膏与水的比重为1：0.42重量比）罩面压光 3、10厚粉刷石膏（石膏、沙、水的重量比为1：2.5：0.64）打底抹平 4、墙面先用水润湿，除去浮灰杂物	m2	684.69		
	A. 13	天棚工程					
47	011301001001	天棚抹灰	1、乳胶漆面层 2、2厚面层耐水腻子找平 3、3厚底层防裂腻子分遍找平 4、刷素水泥一道（内掺建筑胶） 5、板缝用1：0.3：3水泥石灰膏砂浆嵌实抹平 6、预制钢筋混凝土板用水加10%火碱清洗油渍	m2	308.35		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建办公室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 新建办公室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公室改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011705002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类：墙砖拆除	m2	477		
2	011404001001	外墙真石漆	1. 罩面涂料一遍 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 50厚岩棉板 5 6厚1：2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1：2.5水泥砂浆打底扫毛 7. 8厚专用聚合物水泥砂浆底面刮糙 8. 喷湿墙面	m2	477		
3	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗类型：铝合金窗户	m2	93		
4	011705001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：地砖	m2	480		
5	011102003001	块料楼地面	1、铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 5、60厚C15混凝土	m2	480		
6	011708002001	铲除涂料面	1. 铲除材料名称：原有乳胶漆墙面	m2	1674.12		
7	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、无极涂料 2、2厚粉刷石膏（粉刷石膏与水的比重为1：0.42重量比）罩面压光 3、10厚粉刷石膏（石膏、沙、水的重量比为1：2.5：0.64）打底抹平 4、墙面先用水润湿，除去浮灰杂物	m2	1194.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公室改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	011301001001	天棚抹灰	1、乳胶漆面层 2、2厚面层耐水腻子找平 3、3厚底层防裂腻子分遍找平 4、刷素水泥一道（内掺建筑胶） 5、板缝用1：0.3：3水泥石灰膏砂浆嵌实抹平 6、预制钢筋混凝土板用水加10%火碱清洗油渍	m2	480		
9	010901001002	瓦屋面	1、瓦屋面 2、做法详见09J02-1/104	m	76		
10	010402001001	砌块墙	1. 砖品种、规格：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：砌体墙 3. 墙体厚度：240mm 4. 砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m3	4.3		
11	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸：800mm*2100mm 2. 门类型：木门	m2	1.68		
12	010801001002	木质门	1. 门洞口尺寸：1000mm*2100mm 2. 门类型：木门	m2	2.1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 办公室改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 办公室改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：改造电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室内改造强电					
		强电					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:YAL1配电箱 2. 规格:500*700*150 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:YAL2配电箱 2. 规格:500*700*150 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
3	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 规格:150*100 2. 材质:热镀锌 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	48.86		
4	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	3.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：改造电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030412001002	配管	[项目特征] 1. 材质:JDG管 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	695.14		
6	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:WDZ-YJY-5*16 2. 敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	3.3		
7	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:WDZ-YJY-5*16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
8	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	882.38		
9	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:WDZ-BYJ-4.0 [工作内容] 1. 配线	m	1265.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：改造电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030412003003	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 桥架内 2. 规格: WDZ-BYJ-4.0 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	901.17		
11	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: LED平板灯 2. 型号: LED光源 A C220V 32W 3. 规格: 1200*300 [工作内容] 1. 安装	套	48		
12	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: LED平板灯 2. 型号: LED光源 A C220V 24W 3. 规格: 600*600 [工作内容] 1. 安装	套	9		
13	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: LED平板灯 2. 型号: LED光源 A C220V 24W，自带雷达感应控制 3. 规格: 600*600 [工作内容] 1. 安装	套	4		
14	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: LED平板灯 2. 型号: LED光源 A C220V 12W 3. 规格: 300*300 [工作内容] 1. 安装	套	5		
15	030413001005	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: LED平板灯 2. 型号: LED光源 A C220V 24W 3. 规格: 600*300 [工作内容] 1. 安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：改造电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030413001006	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 型号:LED光源 A C220V 24W，自带 雷达感应控制，全 天感应 [工作内容] 1. 安装	套	3		
17	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A [工作内容] 1. 安装	套	5		
18	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 10A [工作内容] 1. 安装	套	15		
19	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:普通插座 2. 规格:250V 10A 安全型 [工作内容] 1. 安装	套	81		
20	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:挂式空调 插座（三孔） 2. 规格:250V 16A 安全型 带开关控 制 [工作内容] 1. 安装	套	15		
21	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称:电热器插 座（三孔） 2. 规格:250V 16A 安全型 带开关控 制 带防溅盖 [工作内容] 1. 安装	套	2		
22	030413013004	插座	[项目特征] 1. 名称:防水插座 （二、三孔） 2. 规格:250V 10A 安全型 带防溅盖 [工作内容] 1. 安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：改造电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030413013005	插座	[项目特征] 1. 名称:预留插座（二、三孔） 2. 规格:250V 10A 安全型 带开关控制 带防溅盖 [工作内容] 1. 安装	套	1		
24	030413013006	插座	[项目特征] 1. 名称:应急救护插座（二、三孔） 2. 规格:250V 10A 安全型 带防溅盖 插座旁设“应急插座”标识 [工作内容] 1. 安装	套	1		
25	030413013007	插座	[项目特征] 1. 名称:洗衣机插座（二、三孔） 2. 规格:250V 10A 安全型 带防溅盖 插座旁设“应急插座”标识 [工作内容] 1. 安装	套	2		
26	030405015001	风扇	[项目特征] 1. 名称:换气扇 [工作内容] 1. 安装 2. 调速开关安装	台	4		
		应急照明					
27	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:ALE应急照明配电箱 2. 规格:440*400*200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：改造电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	030412001003	配管	[项目特征] 1. 材质:JDG管 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	68.78		
29	030412003004	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线	m	68.78		
30	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明壁灯 2. 型号:KW-ZFZC-E8W-936A, 灯具自带蓄电池 [工作内容] 1. 安装	套	9		
31	030413003002	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明壁灯（IP67） 2. 型号:KW-ZFZC-E8W-9B3A, 灯具自带蓄电池 [工作内容] 1. 安装	套	1		
32	030413003003	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:KW-BLZC-10E II 0.3W-908AA 灯具自带蓄电池 [工作内容] 1. 安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：改造电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	030413003004	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:KW-BLZC-10E II 0.3W-909A 灯具自带蓄电池 [工作内容] 1. 安装	套	2		
34	030413003005	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:双面复合信息疏散指示灯 2. 型号:KW-BLZC-20E I 0.3W-909T2 A 灯具自带蓄电池 [工作内容] 1. 安装	套	2		
		室内改造弱电					
		综合布线					
35	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:YDD1配电箱 2. 规格:500*700*150 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
36	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:YDD2配电箱 2. 规格:500*700*150 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：改造电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	030409016002	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 规格:200*100 2. 材质:热镀锌 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	46.06		
38	030412001004	配管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN40 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	23.3		
39	030412001005	配管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN65 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	13.6		
40	030412001006	配管	[项目特征] 1. 材质:JDG管 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	381.53		
41	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:UTP6 2. 敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1. 敷设	m	763.06		
42	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:UTP6 2. 敷设方式:桥架内 [工作内容] 1. 敷设	m	1086.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：改造电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	031105009001	过线(路)、终端盒、信息插座	[项目特征] 1. 名称:双孔信息(语音)/信息(数据)终端暗插座 [工作内容] 1. 安装	个	48		
		监控					
44	030402012006	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:JK交接箱 2. 规格:500*700*150 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	2		
45	030412001007	配管	[项目特征] 1. 材质:JDG管 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	78.34		
46	030502003003	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:UTP6 2. 敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1. 敷设	m	39.17		
47	030502003004	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:UTP6 2. 敷设方式:桥架内 [工作内容] 1. 敷设	m	111.19		
48	030412003005	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:RYJS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线	m	150.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：改造电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 10 页 共 10 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：改造电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 改造电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外强电					
1	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:埋地 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	216.75		
2	030412001002	配管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN40 3. 配置形式:埋地 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	62.3		
3	030412001003	配管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN50 3. 配置形式:埋地 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	41.44		
4	030412001004	配管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN65 3. 配置形式:埋地 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	10.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030412001005	配管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN80 3. 配置形式:埋地 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	31.22		
6	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:YJV-3*4 2. 敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	192.7		
7	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:WDZ-YJY-5*4 2. 敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	6.9		
8	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:WDZ-YJY-5*6 2. 敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	62.3		
9	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 2. 敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	31.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030409001005	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:WDZ-YJY-5*16 2. 敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	41.44		
11	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. 规格:YJV-3*2.5 2. 敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	17.15		
12	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:YJV-3*4 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	11		
13	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:WDZ-YJY-5*4 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
14	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:WDZ-YJY-5*6 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
15	030409002004	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030409002005	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:WDZ-YJY-5*16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
17	030409004001	控制电缆头	[项目特征] 1. 规格:YJV-3*2.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
18	030413009001	园区路灯	[项目特征] 1. 名称:庭院灯（包含基础） 2. 规格:220V 1X35W LED灯 色温4000K 3. 灯杆材质、规格:IP65 灯杆高度4.0m [工作内容] 1. 立灯杆 2. 杆座安装 3. 灯架及灯具附件安装 4. 焊、压接线端子 5. 灯杆编号 6. 本体接地	套	7		
		室外弱电					
19	030412001006	配管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN40 3. 配置形式:埋地 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	13.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030412001007	配管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN50 3. 配置形式:埋地 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	183.54		
21	030412001008	配管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN65 3. 配置形式:埋地 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	96.91		
		室内新建强电					
		综合指挥室					
22	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:XAL2配电箱 2. 规格:500*700*150 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
23	030412001009	配管	[项目特征] 1. 材质:JDG管 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	154.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	185.45		
25	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内配线 2. 规格:WDZ-BYJ-4.0 [工作内容] 1. 配线	m	310.29		
26	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED平板灯 2. 型号:LED光源 A C220V 32W 3. 规格:1200*300 [工作内容] 1. 安装	套	12		
27	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯（室外型） 2. 型号:LED光源 A C220V 24W IP54 [工作内容] 1. 安装	套	1		
28	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯（室外型） 2. 型号:LED光源 A C220V 24W IP54, 自带声光控制, 晚上感应 [工作内容] 1. 安装	套	3		
29	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 10A [工作内容] 1. 安装	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:普通插座 2. 规格:250V 10A 安全型 [工作内容] 1. 安装	套	7		
31	030413013013	插座	[项目特征] 1. 名称:预留插座 （二、三孔） 2. 规格:250V 10A 安全型 带开关控制 带防溅盖 [工作内容] 1. 安装	套	1		
32	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:预留感应 冲水器电源接线盒 2. 规格:86*86mm 接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	1		
33	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:挂式空调 插座（三孔） 2. 规格:250V 16A 安全型 带开关控制 [工作内容] 1. 安装	套	3		
34	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称:地面电源 插座（二、三孔） 2. 规格:250V 10A 安全型 [工作内容] 1. 安装	套	3		
		户籍室、档案室等					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
35	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: XAL1 配电箱 2. 规格: 500*700*150 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
36	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: CF 配电箱 2. 规格: 500*700*150 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
37	030412001010	配管	[项目特征] 1. 材质: JDG 管 2. 规格: DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	348.71		
38	030412003003	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 管内配线 2. 规格: Wdz-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	557.1		
39	030412003004	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 管内配线 2. 规格: Wdz-BYJ-4.0 [工作内容] 1. 配线	m	571.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED平板灯 2. 型号:LED光源 A C220V 32W 3. 规格:1200*300 [工作内容] 1. 安装	套	12		
41	030413001005	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED平板灯 2. 型号:LED光源 A C220V 32W 自带 蓄电池 应急时间 大于180min 3. 规格:1200*300 [工作内容] 1. 安装	套	6		
42	030413001006	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯（ 室外型） 2. 型号:LED光源 A C220V 24W IP54 [工作内容] 1. 安装	套	1		
43	030413001007	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯（ 室外型） 2. 型号:LED光源 A C220V 24W IP54, 自带声光控制,晚 上感应 [工作内容] 1. 安装	套	4		
44	030413001008	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:弯管防潮 壁灯 2. 型号:LED光源 A C220V 24W IP54 [工作内容] 1. 安装	套	2		
45	030413001009	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED平板灯 2. 型号:LED光源 A C220V 24W 3. 规格:600*300 [工作内容] 1. 安装	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 21 页

工程名称: 新建电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
46	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 镜前壁灯 2. 规格: LED光源 A C220V 18W [工作内容] 1. 安装	套	2		
47	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称: 双管LED防水防尘灯 2. 规格: LED光源 A C220V 2x18W IP5 4 [工作内容] 1. 安装	套	4		
48	030413003002	荧光灯	[项目特征] 1. 名称: 双管LED防水防尘灯 2. 规格: LED光源 A C220V 2x18W IP5 4 自带蓄电池 应 急时间大于180min [工作内容] 1. 安装	套	2		
49	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 双联开关 2. 规格: 250V 10A [工作内容] 1. 安装	套	4		
50	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 三联开关 2. 规格: 250V 10A [工作内容] 1. 安装	套	5		
51	030413013004	插座	[项目特征] 1. 名称: 普通插座 2. 规格: 250V 10A 安全型 [工作内容] 1. 安装	套	20		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 21 页

工程名称：新建电气工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	030413013005	插座	[项目特征] 1. 名称:挂式空调插座（三孔） 2. 规格:250V 16A 安全型 带开关控制 [工作内容] 1. 安装	套	4		
53	030413013006	插座	[项目特征] 1. 名称:应急救护插座（二、三孔） 2. 规格:250V 10A 安全型 带防溅盖 插座旁设“应急插座”标识 [工作内容] 1. 安装	套	1		
54	030413013007	插座	[项目特征] 1. 名称:地面电源插座（二、三孔） 2. 规格:250V 10A 安全型 [工作内容] 1. 安装	套	3		
55	030413013008	插座	[项目特征] 1. 名称:柜式空调插座（三孔） 2. 规格:250V 16A 安全型 带开关控制 [工作内容] 1. 安装	套	1		
56	030413013009	插座	[项目特征] 1. 名称:电热器插座（三孔） 2. 规格:250V 16A 安全型 带开关控制 带防溅盖 [工作内容] 1. 安装	套	2		
57	030413013010	插座	[项目特征] 1. 名称:防水插座（二、三孔） 2. 规格:250V 10A 安全型 带防溅盖 [工作内容] 1. 安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 21 页

工程名称: 新建电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
58	030413013011	插座	[项目特征] 1. 名称: 预留插座 (二、三孔) 2. 规格: 250V 10A 安全型 带开关控制 带防溅盖 [工作内容] 1. 安装	套	2		
59	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 预留感应冲水器电源接线盒 2. 规格: 86*86mm 接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	2		
60	030405015001	风扇	[项目特征] 1. 名称: 换气扇 [工作内容] 1. 安装 2. 调速开关安装	台	4		
61	030405015002	风扇	[项目特征] 1. 名称: 浴霸 [工作内容] 1. 安装 2. 调速开关安装	台	2		
		晾衣房					
62	030412001011	配管	[项目特征] 1. 材质: JDG管 2. 规格: DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	50		
63	030412003005	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 管内配线 2. 规格: WDJ-BYJ-4.0 [工作内容] 1. 配线	m	150		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 21 页

工程名称: 新建电气工程 专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
64	030413013012	插座	[项目特征] 1. 名称: 普通插座 2. 规格: 250V 10A 安全型 [工作内容] 1. 安装	套	4		
		室内新建弱电					
		户籍室、档案室等					
		综合布线					
65	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: XDD配电箱 2. 规格: 500*700*150 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
66	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: XDD2配电箱 2. 规格: 500*700*150 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
67	030412001012	配管	[项目特征] 1. 材质: JDG管 2. 规格: DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	8.76		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 21 页

工程名称: 新建电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
68	030412001013	配管	[项目特征] 1. 材质:JDG管 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	65.79		
69	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:UTP6 2. 敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1. 敷设	m	140.34		
70	031105009001	过线(路)、终端盒、信息插座	[项目特征] 1. 名称:双孔信息(电视)/信息(数据)终端暗插座 [工作内容] 1. 安装	个	1		
71	031105009002	过线(路)、终端盒、信息插座	[项目特征] 1. 名称:双孔信息(语音)/信息(数据)终端暗插座 [工作内容] 1. 安装	个	6		
72	031105009003	过线(路)、终端盒、信息插座	[项目特征] 1. 名称:双孔信息(语音)/信息(数据)终端暗插座(地面) [工作内容] 1. 安装	个	3		
		监控					
73	030412001014	配管	[项目特征] 1. 材质:JDG管 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	93.36		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 21 页

工程名称：新建电气工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
74	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:UTP6 2. 敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1. 敷设	m	46.68		
75	030412003006	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:RYJS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线	m	46.68		
76	040205019001	监控摄像机	[项目特征] 1. 类型:室内半球摄像机 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	4		
77	040205019002	监控摄像机	[项目特征] 1. 类型:室外枪式摄像机 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	2		
78	040205019003	监控摄像机	[项目特征] 1. 类型:室外球型摄像机 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	1		
79	030504003001	前端机柜	[项目特征] 1. 名称:视频监控服务器机柜 [工作内容] 1. 安装 2. 连接电源 3. 接地	个	1		
80	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 名称:6芯光纤（暂定） [工作内容] 1. 敷设	m	109.1		
		综合指挥室					
		综合布线					

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 21 页

工程名称: 新建电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
81	030402012006	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:XDD2配电箱 2. 规格:500*700*150 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
82	030412001015	配管	[项目特征] 1. 材质:JDG管 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	19.32		
83	030412001016	配管	[项目特征] 1. 材质:JDG管 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	14.13		
84	030502003003	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:UTP6 2. 敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1. 敷设	m	52.77		
85	030502003004	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:UTP6 2. 敷设方式:桥架内 [工作内容] 1. 敷设	m	8.76		
86	031105009004	过线(路)、终端盒、信息插座	[项目特征] 1. 名称:双孔信息(语音)/信息(数据)终端暗插座 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 21 页

工程名称: 新建电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
87	031105009005	过线(路)、终端盒、信息插座	[项目特征] 1. 名称: 双孔信息(语音)/信息(数据)终端暗插座(地面) [工作内容] 1. 安装	个	3		
88	031105009006	过线(路)、终端盒、信息插座	[项目特征] 1. 名称: 单孔信息(数据)终端暗插座 [工作内容] 1. 安装	个	4		
		监控					
89	030412001017	配管	[项目特征] 1. 材质: JDG管 2. 规格: DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	41.52		
90	030502003005	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格: UTP6 [工作内容] 1. 敷设	m	20.76		
91	030412003007	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: RYJS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线	m	20.76		
92	040205019004	监控摄像机	[项目特征] 1. 类型: 室内半球摄像机 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	2		
93	040205019005	监控摄像机	[项目特征] 1. 类型: 室外枪式摄像机 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	1		
		防雷接地					

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 21 页

工程名称: 新建电气工程 专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
94	030410001001	接地极	[项目特征] 1. 规格:-40*4热镀锌扁钢1米 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	根	7		
95	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称:利用基础内主筋 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	198.6		
96	030410003001	引下线	[项目特征] 1. 材质:利用柱内的主筋(∅16及以上2根或∅16以下4根)作为引下线 [工作内容] 1. 引下线制作、安装 2. 利用主钢筋进行电气连接	m	46.8		
97	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:总等电位联结端子箱 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	3		
98	030410007002	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:局部等电位联结端子箱 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	2		
99	030410012001	防雷断接卡、箱	[项目特征] 1. 名称:接地电阻测试点 [工作内容] 1. 断接卡制作、安装 2. 箱体安装	台	6		

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 21 页

工程名称: 新建电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
100	030410005001	避雷网	[项目特征] 1. 材质: ϕ 12 热镀锌圆钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	136.94		
		充电桩					
101	030402012007	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: AP-CDZ 充电桩配电箱 2. 规格: 600*1200*400 3. 安装方式: 落地安装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
102	030412001018	配管	[项目特征] 1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: DN125 3. 配置形式: 埋地 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	35.68		
103	030412001019	配管	[项目特征] 1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: DN65 3. 配置形式: 埋地 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	12.73		

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 21 页

工程名称: 新建电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
104	030409001006	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:YJV22-3*150+2*70 2. 敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	35.68		
105	030409001007	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:ZRYJV-3*50+2*25 2. 敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	12.73		
106	030409002006	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV22-3*150+2*70 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
107	030409002007	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:ZRYJV-3*50+2*25 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
108	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别: 综合土 2. 挖填方式: 机械开挖 3. 挖填深度: 1m（暂定） [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	35.68		
109	030402014001	充电桩	[项目特征] 1. 名称: 快速充电桩 2. 型号、功率: 60kw [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 本体接地	台	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新建电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：新建电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：改造给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室内改造					
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:丝接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	12.61		
2	031001007002	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:丝接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	9.29		
3	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔承插连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	6.45		
4	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔承插连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	8.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：改造给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔承插连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	20.45		
6	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:硬聚氯乙烯PVC-U 2. 规格:DN100 3. 连接形式:胶粘 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	20.66		
7	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:硬聚氯乙烯PVC-U 2. 规格:DN75 3. 连接形式:胶粘 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	1.31		
8	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 规格:DN75 [工作内容] 1. 安装	个	5		
9	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:蹲便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：改造给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:洗脸盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	5		
11	031003011001	成套淋浴器	[项目特征] 1. 材质:钢制淋浴器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	套	2		
12	031005019001	电热水器	[项目特征] 1. 安装方式:挂式60L [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装 3. 水压试验	台	2		
13	01B001	洗衣机	[项目特征] 1. 名称:全自动洗衣机 2. 规格:20Kg(暂定) [工作内容] 1. 安装	台	2		
14	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
15	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：改造给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
17	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
18	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN40 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
19	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
20	031002001007	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN40 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 改造给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	031002001008	阀门	[项目特征] 1. 类型:可调压减压阀 2. 规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
22	031002011001	水表	[项目特征] 1. 规格:DN40 [工作内容] 1. 安装	个	1		
23	031002011002	水表	[项目特征] 1. 规格:DN25 [工作内容] 1. 安装	个	1		
24	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1. 名称:压力表 2. 规格:DN65 [工作内容] 1. 安装 2. 压力表弯制作 3. 压力表弯安装 4. 取源部件安装 5. 单体校验调整	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 改造给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外					
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 材质:铁丝网骨架聚乙烯复合管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:电容对接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	6.07		
2	031001007002	复合管	[项目特征] 1. 材质:铁丝网骨架聚乙烯复合管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:电容对接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	17.19		
3	031001007003	复合管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔承插连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	16.3		
4	031001007004	复合管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔承插连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	5.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:HDPE双壁波纹管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:胶圈连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	18.78		
6	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:HDPE双壁波纹管 2. 规格:DN300 3. 连接形式:胶圈连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	90.35		
		室内新建					
7	031001007005	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:丝接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	6		
8	031001007006	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:丝接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	3.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031001007007	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:丝接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	7.55		
10	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔承插连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	5.95		
11	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔承插连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	28.05		
12	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔承插连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔承插连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	59.3		
14	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质:硬聚氯乙烯PVC-U 2. 规格:DN100 3. 连接形式:胶粘 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	21.85		
15	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 材质:硬聚氯乙烯PVC-U 2. 规格:DN75 3. 连接形式:胶粘 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	3.8		
16	031001006009	塑料管	[项目特征] 1. 材质:硬聚氯乙烯PVC-U 2. 规格:DN50 3. 连接形式:胶粘 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	8		
17	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	031003017002	地漏	[项目特征] 1. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
19	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2		
20	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:蹲便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	4		
21	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:洗脸盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
22	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1. 类型:拖布池 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
23	031005019001	电热水器	[项目特征] 1. 安装方式:挂式60L [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装 3. 水压试验	台	1		
24	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 材质:不锈钢水龙头 2. 规格:DN15 [工作内容] 1. 安装	个	3		
25	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
27	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	4		
28	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
29	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
30	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	031002001007	阀门	[项目特征] 1. 类型:可调压减压阀 2. 规格、压力等级:DN65 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
32	031002011001	水表	[项目特征] 1. 规格:DN65 [工作内容] 1. 安装	个	1		
33	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1. 名称:压力表 2. 规格:DN65 [工作内容] 1. 安装 2. 压力表弯制作 3. 压力表弯安装 4. 取源部件安装 5. 单体校验调整	套	1		
		晾衣房					
34	031001007008	复合管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔承插连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	50		
35	031001006010	塑料管	[项目特征] 1. 材质:HDPE双壁波纹管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:胶圈连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	100		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	031003017003	地漏	[项目特征] 1. 名称:洗衣机专用地漏 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1		
37	031003016002	水龙头	[项目特征] 1. 材质:不锈钢水龙头 2. 规格:DN15 [工作内容] 1. 安装	个	2		
38	01B001	洗衣机	[项目特征] 1. 名称:全自动洗衣机 2. 规格:20Kg(暂定) [工作内容] 1. 安装	台	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新建给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。