

工程名称： 西庄镇区域养老服务中心项目

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编（审）单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	一	公共卫生间					
	1	拆除					
1	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 做法: 铲除原瓷砖墙面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	293.49		
2	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 做法: 铲除原地砖地面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	67.02		
3	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种: 建筑物垃圾外运 2. 运距: 7km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	3.61		
	2	新做					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 白水泥擦缝（或 1:1彩色水泥细砂 浆勾缝） 2. 400*300*8釉面 砖（粘贴前先将锦 砖浸水2h以上） 3. 5厚1:2建筑胶水 泥砂浆（或专用胶 ）粘贴层 4. 素水泥浆一道（ 用专用胶粘贴时无 此道工序） 5. 9厚1:3水泥砂浆 打底压实抹平（用 专用胶粘贴时要求 平整） [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型 钢骨架或其他金属 骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打 蜡	m2	275.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 铺8~10厚防滑地砖地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 5. 60厚C15混凝土 6. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	67.02		
6	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 轻钢龙骨铝扣板吊顶，高3m [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	67.02		
7	010904001003	楼(地)面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度：涂膜防水层采用SBC-120 2. 上翻高度：150mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	80.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010802001007	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:800*2100 2. 框、扇材质、规格:铝合金门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	10.08		
9	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格:成品隔断 2. 高度暂按2.1米 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	59.09		
	二	房间					
	1	拆除					
10	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除材料名称:铲除涂料墙面 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	1093.08		
11	011705001002	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:铲除地砖地面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	404.4		
12	011705002002	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:铲除原块料踢脚线, 150mm高 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	45.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011710001001	木门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:1000*2700 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	24		
14	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:建筑物垃圾外运 2. 运距:7km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	15.96		
	2	新做					
15	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1031.9		
16	011104002001	竹、木(复合)地板	[项目特征] 1. 地板漆二道（地板成品已带油漆者无此道工序） 2. 12~16厚硬木企口席纹拼花地板用膏状建筑胶粘剂粘铺 3. 35厚C20细石混凝土找平层 4. 60厚C15混凝土垫层，随打随抹平 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺设 5. 刷防护材料	m2	319.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 轻钢龙骨铝扣板吊顶，高3m [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	319.2		
18	011105005001	木质踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:150mm 2. 木材面刷油漆 3. 18厚硬（松）木踢脚板（背面刷氟化钠防腐剂），踢脚板下端离楼地面距离=地毯厚+2, 踢脚板钉于上下木龙骨（15×30）上，木龙骨与墙体钉钻或粘结方式及适用墙体同上 4. 钉结墙面用1：1：6水泥石灰膏砂浆修补平整；粘结墙面刷专用界面处理剂一道甩毛 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	378		
19	010801001001	木质门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2700 2. 框、扇木材材质:实木门带观察窗 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	64.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010401002003	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 2. 墙体厚度:240mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	8.12		
21	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1500*1800 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	2.7		
	三	双人间内卫生间					
	1	新做					
22	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气砌块 2. 墙体厚度:120mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	24.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 5. 60厚C15混凝土 6. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	65.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	011203003002	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2. 400*300*8釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 4. 素水泥浆一道（用专用胶粘贴时无此道工序） 5. 15厚1:3水泥砂浆打底压实抹平（用专用胶粘贴时要求平整） [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	383.29		
25	011302001003	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 轻钢龙骨铝扣板吊顶，高2.8m [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	65.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 29
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010904001001	楼(地)面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:涂膜防水层采用SBC-120 2. 上翻高度:150mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	85.09		
27	010802001008	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:800*2100 2. 框、扇材质、规格:铝合金门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	35.28		
28	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:600*2100 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	12.6		
29	011505003001	镜面玻璃	[项目特征] 1. 镜面玻璃品种、规格:0.8*1.2m [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、安装	m2	20.16		
	2	拆除					
30	011701001003	砖砌体拆除走廊、楼梯间	[项目特征] 1. 砌体名称:实心砖墙 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	3.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 29
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	四	走廊、楼梯间					
	1	拆除					
31	011708002005	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除材料名称： 铲除涂料墙面 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	227.22		
32	011705002003	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型： 铲除1.2m高瓷砖 墙裙 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	154.07		
33	011705001007	平面块料拆除	[项目特征] 1. 做法：铲除原地 砖地面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	204.11		
34	011705002004	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型： 铲除原块料踢脚 线，150mm高 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	21.89		
35	040103003010	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种：建筑 物垃圾外运 2. 运距：7km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	6.3		
	2	新做					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 29
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	011403001009	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	375.34		
37	011104002002	竹、木(复合)地板	[项目特征] 1. 地板漆二道（地板成品已带油漆者无此道工序） 2. 12~16厚硬木企口席纹拼花地板用膏状建筑胶粘剂粘铺 3. 35厚C20细石混凝土找平层 4. 60厚C15混凝土垫层，随打随抹平 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺设 5. 刷防护材料	m2	230.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 29
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	011302001007	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 轻钢龙骨铝扣板 吊顶，高3m 2. 专用粘结剂粘贴 在龙骨底面上，自 攻螺丝固定 3. U型轻钢次龙骨C B60x27 (或CB50x2 0) 中距<(不上人) 6 00或同板宽级 4. U型轻钢主龙骨C B50x20中距<1200 5. 直径6钢筋吊杆 ，双向中距≤1200 ，膨胀螺栓固定钢 筋混凝土楼板 6. U型轻钢次龙骨C B60x27 (或CB50x2 0) 中距<(不上人) 6 00或同板宽级 7. U型轻钢主龙骨C B50x20中距<1200 8. 直径6钢筋吊杆 ，双向中距≤1200 ，膨胀螺栓固定钢 筋混凝土楼板 9. 轻钢龙骨铝扣板 吊顶，高3m 10. 轻钢龙骨矿棉 板吊顶，6厚矿棉 板，专用粘结剂粘 贴在龙骨底面上， 自攻螺丝固定 11. U型轻钢次龙骨 CB60x27 (或CB50x 20) 中距<(不上人) 600或同板宽级 12. U型轻钢主龙骨 CB50x20中距<120 0 13. 直径6钢筋吊杆 ，双向中距≤1200 ，膨胀螺栓固定钢 筋混凝土楼板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆 安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴	m2	177.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 29
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料				
39	011105005004	木质踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:150mm 2. 木材面刷油漆 3. 18厚硬（松）木踢脚板（背面刷氟化钠防腐剂），踢脚板下端离楼地面距离=地毯厚+2, 踢脚板钉于上下木龙骨（15×30）上，木龙骨与墙体钉钻或粘结方式及适用墙体同上 4. 钉结墙面用1：1：6水泥石灰膏砂浆修补平整；粘结墙面刷专用界面处理剂一道甩毛 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	207.66		
40	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2000 2. 防火等级:乙级 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3		
	五	活动室					
	1	拆除					
41	01B003	拆除活动室	[项目特征] 1. 拆除活动室 [工作内容] 1. 拆除	m2	65.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 15 页 共 29
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	040103003004	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种: 建筑 物垃圾外运 2. 运距: 7km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	32.64		
	2	新做					
43	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 一二 类 2. 开挖深度: 1.6m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡 土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	76.5		
44	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 3:7灰 土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	28.31		
45	010102009004	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	37.77		
46	010501001002	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度: 100mm 2. 材料品种、强度 要求、配比: C15商 品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇 筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场 拌和、铺设、找平 、压实	m3	2.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:基础下垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.01		
48	010401001002	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:240实心砖 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	6.52		
49	010502022004	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 地圈梁 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.66		
50	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	13.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 17 页 共 29
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.91		
52	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	19.58		
53	010502023001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.4		
54	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 18 页 共 29
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	010502022005	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 电梯井道圈梁 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.66		
56	010505012002	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	22.18		
57	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	6.82		
58	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 圆钢Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.023		
59	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Φ18以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.664		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 19 页 共 29
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
60	010506001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.543		
61	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：圆钢Φ6 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.005		
62	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：实心砖 2. 墙体厚度：240mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	40.19		
63	011403001006	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	60.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 20 页 共 29
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
64	011102003003	块料楼地面	[项目特征] 1. 铺6~10厚地砖 地面，干水泥擦缝 2. 5厚1:2.5水泥砂 浆粘结层（内掺建 筑胶） 3. 20厚1：3干硬性 水泥砂浆结合层（ 内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内 掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土 6. 150厚3：7灰土 7. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结 晶	m2	42.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 21 页 共 29
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
65	011302001006	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 轻钢龙骨铝扣板 吊顶，高3m 2. 专用粘结剂粘贴 在龙骨底面上，自 攻螺丝固定 3. U型轻钢次龙骨C B60x27 (或CB50x2 0) 中距<(不上人)6 00或同板宽级 4. U型轻钢主龙骨C B50x20中距<1200 5. 直径6钢筋吊杆 ，双向中距≤1200 ，膨胀螺栓固定钢 筋混凝土楼板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆 安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	42.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 22 页 共 29
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
66	011105005003	木质踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:150mm 2. 木材面刷油漆 3. 18厚硬（松）木踢脚板（背面刷氟化钠防腐剂），踢脚板下端离楼地面距离=地毯厚+2, 踢脚板钉于上下木龙骨（15×30）上，木龙骨与墙体钉钻或粘结方式及适用墙体同上 4. 钉结墙面用1：1：6水泥石灰膏砂浆修补平整；粘结墙面刷专用界面处理剂一道甩毛 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	24.12		
67	010802001006	断桥玻璃门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1200*2700 2. 框、扇材质、规格:断桥玻璃门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	6.48		
68	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1500*1800 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	8.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 23 页 共 29
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
69	010901008001	整体屋面	[项目特征] 1. 刚性防水面层一道，40厚C20细石混凝土捣实压光，内配Φ6双向@150钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度≥10，按纵横3~6m设分隔缝，缝宽20，缝中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严” 2. 干铺350g沥青卷材隔离层一层 3. 防水层（单列） 4. 25厚1：3水泥砂浆找平层 5. 保温层（单列） 6. 1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡） 7. 钢筋混凝土屋面板 8. 图集：陕09J01屋Ⅱ11 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设	m2	42.77		
70	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 4厚SBS改性沥青防水卷材、胎体为玻纤胎 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	49.31		
71	011001001001	保温隔热屋面餐厅、消防控制室、休息室	[项目特征] 1. 90厚EPS保温板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷粘结材料 3. 保温层抹压、粘贴、喷涂 4. 铺、刷（喷）防护材料	m2	42.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 24 页 共 29
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	六	餐厅、消防控制室、休息室					
	1	拆除					
72	011708002006	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除材料名称：铲除涂料墙面 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	147.91		
73	011705001008	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：铲除地砖地面 2. 部位：厨房、消防控制室、休息室 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	74.88		
74	011704003001	天棚抹灰面拆除	[项目特征] 1. 抹灰层种类：铲除原涂料顶棚 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	74.88		
75	040103003011	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种：建筑物垃圾外运 2. 运距：7km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	2.98		
	2	新做					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 25 页 共 29
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
76	011403001010	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	147.91		
77	011102003004	块料楼地面	[项目特征] 1. 铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	55.32		
78	011403001011	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 刷乳胶漆三遍 2. 2厚纸筋灰罩面 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 4. 3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底 5. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	74.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 26 页 共 29
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	七	其他					
	1	拆除					
79	011705001009	平面块料拆除	[项目特征] 1. 材质:拆除原石材台阶 2. 厚度:20mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	5.04		
80	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:3:7灰土垫层 2. 厚度:300mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	5.04		
81	011702001001	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称:拆除台阶底部60厚C15混凝土 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	0.3		
82	011701001004	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体材质:实心砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	1.36		
83	040103003012	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:建筑物垃圾外运 2. 运距:7km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	4.45		
	2	新做					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 27 页 共 29
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
84	010502027001	坡道	[项目特征] 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝 2. 素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 100（150）厚C15混凝土 6. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 7. 参图集09J01 坡5 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	13.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 28 页 共 29
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
85	011107002001	石材台阶	[项目特征] 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m2	7.56		
86	01B004	外挂钢楼梯	[项目特征] 1. 外挂钢楼梯 [工作内容] 1. 制作、安装	部	1		
87	011503003001	老年人专用扶手	[项目特征] 1. 扶手材料种类、规格:老年人专用扶手 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	116.4		
88	01B005	护理床位（含床头柜）	[项目特征] 1. 规格:1.2*2米 [工作内容] 1. 安装	个	26		
89	01B006	普通床位（含床头柜）	[项目特征] 1. 规格:1.2*2米 [工作内容] 1. 安装	个	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西庄镇区域养老服务中心项目--
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
90	040503002001	现浇混凝土支墩	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	2.5		
91	010505020001	零星现浇构件模板	[项目特征] 1. 构件名称:支墩 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	25		
92	01B007	定制电视机柜	[项目特征] 1. 定制电视机柜 2. 规格:800*800*250	个	21		
93	01B008	定制衣柜	[项目特征] 1. 定制衣柜	个	21		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目-
-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				60000
1.1	暂列金额	元	60000		60000
2	专业工程暂估价				50000
2.1	厨房橱柜、灶具、餐厅桌椅及其他设备等	项			50000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					110000

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	一	拆除					
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:150mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	110.14		
2	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:灰土 2. 厚度:450mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	110.14		
3	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:土方外运 2. 运距:7km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	72.86		
	二	新做					
4	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 150厚C30混凝土路面分块现浇,振捣密实,随打随抹平,每块路面长度不大于6m,留缝10宽用沥青砂填实。 2. 300厚3:7灰土分两层夯实(压实系数 ≥ 0.97) [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	110.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010502031001	Φ700圆形砖砌检查井	[项目特征] 1. 做法参考:图集02s515-19 2. 井深:1.1m [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆抹面 5. 刷防护材料 6. 井盖安装（若有）	座	2		
6	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别:一二类土 2. 开挖深度:1.5m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 清底修边 3. 原土夯实	m3	45.69		
7	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	33.04		
8	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:中粗砂 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	18.72		
9	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	7.76		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目-
-室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	一	强电部分					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AL1 2. 型号:600*800*180 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012011	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AL2/3 2. 型号:500*700*180 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	2		
3	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:ALE1/2 2. 型号:420*312*88 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	2		
4	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:CF 2. 型号:500*700*180 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:ZAL 2. 型号:600*800*180 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
6	030402012008	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:XKS 2. 型号:400*600*140 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
7	030402012009	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:DTX 2. 型号:400*800*200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
8	030409001018	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:YJV22-4*70+1*35 2. 敷设方式:直接埋地 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	30		
9	030409002013	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电缆头 2. 规格:YJV22-4*70+1*36 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:YJV22-4*35+1*16 2. 敷设方式:直接埋地 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	30		
11	030409002006	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:YJV22-4*35+1*16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
12	030409001012	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:YJV22-4*25+1*16 2. 敷设方式:直接埋地 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	30		
13	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电缆头 2. 规格:YJV22-4*25+1*16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
14	030409001019	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:YJV22-5*10 2. 敷设方式:直接埋地 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030409002014	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电缆头 2. 规格: YJV22-5*10 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
16	030409001020	电力电缆	[项目特征] 1. 规格: YJV22-5X16 2. 敷设方式: 直接埋地 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	1		
17	030409002015	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电缆头 2. 规格: YJV22-5X16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
18	030409001006	电力电缆	[项目特征] 1. 规格: WDZ-YJY-5X16 2. 敷设方式: 穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	25.1		
19	030409002005	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-5X16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	6		
20	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1. 型号: NG-A (BTL Y)-5X6 2. 敷设方式: 穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	4.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030409002011	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电缆头 2. 规格: NG-A (BTL Y)-5X6 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
22	030412001023	配管	[项目特征] 1. 规格: SC50 2. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	25.1		
23	030412001037	配管	[项目特征] 1. 规格: SC40 2. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	9.96		
24	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质: JDG20 2. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	804.28		
25	030412001002	配管	[项目特征] 1. 材质: JDG25 2. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	986.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030412001003	配管	[项目特征] 1. 材质:SC15 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	483.98		
27	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 型号:WDZN-BYJ2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	3105.4		
28	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 型号:WDZN-BYJ4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	3042.03		
29	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 结构类型:砖混 2. 沟槽截面规格:40*40 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	915		
30	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED300*300吸顶灯 2. 型号:20W(紧凑型节能灯) [工作内容] 1. 安装	套	33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	030413003002	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:T8双管荧光灯 2. 型号:PAK-A04-2*36 [工作内容] 1. 安装	套	18		
32	030413001012	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:地脚感应灯 2. 型号:1W(紧凑型节能灯) [工作内容] 1. 安装	套	39		
33	030413001013	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:壁灯 2. 型号:24W [工作内容] 1. 安装	套	1		
34	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:BR-BLJC-I 10E1W-2313 3. 安装形式:壁式 [工作内容] 1. 安装	套	10		
35	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:BR-ZFJC-E12W-1B5 3. 规格:12W 4. 安装形式:壁式 [工作内容] 1. 安装	套	45		
36	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:BR-ZFJC-E5W-2343 3. 规格:5W 4. 安装形式:吸顶式 [工作内容] 1. 安装	套	39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:单向疏散指示灯 2. 型号: BR-BLJC-I 1LE1W-2311 3. 安装形式:壁式 [工作内容] 1. 安装	套	16		
38	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 多信息复合标志灯 2. 型号: BR-BLZC-1LROE I 1W-PB 3. 安装形式:壁式 [工作内容] 1. 安装	套	4		
39	030413001011	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:楼梯间感应吸顶灯 24W 2. 型号: 24W（紧凑型节能灯） [工作内容] 1. 安装	套	7		
40	030413001005	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯 24W 2. 型号: 24W（紧凑型节能灯） [工作内容] 1. 安装	套	23		
41	030413001006	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯 36W 2. 型号: 36W（紧凑型节能灯） [工作内容] 1. 安装	套	29		
42	030413001014	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:防水防尘吸顶灯 36W 2. 型号: 36W（紧凑型节能灯） [工作内容] 1. 安装	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	030413013004	插座	[项目特征] 1. 名称:壁挂空调插座 2. 材质:安全型 220V 16A [工作内容] 1. 安装	套	27		
44	030413013011	插座	[项目特征] 1. 名称:插座 2. 材质:K426/10US [工作内容] 1. 安装	套	95		
45	030413013010	插座	[项目特征] 1. 名称:防溅水插座 2. 材质:K426/10US 防护等级IP45及以上 [工作内容] 1. 安装	套	34		
46	030413013009	插座	[项目特征] 1. 名称:柜式空调插座 2. 材质:安全型 220V 16A [工作内容] 1. 安装	套	1		
47	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单极开关 2. 材质:C31/1/10A [工作内容] 1. 安装	套	85		
48	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双极开关 2. 材质:C31/1/10A [工作内容] 1. 安装	套	3		
49	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称:镀锌扁钢 2. 规格:-40*4 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	64.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 10 页 共 27
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:总等电位端子箱 2. 规格:300*300*120 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1		
51	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 电压等级 (kV):1KV [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
52	030415027001	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
53	011109001001	架空地板	[项目特征] 1. 名称:架空防静电地板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺设 5. 刷防护材料 6. 压条装订	m2	19.56		
	二	弱电部分					
54	030412004001	接线箱	[项目特征] 1. 名称:多媒体箱 2. 规格:400*300*120 [工作内容] 1. 安装	个	1		
55	030412004002	接线箱	[项目特征] 1. 名称:宽带设备机箱 2. 规格:600*500*450 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 11 页 共 27
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
56	030412004003	接线箱	[项目特征] 1. 名称:电视前端箱 2. 规格:500*500*150 [工作内容] 1. 安装	个	1		
57	030413013012	插座	[项目特征] 1. 名称:数据插座 [工作内容] 1. 安装	套	28		
58	030413013013	插座	[项目特征] 1. 名称:电视插座 [工作内容] 1. 安装	套	27		
59	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:UTP5 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	441.68		
60	030504005001	同轴电缆	[项目特征] 1. 名称:SYWV-75-5 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	516.68		
61	030504006001	同轴电缆接续	[项目特征] 1. 同轴电缆接头 [工作内容] 1. 接续 2. 测试	个	24		
62	030412001017	配管	[项目特征] 1. 规格:SC20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	441		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 12 页 共 27
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
63	030505018001	显示设备	[项目特征] 1. 名称:电视机 2. 规格:50寸 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	21		
	三	监控部分					
64	030502003003	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:CAT6 2. 敷设方式:穿管 敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	347.94		
65	030412003019	配线	[项目特征] 1. 规格:RVV2x1.0 2. 配线线制:暗敷 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 支持体（夹板、 绝缘子、槽板）安 装	m	364.94		
66	030412001039	配管	[项目特征] 1. 规格:SC15 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	347.94		
67	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:网络半球 摄像机 2. 规格:400W像素 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	16		
68	030501015001	交换机	[项目特征] 1. 名称:交换机 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
	四	火灾报警					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 13 页 共 27
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
69	030905004001	按钮	[项目特征] 1. 名称:带电话插孔手动报警按钮 2. 型号、规格:TS-GSTN604 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	8		
70	030905014001	楼层火灾显示器	[项目特征] 1. :火灾显示器 2. 安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	3		
71	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:声光报警器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	8		
72	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1. 名称:应急广播扬声器 2. 功率:TX3354 功率不小于3w 3. 安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	11		
73	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:智能感烟探测器 2. 型号、规格:JTY-GD-3002 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 14 页 共 27
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
74	030905007001	消防报警电话	[项目特征] 1. 名称:消防报警电话 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	2		
75	030905013001	联动控制箱	[项目特征] 1. 名称:报警控制器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		
76	030905010001	消防模块	[项目特征] 1. 名称:输入、输出模块 2. 型号、规格:LD-8301 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	2		
77	030905010002	消防模块	[项目特征] 1. 名称:输入模块 2. 型号、规格:LD-8301 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	6		
78	030909005001	隔离器	[项目特征] 1. 名称:短路隔离器 2. 型号、规格:HJ-1751 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 15 页 共 27
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
79	030412003005	配线	[项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 型号:B1-ZN-RV S-2x1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	404.58		
80	030412003016	配线	[项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 型号:B1-ZN-RV S-2x2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	46.06		
81	030412003017	配线	[项目特征] 1. 型号:B1-ZRNH-RV-2*4 2. 配线线制:明配 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	12.3		
82	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称:ZN-BYJ-2.5 2. 配线形式:暗配 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	673.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
83	030412003014	配线	[项目特征] 1. 名称:ZN-BYJ-1.5 2. 配线形式:暗配 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	103.34		
84	030412001011	配管	[项目特征] 1. 规格:SC20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	316.49		
85	030412001031	配管	[项目特征] 1. 规格:SC15 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	160.19		
86	031301001004	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 结构类型:砖混 2. 沟槽截面规格:40*40 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	65.8		
87	030412003023	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-2.5 2. 配线形式:暗配 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 17 页 共 27
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
88	030412003024	配线	[项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 型号:WDZN-RYJS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	10		
89	030412003025	配线	[项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 型号:WDZN-RVS-4*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	40		
90	030905013002	联动控制箱	[项目特征] 1. 名称:火灾自动报警联动控制柜 2. 安装方式:落地安装 3. 控制点数量:256点以内 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		
91	030905018001	图形显示装置	[项目特征] 1. 型号、规格:图形显示装置机柜 2. 安装方式:落地安装 [工作内容] 1. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 18 页 共 27
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
92	030909001001	监控主机	[项目特征] 1. 名称: 电气火灾 监控主机 2. 安装方式: 挂墙 安装 底边距地1. 5米 3. 控制点数: 64点 以内 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		
93	030909001002	监控主机	[项目特征] 1. 名称: 消防电源 监控主机 2. 安装方式: 挂墙 安装 底边距地1. 5米 3. 控制点数: 64点 以内 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		
94	030907001001	应急照明控制器	[项目特征] 1. 应急照明控制器 2. 安装方式: 挂墙 安装 底边距地1. 5米 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线、摇测绝 缘电阻 3. 排线、绑扎、导 线标识 4. 显示器安装	台	1		
95	030505018002	显示设备	[项目特征] 1. 名称: 高位水箱 液位显示 2. 安装方式: 挂墙 安装 底边距地1. 5米 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 19 页 共 27
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
96	030505018003	显示设备	[项目特征] 1. 名称:消防水池 液位显示 2. 安装方式:挂墙 安装 底边距地1. 5米 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
97	030911001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1. 点数:128点以内 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
98	030911006001	消防广播系统调试	[项目特征] 1. 名称:消防广播 系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	只	11		
	五	呼叫系统					
99	030412003008	配线	[项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 型号:BVR-2*1. 0 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 支持体（夹板、 绝缘子、槽板）安 装	m	550.7		
100	030409003004	控制电缆	[项目特征] 1. 型号:RVV-4*0. 75 2. 敷设方式:暗配 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	96.49		
101	030412001015	配管	[项目特征] 1. 规格:SC15 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	275.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 20 页 共 27
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
102	030412001032	配管	[项目特征] 1. 规格:SC20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	96.45		
103	030905004002	按钮	[项目特征] 1. 名称:床头呼叫 按钮 2. 型号、规格:YS- H10 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	23		
104	030905004003	按钮	[项目特征] 1. 名称:防水呼叫 按钮 2. 型号、规格:YS- F20 IP67 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	23		
105	030905006002	警示灯	[项目特征] 1. 名称:门头警示 灯 2. 型号、规格:TL- C-LD1C [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	21		
106	030905014002	楼层火灾显示器	[项目特征] 1. 名称:呼叫系统 显示屏 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	3		
	六	消防泵房及水池					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 21 页 共 27
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
107	030402011001	低压开关柜	[项目特征] 1. 名称:AP-sbf 2. 规格:800*2000*600 3. 含柜内母线及基础型钢 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地 3. 基础型钢制作安装 4. 端子板接线	台	1		
108	030402011003	低压开关柜	[项目特征] 1. 名称:AP-zp 2. 规格:800*2000*600 3. 含柜内母线及基础型钢 4. 含内置机械应急启动装置 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地 3. 基础型钢制作安装	台	1		
109	030409016002	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:金属桥架 2. 规格:150*100 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	7.15		
110	030409017002	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:镀锌角钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.03		
111	030409001013	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:NG-A (BTL Y)-5x16 2. 敷设方式:桥架 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	20.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 22 页 共 27
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
112	030409002007	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电缆头 2. 规格: NG-A (BTL Y)-5x16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
113	030409001014	电力电缆	[项目特征] 1. 规格: NG-A (BTL Y)-3x16 2. 敷设方式: 桥架 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	20.79		
114	030409002008	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头制作与安装 2. 规格: NG-A (BTL Y)-3x16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
115	030412003009	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 暗配 2. 型号: WDZN-BYJ2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	54.75		
116	030412003010	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 暗配 2. 型号: WDZN-BYJ4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	60		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 23 页 共 27
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
117	030412001024	配管	[项目特征] 1. 材质:SC15 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	18.25		
118	030412001025	配管	[项目特征] 1. 材质:SC20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	24.58		
119	030412001026	配管	[项目特征] 1. 规格:SC50 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	20		
120	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. 规格:ZN-KVV-4 x1.5 2. 敷设方式:暗配 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	4.58		
121	030409004001	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:控制电缆 头制作安装 2. 规格:ZN-KVV-4 x1.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 24 页 共 27
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
122	030409003002	控制电缆	[项目特征] 1. 规格:ZN-KVV-1 6x1.5 2. 敷设方式:暗配 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	4.58		
123	030409004002	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:控制电缆 头制作安装 2. 规格:ZN-KVV-1 6x1.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
124	030412001027	配管	[项目特征] 1. 规格:SC32 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	4.58		
125	030409003003	控制电缆	[项目特征] 1. 规格:ZN-KVV-2 x1.5 2. 敷设方式:暗配 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	10.5		
126	030412001029	配管	[项目特征] 1. 规格:SC15 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	64.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 25 页 共 27
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
127	030412003011	配线	[项目特征] 1. 名称:B1-ZN-RV S-2x1.5 2. 配线形式:暗配 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 支持体（夹板、 绝缘子、槽板）安 装	m	21.61		
128	030412003012	配线	[项目特征] 1. 名称:ZN-BYJ-2 x1.5 2. 配线形式:暗配 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 支持体（夹板、 绝缘子、槽板）安 装	m	9.54		
129	030409003005	控制电缆	[项目特征] 1. 规格:B1-ZN-KV V-10x1.5 2. 敷设方式:暗配 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	600		
130	030409004003	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:控制电缆 头制作安装 2. 规格:NH-KVV-1 0x1.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	8		
131	030412001034	配管	[项目特征] 1. 规格:SC50 2. 配置形式:直埋 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	26.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 26 页 共 27
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
132	030412003020	配线	[项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 型号:B1-ZN-RV S-4x1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 支持体（夹板、 绝缘子、槽板）安 装	m	26.5		
133	030412003021	配线	[项目特征] 1. 名称:B1-ZN-RY R-2x2.5 2. 配线形式:暗配 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 支持体（夹板、 绝缘子、槽板）安 装	m	26.5		
134	030412003022	配线	[项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 型号:B1-ZN-BV 2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 支持体（夹板、 绝缘子、槽板）安 装	m	53		
135	030412001040	配管	[项目特征] 1. 规格:SC20 2. 配置形式:直埋 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	26.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西庄镇区域养老服务中心项目--
电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 27 页 共 27 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目-
-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				120000
2.1	电梯	部			120000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					120000

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	一	给水工程					
1	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管道 2. 规格:DN50 3. 连接形式:丝扣连接 4. 安装部位:室外 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗、消毒	m	3.49		
2	031001006015	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室外 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	3.5		
3	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	7.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006016	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室外 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	24.54		
5	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	47.33		
6	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	174.49		
7	031002001015	阀门	[项目特征] 1. 材质:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031002001016	阀门	[项目特征] 1. 材质: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
9	031002011003	水表	[项目特征] 1. 名称: 水表 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 安装	个	1		
10	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 材质: 铜质截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	3		
11	031002001014	阀门	[项目特征] 1. 材质: 铜质截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	22		
12	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 名称: 台上式洗脸盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:坐式大便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	21		
14	031003011001	成套淋浴器	[项目特征] 1. 规格:淋浴器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	套	21		
15	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:2具手提式MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器 [工作内容] 1. 本体放置	组	12		
16	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1. 名称:消防水龙 2. 型号、规格:消防水龙选用 LQG8-30, 配套专用防火消防箱 600mm×400mm×180mm(长 × 宽 × 厚) [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	6		
17	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030901017002	阀门	[项目特征] 1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装	个	6		
19	031301009001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:钢套管 2. 介质管道规格:DN25 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	6		
	二	公共卫生间					
20	011712002001	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类:蹲式大便器 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	18		
21	011712002002	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类:立式小便器 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	3		
22	011712002003	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类:脸盆 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	031003006002	大便器	[项目特征] 1. 类型:蹲式大便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	18		
24	031003007001	小便器	[项目特征] 1. 类型:小便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	3		
25	031003003002	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:台上式洗脸盆 2. 石材台面 1800*600 3. 含脸盆及石材等成套安装 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	3		
26	031003003003	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:台上式洗脸盆 2. 石材台面 1600*600 3. 含脸盆及石材等成套安装 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	3		
	三	排水工程					
27	031001006014	塑料管	[项目特征] 1. 材质:U-PVC管 2. 规格:De200 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	138.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:U-PVC管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	161.41		
29	031001006017	塑料管	[项目特征] 1. 材质:U-PVC管 2. 规格:De50 3. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	107.6		
30	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1. 型号:清扫口 2. 规格:de110 [工作内容] 1. 安装	个	10		
31	031003017002	地漏	[项目特征] 1. 名称:地漏 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	31		
32	031001011001	阻火圈	[项目特征] 1. 材质:阻火圈 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	44		
33	031001011002	阻火圈	[项目特征] 1. 材质:阻火圈 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	42		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 西庄镇区域养老服务中心项目--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目-
-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
采暖通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	一	采暖工程					
1	031001002001	钢管	[项目特征] 1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:焊接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	87.34		
2	031001002002	钢管	[项目特征] 1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:焊接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	14.26		
3	031001002004	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:丝接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	88		
4	031001002005	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:丝接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	163.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
采暖通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001002006	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:丝接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	55.6		
6	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	62		
7	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:自动排气阀（带截止阀） 2. 规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	4		
8	031004002001	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号:散热器 2. 规格:15片 3. 含散热器支架、手动放气阀 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验	组	31		
9	031008001001	采暖工程系统调试	[项目特征] 1. 系统形式:采暖工程系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	二	通风工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西庄镇区域养老服务中心项目--
采暖通风工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	030701003001	通风器	[项目特征] 1. 名称: 吸顶式通风器 2. 型号: N=38W BL D15-33 Q=260m3/h H=160Pa 3. 含止回阀、软管、风口等附件 [工作内容] 1. 安装	台	27		
11	010807005001	金属格栅窗	[项目特征] 1. 名称: 防雨格栅风口 2. 窗洞口尺寸: $\Phi 110$ [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金配件安装	个	24		
12	011715001001	开孔(打洞)	[项目特征] 1. 部位: 墙面 2. 洞尺寸: $\Phi 110$ [工作内容] 1. 开孔、打洞 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	24		
13	030703011001	挡烟垂壁	[项目特征] 1. 名称: 挡烟垂壁 2. 材质: 防火玻璃 [工作内容] 1. 安装	m2	6.14		
14	030702003002	不锈钢板通风管道	[项目特征] 1. 名称: 镀锌钢板通风管道 2. 形状: 圆形 3. 规格: 直径(mm) ≤ 320 4. 板材厚度: 0.5mm [工作内容] 1. 风管、管件制作、安装 2. 配合预留孔洞 3. 风管焊缝酸洗、钝化	m2	11.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西庄镇区域养老服务中心项目--
采暖通风工程

专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	030702003001	不锈钢板通风管道	[项目特征] 1. 名称: 不锈钢板通风管道 2. 形状: 矩形 3. 规格: 450<长边长(mm) ≤1000 4. 板材厚度: 0.6mm [工作内容] 1. 风管、管件制作、安装 2. 配合预留孔洞 3. 风管焊缝酸洗、钝化	m2	13.26		
16	030703001002	风阀	[项目特征] 1. 名称: 150℃防火阀 2. 规格: 500*630 [工作内容] 1. 安装	个	1		
17	030703001001	风阀	[项目特征] 1. 名称: 70℃电动防火阀 2. 规格: 500*320 [工作内容] 1. 安装	个	1		
18	030701009001	油烟净化装置	[项目特征] 1. 名称: GEO高效餐饮油烟净化机组 2. 型号: GEO-4.0K DZ 3. 规格: 风量: 4000 m3/h H=350Pa 风机功率: 1.5kW 净化器功率: 150W [工作内容] 1. 安装	台	1		
19	030701003002	通风机	[项目特征] 1. 名称: 事故排风风机 2. 型号: 斜流风机B GXF-5-B型 3. 规格: 7702m3/h H=390Pa N=1.5kW n=1450r/min [工作内容] 1. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
采暖通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1. 风系统功能调试：风管检测、漏风测试 [工作内容] 1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整 5. 风管检测、漏风测试	系统	1		
	三	空调					
21	030701004001	空调器	[项目特征] 1. 名称:壁挂空调 2. 规格:1.5P 3. 含冷媒管、冷媒填充、冷凝水管、保温、支架、打洞、调试、控制器、调试等所有费用 [工作内容] 1. 安装	台	21		
22	030701004002	空调器	[项目特征] 1. 名称:柜式空调 2. 规格:3P 3. 含冷媒管、冷媒填充、冷凝水管、保温、支架、打洞、调试、控制器、调试等所有费用 [工作内容] 1. 安装	台	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--采暖通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目-
-采暖通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
采暖通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	一	喷淋系统					
1	030901001012	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽卡箍连接 5. 管道刷漆:管道外壁刷银粉两道 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	24.34		
2	030901001014	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	77.48		
3	030901001015	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接形式:沟槽卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	14.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030901001016	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	20.93		
5	030901001017	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	7.11		
6	030901001018	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	47.09		
7	030901001019	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	106.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030901001020	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	184		
9	030904001001	管道支架	[项目特征] 1. 名称:管道支架 2. 材质:角钢 3. 支架形式:吊装支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	96.23		
10	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	13.2		
11	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质:地漏 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	3		
12	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 名称:水喷淋喷头 2. 材质、型号 :ZS TX-15, K=80, 68° C级 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	150		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030901004016	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 弯头 2. 规格: DN150 [工作内容] 1. 安装	个	5		
14	030901004017	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 三通 2. 规格: DN150 [工作内容] 1. 安装	个	2		
15	030901004018	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 异径三通 2. 规格: DN150 [工作内容] 1. 安装	个	2		
16	030901004019	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 异径三通 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	8		
17	030901004021	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 异径三通 2. 规格: DN80 [工作内容] 1. 安装	个	5		
18	030901004020	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 异径三通 2. 规格: DN65 [工作内容] 1. 安装	个	5		
19	030901014003	消防水泵接合器	[项目特征] 1. 型号、规格: 地上式SQS150-B型 [工作内容] 1. 安装 2. 配件安装 3. 充水试验 4. 砌支墩	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030901017020	阀门	[项目特征] 1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 含配套法兰等附件 4. 连接形式: 沟槽法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	3		
21	030901017021	阀门	[项目特征] 1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 含配套法兰等附件 4. 连接形式: 沟槽法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	3		
22	030901017012	阀门	[项目特征] 1. 名称: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 含配套法兰等附件 4. 连接形式: 沟槽法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	1		
23	030901007001	水流指示器	[项目特征] 1. 名称: 水流指示器 2. 型号、规格: DN100 3. 含配套法兰等附件 4. 连接形式: 沟槽法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030901017009	阀门	[项目特征] 1. 名称:信号阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 含配套法兰等附件 4. 连接形式:沟槽法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	3		
25	030901009002	减压孔板	[项目特征] 1. 名称:减压孔板 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽法兰连接 4. 含配套法兰等附件 [工作内容] 1. 安装	个	3		
26	030901017013	阀门	[项目特征] 1. 类型:末端试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 安装	个	3		
27	030601002005	压力仪表	[项目特征] 1. 名称:压力表 [工作内容] 1. 安装 2. 压力表弯制作 3. 压力表弯安装 4. 取源部件安装 5. 单体校验调整	套	3		
28	030901017029	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	031002001011	阀门	[项目特征] 1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
30	031301009004	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1		
31	031301009005	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1		
32	031301009006	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	031301009007	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1		
34	031301009008	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: DN150 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	2		
35	031301009009	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: DN50 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	53		
	二	消防泵房					
36	030901001007	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 沟槽卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	53.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	030901001008	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质:内外壁热镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	24.98		
38	030901001011	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质:内外壁热镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	5.66		
39	030901004007	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:弯头 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	7		
40	030901004009	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:三通 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	9		
41	030901004010	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:异径三通 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	4		
42	030901004008	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:弯头 2. 规格:DN65 [工作内容] 1. 安装	个	4		
43	030901004011	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:三通 2. 规格:DN65 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 10 页 共 20
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	030901017041	阀门	[项目特征] 1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 含配套法兰等附件 4. 连接形式: 沟槽法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	1		
45	031002001017	阀门	[项目特征] 1. 材质: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 含配套法兰等附件 4. 连接形式: 沟槽法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
46	030901017042	阀门	[项目特征] 1. 类型: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN100 3. 含配套法兰等附件 4. 连接形式: 沟槽法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	1		
47	031002011001	水表	[项目特征] 1. 名称: 水表 2. 规格: DN100 3. 含配套法兰等附件 4. 连接形式: 沟槽法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 11 页 共 20
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	030901017043	阀门	[项目特征] 1. 类型:水力液位 控制阀 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 含配套法兰等附 件 4. 连接形式:沟槽 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	2		
49	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级 :DN150 3. 含配套法兰等附 件 4. 连接形式:沟槽 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	6		
50	030901017008	阀门	[项目特征] 1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级 :DN150 3. 含配套法兰等附 件 4. 连接形式:沟槽 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	2		
51	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:偏心异径 管 2. 规格:DN150 3. 含配套法兰等附 件 4. 连接形式:沟槽 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西庄镇区域养老服务中心项目--
消防工程

专业/标段: 通用安装工程

第 12 页 共 20
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
52	030901004005	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: Y型过滤器 2. 规格: DN150 3. 含配套法兰等附件 4. 连接形式: 沟槽 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	3		
53	031002008001	软接头(软管)	[项目特征] 1. 材质: 可挠曲橡 胶接头 2. 规格: DN150 3. 含配套法兰等附件 4. 连接形式: 沟槽 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	4		
54	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1. 名称: 压力表 [工作内容] 1. 安装 2. 压力表弯制作 3. 压力表弯安装 4. 取源部件安装 5. 单体校验调整	套	4		
55	030601002004	压力仪表	[项目特征] 1. 名称: 压力式液 位变送器 2. 型号: T92K [工作内容] 1. 安装 2. 压力表弯制作 3. 压力表弯安装 4. 取源部件安装 5. 单体校验调整	套	1		
56	030901017022	阀门	[项目特征] 1. 名称: 防止旋流 器 2. 规格、压力等级 : DN150 3. 含配套法兰等附件 4. 连接形式: 沟槽 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 13 页 共 20
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
57	030901017025	阀门	[项目特征] 1. 名称:湿式报警 阀组（含水力警铃 等配件） 2. 规格、压力等级 :DN150 3. 含配套法兰等附 件 4. 连接形式:沟槽 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	1		
58	030901017026	阀门	[项目特征] 1. 名称:信号阀 2. 规格、压力等级 :DN150 3. 含配套法兰等附 件 4. 连接形式:沟槽 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	4		
59	031002017001	水锤消除器	[项目特征] 1. 名称:水锤消除 器 2. 规格:DN150 3. 含配套法兰等附 件 4. 连接形式:沟槽 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	2		
60	030901017005	阀门	[项目特征] 1. 名称:泄压阀 2. 规格、压力等级 :DN150 3. 含配套法兰等附 件 4. 连接形式:沟槽 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	1		
61	030901006001	报警装置	[项目特征] 1. 名称:压力开关 2. 含配套法兰等附 件 [工作内容] 1. 安装	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 14 页 共 20
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
62	030901017004	阀门	[项目特征] 1. 名称: 电动阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 含配套法兰等附件 4. 连接形式: 沟槽 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	2		
63	030601003001	流量仪表	[项目特征] 1. 名称: 流量检测 装置 [工作内容] 1. 安装 2. 节流装置配合安 装 3. 单体调试	套	1		
64	030601002002	压力仪表	[项目特征] 1. 名称: 压力检测 装置 [工作内容] 1. 安装 2. 单体校验调整	套	1		
65	030901017037	阀门	[项目特征] 1. 名称: 调节阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 含配套法兰等附件 4. 连接形式: 沟槽 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 15 页 共 20
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
66	030109001001	泵	[项目特征] 1. 名称:自动喷淋 加压泵 2. 型号:选泵XBD5. 0/30-100L/HY 3. 规格:N=22KW/ 台, Q=30L/s, H=50 m 4. 配件:水泵减震 器(隔振垫)由厂家 随设备提供 [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	2		
67	040602053001	一体化泵站	[项目特征] 1. 名称:一体化消 防泵站 2. 尺寸:6*4*2.5(h) 3. 要求:耐火等级 不应低于二级 [工作内容] 1. 泵井安装 2. 设备安装 3. 无负荷试运转	套	1		
68	031005023002	成品水箱	[项目特征] 1. 类型:集成式消 防水池 2. 规格:6*10*2.5 (h) 3. 安装位置:落地 安装 [工作内容] 1. 安装 2. 消毒清洗 3. 满水试验	台	1		
69	031301009002	套管	[项目特征] 1. 名称:柔性防水 套管 2. 介质管道规格:D N100 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、 堵洞	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 16 页 共 20
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
70	031301009003	套管	[项目特征] 1. 名称: 柔性防水套管 2. 介质管道规格: DN150 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	7		
71	030911008001	水灭火控制装置调试	[项目特征] 1. 名称: 水灭火控制装置调试 2. 类型: 自动喷水灭火系统 [工作内容] 1. 调试	点	3		
	三	高位水箱					
72	030901001021	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 沟槽卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	30.09		
73	030901001022	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 沟槽卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	5.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 17 页 共 20
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
74	030901001023	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质:内外壁热镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	3.57		
75	030901017040	阀门	[项目特征] 1. 类型:水力液位控制阀 2. 规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1. 安装	个	2		
76	030601005001	物位检测仪表	[项目特征] 1. 名称:玻璃管液位计 [工作内容] 1. 安装 2. 吹气装置安装 3. 取源部件安装 4. 单体调试	套	1		
77	03B002	自动喷淋系统稳压设备	[项目特征] 1. 自动喷淋系统稳压设备 2. XW(L)-II-1.5-38-ADL, 配用水泵A DL6-7 3. N=1.1KW/台, Q=1.5L/s, H=38m, 2台(一用一备)。 4. 配件:水泵减震器(隔振垫)由厂家随设备提供、包含稳压罐、控制柜、线缆、管道管件、阀门等组成附件 [工作内容] 1. 安装	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 18 页 共 20
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
78	030601002006	压力仪表	[项目特征] 1. 名称:压力表 [工作内容] 1. 安装 2. 压力表弯制作 3. 压力表弯安装 4. 取源部件安装 5. 单体校验调整	套	2		
79	030901017033	阀门	[项目特征] 1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式:沟槽 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	2		
80	031002008003	软接头(软管)	[项目特征] 1. 材质:可挠曲橡 胶接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	2		
81	030901004025	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:偏心异径 管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	2		
82	031002001014	阀门	[项目特征] 1. 材质:止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式:沟槽 法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--
消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 19 页 共 20
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
83	031002001018	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	3		
84	031002008006	软接头(软管)	[项目特征] 1. 材质: 可挠曲橡胶接头 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 沟槽法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	2		
85	030901017035	阀门	[项目特征] 1. 名称: 流量开关 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 沟槽法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	1		
86	030901017038	阀门	[项目特征] 1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 沟槽法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	1		
87	030901017039	阀门	[项目特征] 1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 沟槽法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西庄镇区域养老服务中心项目--
消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 20 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目--消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：西庄镇区域养老服务中心项目-
-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 西庄镇区域养老服务中心项目--
消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。