

佛坪县中学学生宿舍楼改造项目

工程

工程量清单

招 标 人：

佛坪县中学

(盖章)

2026 年 06 月 22 日

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 06 月 22 日

招标人：佛坪县中学(盖章)

法定代表人或其授权人：张义忠(签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	011708002001	铲除涂料面	1、铲除原内墙 2、铲除后,清理基层浮渣,并修补平整 3、垃圾归堆	m2	4541.83		
2	011708002003	铲除涂料面	1、铲除原天棚 2、铲除后,清理基层浮渣,并修补平整 3、垃圾归堆	m2	1846.32		
3	011708002004	铲除涂料面	1、铲除原外墙 2、铲除后,清理基层浮渣,并修补平整 3、垃圾归堆 4、部位：外墙立面、栏板外侧、室外天棚	m2	1676.88		
4	011704001002	平面抹灰层拆除	1、铲除原水泥砂浆地面 2、铲除后,清理基层浮渣,并修补平整 3、垃圾归堆 4、部位：楼梯间	m2	148.32		
5	011705001001	平面块料拆除	1、铲除原地面面砖及防水层 2、铲除后,清理基层浮渣,并修补平整 3、垃圾归堆 4、部位：卫生间	m2	175.54		
6	011704001001	平面抹灰层拆除	1、铲除原水泥砂浆地面 2、铲除后,清理基层浮渣,并修补平整 3、垃圾归堆 4、部位：2~5层宿舍改造部分	m2	99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011705002001	立面块料拆除	1、铲除原内墙面砖及防水层 2、铲除后,清理基层浮渣,并修补平整 3、垃圾归堆 4、部位：卫生间	m2	431.6		
8	011712002001	卫生洁具拆除	1、拆除原蹲便器 2、拆除原水龙头 3、拆除原水池 4、部位：公共卫生间	项	1		
9	01B005	屋面防水层拆除	1、铲除原有防水层	m2	48.96		
10	011710002001	金属窗拆除	1、原窗拆除：C1514、C1518、C1210 2、洞口修补 3、垃圾归堆	樘	79		
11	011710002003	金属门拆除	1、原门拆除 2、洞口修补 3、垃圾归堆	樘	58		
12	01B001	垃圾外运	1、建筑垃圾装车 2、外运10km 3、综合单价暂按3000元/项计入	项	1		
		改造					
13	011403001001	抹灰面油漆	陕09J01 内32/33 1、环保乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、燃烧性能B1	m2	3312.78		
14	011403001002	抹灰面油漆	陕09J01 内32/33 1、防火乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、燃烧性能A 4、部位：楼梯间内墙	m2	536.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	011403001004	抹灰面油漆	陕09J01 棚17 1、喷（刷、辊） 合成树脂防火乳液 涂料饰面两道（每 道间隔2h） 2、封底漆一道（ 干燥后再做面涂） 3、部位：室内天 棚	m2	1188.44		
16	011203003001	块料墙、柱面	陕09J01 裙9 H=1 .4m 1、白水泥擦缝 2、贴5~8厚300*6 00mm釉面砖（粘贴 前先将釉面砖浸水 2小时以上） 3、5厚1：2建筑胶 水泥砂浆粘结层 4、燃烧性能A 5、部位：走道	m2	408.81		
17	011106003001	块料楼梯	陕09J01 楼39 1、铺6~10厚600* 600防滑地砖，干 水泥擦缝 2、5厚1：2.5水泥 砂浆粘结层（内掺 建筑胶）	m2	148.32		
18	011105003001	块料踢脚线	H=120 1、6~10厚铺地砖 踢脚，稀水泥浆（ 或彩色水泥浆）擦 缝 2、5厚1：2水泥砂 浆（内掺建筑胶） 粘结层 3、8厚1：3水泥砂 浆打底扫毛或划出 纹道 4、部位：楼梯	m	154.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011101005001	塑胶地面	陕09J01 楼12、楼55 1、铺设PVC塑料卷材，专用胶粘剂粘贴 2、打磨平整刷4-5厚自流平基层 3、含宿舍墙面上翻	m2	1404.93		
20	011403001003	抹灰面油漆	1、真石漆墙面 2、部位：外立面、栏板外侧、室外天棚	m2	1676.88		
21	011207001001	轻质隔墙	1、面层：内侧（卫生间湿面）采用12mm水泥纤维压力板，外侧（宿舍室内面）采用10mm厚耐潮石膏板 2、轻钢龙骨隔墙 3、部位：值班室卫生间	m2	125.37		
22	011207001002	轻质隔墙	1、面层：墙体采用防火石膏板3*12mm+75mm（填50mm岩棉）+3*12mm 2、轻钢龙骨隔墙 3、部位：楼梯间隔墙	m2	66.36		
23	011102003002	块料楼地面	陕09J01 地29 1、铺8~10厚300*300mm地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、部位：1楼值班室卫生间	m2	11.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	011102003003	块料楼地面	陕09J01 楼41 1、铺8~10厚300*300mm地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、部位：2~5楼值班室卫生间、淋浴间、更衣室、公共卫生间	m2	263.12		
25	010904002001	楼(地)面涂膜防水	陕09J01 地29、楼41 1、两道1.5厚合成高分子涂膜结合层，四周翻起150高（翻起部分计入墙面） 2、1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 3、部位：卫生间	m2	274.54		
26	011203003002	块料墙、柱面	H=3.1m 1、白水泥擦缝（或1：1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚300*600mm釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 4、部位：卫生间	m2	851.93		
27	010903002002	墙面涂膜防水	H=3.1m 1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计） 2、9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平 3、部位：卫生间	m2	851.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	011302001001	平面吊顶天棚	陕09J01 棚70 1、铝合金方板600×600与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≤1200 6、距地高度：3m，底板增设防水涂料两道 7、部位：卫生间	m2	274.54		
29	010807001001	塑钢窗	1、窗类型：C1210、C1514、C1518 2、窗类型：塑钢窗 3、玻璃品种、厚度：88系列9+6+9中空塑钢窗 4、附纱窗	m2	192.3		
30	010807001002	塑钢窗	1、窗类型：C29200 2、窗类型：塑钢窗 3、玻璃品种、厚度：88系列9+6+9中空塑钢窗 4、附纱窗	m2	233.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010802004001	钢质门	1、型号:FM乙1027 2、规格：1000*2700mm 3、材质：乙级钢质门 4、设自闭器（双扇）、顺序器，关闭后具有烟密闭的性能 5、部位：一楼	m2	13.5		
32	010802004005	钢质门	1、型号:FM乙1324 2、规格：1300*2400mm 3、材质：乙级钢质门 4、设自闭器（双扇）、顺序器，关闭后具有烟密闭的性能 5、部位：2-5层楼梯间	m2	24.96		
33	010802004002	钢质门	1、型号:M1027 2、规格：1000*2700mm 3、材质：成品单扇钢质门	m2	51.3		
34	010802004003	钢质门	1、型号:M1027a 2、规格：1000*2700mm 3、材质：成品单扇钢质门(带观察窗)	m2	86.4		
35	010802004004	钢质门	1、型号:M1324 2、规格：1300*2400mm 3、材质：成品双扇钢质门	m2	86.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	01B002	金属构件油漆	陕09J01 油20 1、依据需要可加涂罩面漆一遍 2、涂饰银粉漆两遍 3、刷防锈漆一至两遍 4、清理基层，除锈漆不低于Sa2.5或St2级 5、部位：外露铁件 6、综合单价暂按1500元/项计入	项	1		
37	01B003	蹲便蹲台	1、砌筑蹲便蹲台及基层 2、尺寸：1120*1200mm 3、部位：新增值班室卫生间	个	7		
38	011207003001	成品隔断	仿陕09J05 3/24 1、高度：1500mm 2、材质：胶合板隔断，含五金 3、部位：新增值班室卫生间	m2	11.76		
39	011207003002	成品隔断	仿陕09J05 1/72 1、高度：1200mm 2、材质：铝合金隔断，含五金 3、部位：公共卫生间蹲便	m2	52.38		
40	011207003003	成品隔断	仿陕09J05 2/23 1、规格：500*900mm 2、材质：胶合板隔断，含五金 3、部位：公共卫生间小便池	m2	7.2		
41	011207003004	成品隔断	仿陕09J05 1/72 1、高度：1200mm 2、材质：铝合金隔断，含五金 3、部位：淋浴间	m2	37.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目
-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-
给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006002	塑料管	1. 材质:UPVC高密度聚乙烯管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	100.52		
2	031001006003	塑料管	1. 材质:UPVC高密度聚乙烯管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	19.53		
3	031001006004	塑料管	1. 材质:UPVC高密度聚乙烯管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	21.4		
4	031001006005	塑料管	1. 材质:UPVC螺旋管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	40.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-
给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001007001	复合管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：热水 3. 材质：耐温耐压衬塑PE-RT铝合金管 4. 规格：DN20 5. 连接形式：曲弹双熔承插口连接 6. 管道消毒、冲洗	m	46.38		
6	031001007002	复合管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：耐温耐压衬塑PE-RT铝合金管 4. 规格：DN20 5. 连接形式：曲弹双熔承插口连接 6. 管道消毒、冲洗	m	27.27		
7	031001007003	复合管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：热水 3. 材质：耐温耐压衬塑PE-RT铝合金管 4. 规格：DN25 5. 连接形式：曲弹双熔承插口连接 6. 管道消毒、冲洗	m	5.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-
给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031001007004	复合管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：热水 3. 材质：耐温耐压衬塑PE-RT铝合金管 4. 规格：DN32 5. 连接形式：曲弹双熔承插口连接 6. 管道消毒、冲洗	m	4.8		
9	031001007005	复合管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：耐温耐压衬塑PE-RT铝合金管 4. 规格：DN25 5. 连接形式：曲弹双熔承插口连接 6. 管道消毒、冲洗	m	24.94		
10	031001007006	复合管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：耐温耐压衬塑PE-RT铝合金管 4. 规格：DN32 5. 连接形式：曲弹双熔承插口连接 6. 管道消毒、冲洗	m	9.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-
给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031001007007	复合管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：耐温耐压衬塑PE-RT铝合金管 4. 规格：DN40 5. 连接形式：曲弹双熔承插口连接 6. 管道消毒、冲洗	m	44.72		
12	031001007008	复合管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：热水 3. 材质：耐温耐压衬塑PE-RT铝合金管 4. 规格：DN40 5. 连接形式：曲弹双熔承插口连接 6. 管道消毒、冲洗	m	52.72		
13	031001007009	复合管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：耐温耐压衬塑PE-RT铝合金管 4. 规格：DN50 5. 连接形式：曲弹双熔承插口连接 6. 管道消毒、冲洗	m	123.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-
给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	031001007010	复合管	1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: 耐温耐压衬塑PE-RT铝合金管 4. 规格: DN65 5. 连接形式: 曲弹双熔承插口连接 6. 管道消毒、冲洗	m	31.76		
15	031002001001	阀门	1. 类型: 法兰闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	6		
16	031002001002	阀门	1. 类型: 法兰止回阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
17	031002001003	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	14		
18	031002001004	阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
19	031002001005	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	6		
20	031002001006	阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-
给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	031002001007	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN40 3. 连接形式：螺纹连接	个	4		
22	031002009001	法兰	1. 材质：碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级：DN65 3. 连接形式：焊接	副	8		
23	031003003001	洗脸盆	1. 类型：台式洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支架安装	组	7		
24	031003004001	洗涤盆	1. 类型：拖布池 2. 材质：陶瓷 3. 综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支架安装	组	8		
25	031003006001	大便器	1. 类型：蹲式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：自闭冲洗阀 4. 综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支架安装	组	31		
26	031003006002	大便器	1. 类型：蹲式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 拆除	组	40		
27	031003007001	小便器	1. 类型：小便器 2. 材质：陶瓷 3. 综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支架安装	组	16		
28	031003011001	成套淋浴器	1. 名称：淋浴器	套	23		
29	031003016001	水龙头	1. 规格：DN15	个	48		
30	031003017001	地漏	1. 类型：排水地漏 2. 规格：DN50	个	47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目
-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-
电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 规格:700*1000*200 3. 安装方式:距地1.3m安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:配电箱AL2、AL3、AL4、AL5 2. 规格:700*1000*200 3. 安装方式:距地1.3m安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	4		
3	030402012005	成套配电箱	1. 名称:配电箱AK 2. 规格:700*1000*200 3. 安装方式:距地1.3m安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	4		
4	030402012006	成套配电箱	1. 名称:配电箱AN 2. 规格:700*1000*200 3. 安装方式:距地1.3m安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
5	030402012003	成套配电箱	1. 名称:配电箱ALGZ 2. 规格:700*700*200 3. 安装方式:距地1.3m安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-
电气设备安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030402012007	成套配电箱	1. 名称: 电源箱RS 2. 规格: 250*250*120 3. 安装方式: 距地1.6m安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	16		
7	030402012008	成套配电箱	1. 名称: 配电箱YL 2. 规格: 500*300*120 3. 安装方式: 距地1.6m安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	4		
8	030402012009	成套配电箱	1. 名称: 应急照明集中电源 2. 规格: 760*580*220 3. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
9	030412001004	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: PC 3. 规格: $\phi 50$ 4. 配置形式: 砖混结构明配 5. 接地要求: 符合设计及验收规范要求	m	13.33		
10	030412001001	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: PC 3. 规格: $\phi 20$ 4. 配置形式: 砖混结构明配 5. 接地要求: 符合设计及验收规范要求	m	2465.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-
电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030412001002	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: PC 3. 规格: $\phi 25$ 4. 配置形式: 砖混结构明配 5. 接地要求: 符合设计及验收规范要求	m	95.89		
12	030412001003	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: JDG 3. 规格: $\phi 20$ 4. 配置形式: 砖混结构明配 5. 接地要求: 符合设计及验收规范要求	m	469.89		
13	030412001005	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: 焊接钢管（国标标准壁厚） 3. 规格: DN40 4. 配置形式: 砖混结构明配 5. 接地要求: 符合设计及验收规范要求 6. 国标标准指GB/T3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	48.44		
14	030412001006	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: 焊接钢管（国标标准壁厚） 3. 规格: DN150 4. 配置形式: 砖混结构暗配 5. 接地要求: 符合设计及验收规范要求 6. 国标标准指GB/T3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	13.68		
15	030412003005	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZA-BYJ-25	m	784.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-
电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030412003004	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZA-BYJ-16	m	470.37		
17	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZA-BYJ-6	m	3193.13		
18	030412003002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZA-BYJ-4	m	5434.35		
19	030412003006	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZA-BYJ-2.5	m	5102.94		
20	030412003007	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZAN-BYJ-2.5	m	26.85		
21	030412003003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZN-RVS-2*4	m	469.89		
22	030412005001	接线盒	1. 类型:塑料86接线盒	个	659		
23	030413012001	开关、按钮	1. 名称:热水器插座（带开关） 2. 安装形式:距地2.3m安装	套	7		
24	030413012003	开关、按钮	1. 类型:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	33		
25	030413012004	开关、按钮	1. 类型:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	7		
26	030413012005	开关、按钮	1. 类型:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	49		
27	030413012007	开关、按钮	1. 类型:四联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-
电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	030413013001	插座	1. 类型:单相五孔10A插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	180		
29	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:DC12-36V 7W 3. 安装形式:距地2.3m壁装	套	44		
30	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 型号:DC12-36V 3. 安装形式:距地0.3m壁装	套	26		
31	030907004007	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:双向疏散指示灯 2. 型号:DC12-36V 3. 安装形式:距地0.3m壁装	套	4		
32	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:DC12-36V 3. 距地2.3m明装	套	10		
33	030907004004	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:DC12-36V 3. 门框上0.2m明装	套	10		
34	030907004006	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:DC12-36V 3. 门框上0.2m明装	套	2		
35	030907004005	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:带楼层指示疏散标志灯 2. 型号:DC12-36V 3. 吊顶下0.3m吊装	套	8		
36	030413001001	普通灯具	1. 类型:防水吸顶灯 2. 安装形式:吸顶安装	套	57		
37	030413001002	普通灯具	1. 类型:防尘吸顶灯 2. 安装形式:吸顶安装	套	44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-
电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
38	030413003001	荧光灯	1. 类型:单管荧光灯 2. 安装形式:吸顶安装	套	113		
39	030413003002	荧光灯	1. 类型:双管荧光灯 2. 安装形式:吸顶安装	套	19		
40	030405015001	风扇	1. 名称:换气扇	台	15		
41	030409016001	桥架槽盒安装	1. 类型:热镀锌槽式桥架 2. 规格:200*100 3. 接地方式:符合设计及验收规范要求	m	180.36		
42	030409017001	桥架支撑架	1. 类型:桥架支撑架 2. 支架形式:符合设计及验收规范要求	t	0.126		
43	03B001	拆除原有灯具、开关、插座等设备	1. 拆除原有灯具、开关、插座等设备 2. 暂定综合单价2000元/项	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-
电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目
-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030905001001	点型探测器	1. 名称:独立式感烟火灾探头 2. 型号、规格:可联网、自带声光报警装置	个	32		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目
-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-
采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030601001001	温度仪表	1. 名称: 温度计	套	2		
2	030601002001	压力仪表	1. 类型: 压力表 2. 型号: 0~1.6MPa 3. 压力表弯材质、规格: 符合规范要求 4. 调试要求: 符合规范要求	套	6		
3	031001001001	镀锌钢管	1. 材质: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验及消毒、冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 热水	m	116.32		
4	031001001002	镀锌钢管	1. 材质: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验及消毒、冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 热水	m	7.26		
5	031001001003	镀锌钢管	1. 材质: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验及消毒、冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 热水	m	7.73		
6	031001001004	镀锌钢管	1. 材质: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验及消毒、冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 热水	m	7.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-
采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001001005	镀锌钢管	1. 材质：内外壁热镀锌钢管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及消毒、冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：热水	m	251.24		
8	031002001001	阀门	1. 类型：平衡阀 2. 规格、压力等级：DN50	个	2		
9	031002001002	阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	2		
10	031002001003	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN50	个	2		
11	031002001004	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	19		
12	031002001005	阀门	1. 类型：三通温控阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	52		
13	031002001006	阀门	1. 类型：波纹补偿器 2. 规格、压力等级：DN50	个	3		
14	031002013001	热量表	1. 类型：热量表 2. 规格：DN50 3. 连接形式：法兰连接 4. 附件配置：闸阀、过滤器	组	1		
15	031004002001	钢制散热器	1. 名称：钢制片头圆管柱式散热器 2. 型号：RBGPTZ43006-2.5/1.2 3. 规格：高度=688mm，片宽190mm 4. 片数：28片	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-
采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	031004002002	钢制散热器	1. 名称:钢制片头圆管柱式散热器 2. 型号:RBGPTZ43006-2.5/1.2 3. 规格:高度=688mm, 片宽190mm 4. 片数:25片	组	22		
17	031004002003	钢制散热器	1. 名称:钢制片头圆管柱式散热器 2. 型号:RBGPTZ43006-2.5/1.2 3. 规格:高度=688mm, 片宽190mm 4. 片数:23片	组	23		
18	031004002004	钢制散热器	1. 名称:钢制片头圆管柱式散热器 2. 型号:RBGPTZ43006-2.5/1.2 3. 规格:高度=688mm, 片宽190mm 4. 片数:14片	组	6		
19	031007001001	管道支架	1. 类型:角钢支架	kg	109.83		
20	031008001001	采暖工程系统调试	1. 采暖工程系统调试	系统	1		
21	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:硬质聚氨酯泡沫塑料 2. 绝热厚度:50mm	m3	0.05		
22	031207002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:超细玻璃棉管壳 2. 绝热厚度:60mm	m3	2.09		
23	031207002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:超细玻璃棉管壳 2. 绝热厚度:50mm	m3	0.18		
24	031301003001	机械钻孔	1. 钻孔部位:楼板 2. 钻孔直径:DN25	个	40		
25	031301003002	机械钻孔	1. 钻孔部位:墙体 2. 钻孔直径:DN32	个	9		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-
采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 佛坪县中学学生宿舍楼改造项目
-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-
消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030901012001	室内消火栓	1. 类型:单栓消火栓箱 2. 型号、规格:SG24D65Z-J 内配Φ19水枪一支,衬胶水带25m, 30m水带卷盘1套 3. 安装方式:嵌墙暗装	套	15		
2	030912001001	手提式灭火器	1. 类型:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	45		
3	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:按《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)中要求进行 6. 卡箍直接及卡箍机械管件安装	m	156.75		
4	030901002002	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:按《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)中要求进行 6. 卡箍直接及卡箍机械管件安装	m	18.43		
5	030901004001	沟槽式管件	1. 类型:沟槽式卡箍90°弯头 2. 规格:DN100 3. 综合单价包含管件及卡箍	个	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-
消防栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030901004002	沟槽式管件	1. 类型: 沟槽式卡箍90° 弯头 2. 规格: DN65 3. 综合单价包含管件及卡箍	个	33		
7	030901004003	沟槽式管件	1. 类型: 沟槽式卡箍大小头 2. 规格: DN100*DN65 3. 综合单价包含管件及卡箍	个	3		
8	030901004004	沟槽式管件	1. 类型: 沟槽式卡箍异径三通 2. 规格: DN100*（a≤DN100）*（b<DN100） 3. 综合单价包含管件及卡箍	个	12		
9	030901004005	沟槽式管件	1. 类型: 沟槽式卡箍正三通 2. 规格: DN100 3. 综合单价包含管件及卡箍	个	6		
10	030901017002	阀门	1. 类型: 法兰闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
11	030901017003	阀门	1. 类型: 沟槽蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 综合单价已包含连接卡箍	个	8		
12	031002001001	阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	1		
13	03B001	系统调试费_水灭火管道系统调整费(第九册消防安装工程)	1. 水灭火管道系统调整费	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-
消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目-消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：佛坪县中学学生宿舍楼改造项目
-消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”