2026年白水县城关街道办西文化村

菜籽油加工厂设备购置项目(二次)

分项报价表

采购项目编号：RH采字【20260910】号.1B1

西安金信伟电子科技有限公司 2026-10-11 15:53:50

投标人：西安金信伟电子科技有限公司

日期：2026年10月29日

单位：元

序号	产品名称/服务名称	规格/型号/服务内容	生产厂家/研发单位	单位	数量	单价	总价
第一部分：压榨设备							
1	直立提升机	JY-TS-22	河南卓源机械制造有限公司	台	1	2,879.70	2,879.70
2	100 型筛选机	JY-SX-100	河南卓源机械制造有限公司	台	1	7,745.40	7,745.40
3	风力提升机	JY-FTS-15	河南卓源机械制造有限公司	台	1	35,251.50	35,251.50
4	1000 型电炒锅	JY-CG-1000	河南卓源机械制造有限公司	台	2	36,939.60	73,879.20
5	900 型电子吸料机	JY-XL-900	河南卓源机械制造有限公司	台	2	6,156.60	12,313.20
6	接料仓	JY-JL-150	河南卓源机械制造有限公司	台	2	3,872.70	7,745.40
7	150 型榨油机	JY-YZ-150	河南卓源机械制造有限公司	台	2	64,445.70	128,891.40
8	毛油箱	JY-MY-1500	河南卓源机械制造有限公司	台	2	3,872.70	7,745.40
第二部分：精炼设备							
1	脱磷罐	LYY110	河南卓源机械制造有限公司	台	1	24,328.50	24,328.50
2	脱酸罐	LYY110	河南卓源机械制造有限公司	台	1	25,917.30	25,917.30
3	脱色罐	TSG110	河南卓源机械制造有限公司	台	1	30,783.00	30,783.00
4	盐、碱液箱	JY120	河南卓源机械制造有限公司	台	1	4,865.70	4,865.70
5	汽液分离器	QY40	河南卓源机械制造有限公司	台	1	6,454.50	6,454.50
6	脱色板框过滤	4 平方	河南卓源机械制造	台	1	12,909.0	12,909.00

	机		有限公司			0	
7	脱色油箱	YX150	河南卓源机械制造有限公司	台	1	3,276.90	3,276.90
8	脱色油泵	2CY55	河北泊头市诺一齿轮油泵厂	台	1	4,865.70	4,865.70
9	过滤油泵	KCB55	泊头市诺一齿轮油泵厂	台	1	4,865.70	4,865.70
10	真空泵机组	ZK230	泊头市诺一齿轮油泵厂	套	1	8,142.60	8,142.60
11	全套设备阀门	DN25（304）DN250（304）	泊头市诺一齿轮油泵厂	套	1	3,276.90	3,276.90
12	操作平台		河南卓源机械制造有限公司	套	1	9,731.40	9,731.40
13	集中控制配电柜	500×400×300mm	浙江建冠电气有限公司	台	1	12,909.00	12,909.00
14	设备动力电缆	YJV 3×16+1×10 ㎜²、YJV 3×4+1×2.5 ㎜² ㎜²、YJV 3×2.5+1×1.5 ㎜²	河南立峰电缆有限公司	套	1	4,865.70	4,865.70
15	管道阀门	DN25（304）DN250（304）	佛山市永滴金属制品有限公司	套	1	48,557.70	48,557.70
16	空压机	XB-10A-7.5KW	常州市万河机电有限公司	台	1	12,909.00	12,909.00
17	毛油罐	2 吨	河南卓源机械制造有限公司	台	2	16,185.90	32,371.80
18	成品油储存罐	2 吨	河南卓源机械制造有限公司	台	2	16,185.90	32,371.80
第三部分：灌装设备							
1	2 头自流灌装	LP-5000	河南卓源机械制造	台	1	68,715.0	68,715.00

西安金信信息电子科技有限公司 2026-10-11 15:53:50

	机		有限公司			0	
2	激光打码机	GZ-2	河南卓源机械制造有限公司	台	1	13,743.00	13,743.00
3	链板	YG-1	河南卓源机械制造有限公司	套	2	20,614.00	41,228.00
4	压盖	DJ-600	河南卓源机械制造有限公司	台	1	34,300.00	34,300.00
5	灯检	DM-30	合肥伟士机械设备有限公司	台	1	13,661.11	13,661.11
			第四部分：电缆及装修				
1	动力电缆	YJV 3×50+1×25 ㎜²	河南立峰电缆有限公司	米	275	13.9	3,823.05
2	动力电缆	YJV 3×16+1×10 ㎜²	河南立峰电缆有限公司	米	215	56.6	12,169.22
3	动力电缆	YJV 3×4+1×2.5 ㎜²㎜²	河南立峰电缆有限公司	米	155	14.89	2,308.72
4	动力电缆	YJV 3×2.5+1×1.5 ㎜²	河南立峰电缆有限公司	米	90	9.93	893.7
5	配电箱	500×400×300mm	浙江建冠电气有限公司	台	4	297.9	1,191.60
6	电缆桥架	200×200mm 镀锌槽式桥架	西安国钰物资有限公司	米	140	61.86	8,660.95
7	装修-拆除砖墙	拆除现有砖墙，面积 22m2，含垃圾清运，施工符合安全规范，保留非拆除结构完整；备注：含垃圾清运，施工安全防护，保留非拆除结构	西安金信伟电子科技有限公司	平方米	22	148.95	3,276.90
8	装修-恢复砖墙	恢复砖墙，面积 22m2，采用 MU10 标准砖，M5 水	西安金信伟电子科技有限公司	平方米	22	366	8,052.00

		泥砂浆砌筑，双面抹灰（1:2 水泥砂浆），厚度≥20mm，表面平整；备注：MU10 砖、M5 砂浆，双面抹灰，含养护					
9	装修-拆除石膏板墙	拆除现有石膏板隔墙，面积 50m2，含龙骨及填充物，垃圾清运；备注：含龙骨及填充物拆除，垃圾清运	西安金信伟电子科技有限公司	平方米	50	29.79	1,489.50
10	装修-恢复石膏板墙	恢复石膏板隔墙，面积 50m2，采用轻钢龙骨（厚度≥0.8mm），双面双层 12mm 纸面石膏板，内填岩棉（密度≥60kg/m3），接缝处理；备注：轻钢龙骨双面双层石膏板，内填岩棉，接缝处理	陕西恩泽福永装饰材料有限公司	平方米	50	220	11,000.00
11	装修-铝扣板	600×600mm	陕西恩泽福永装饰材料有限公司	平方米	45	208.53	9,383.85
二	**其他费用（若有填写）**						
序号	**费用名称**			**单位**	**数量**	**单价**	**总价**
三	**费用汇总（设备费用+其他费用）**						
总 计				**小写：793750.00 元**			

投标人：西安金信伟电子科技有限公司（全称并加盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：杨江（盖章或签字）

日 期：2026 年 10 月 29 日