

投 标 总 价

留坝县青桥驿镇政府后崩塌治理工程 (项目名称) (标段名称)

合同编号: _____

投标总价人民币（大写）：_____

(¥) : _____ 元

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：留坝县青桥驿镇政府后崩塌治理工程(项目名称)____(标段名称)

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
1	建筑工程		
2	施工交通工程		
3	施工专项工程		
4	施工房屋建筑工程		
5	其他施工临时工程		
6	工程保险费用		
7	暂列金		
合计（A）			

备用金（暂列金）(B) _____元

投标总报价 C=(A)+(B) _____元

投标人:_____ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人: _____ (签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：

工程名称：留坝县青桥驿镇政府后崩塌治理工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	建筑工程					
1.1	静态爆破					
1.1.1	脚手架搭建	m ²	600			
1.1.2	静态爆破（含钻孔）	m ³	3500			
1.2	坡面被动防护网					
1.2.1	RXI-200型被动防护网（被动防护网材料价暂定为：336.28元/m ² ）	m ²	680			
1.2.2	C25砼基础开挖	m ³	40			
1.2.3	C25砼基础(35处)	m ³	37.8			
1.3	上部C30砼微型桩挡墙+钢轨格栅					
1.3.1	微型桩					
1.3.1.1	场地整平	m ²	30.6			
1.3.1.2	微型桩钻孔	m	322.5			
1.3.1.3	钢管微型桩	t	8.35			
1.3.1.4	支架钢筋	t	0.6			
1.3.1.5	M30砂浆	m ³	21.45			
1.3.2	C30砼挡墙(30m)					
1.3.2.1	挡墙基础开挖	m ³	260.1			
1.3.2.2	模板支护	m ²	330			
1.3.2.3	C30砼浇筑	m ³	397.5			
1.3.2.4	泄水孔	m	170			
1.3.2.5	伸缩缝	m ²	39.6			
1.3.2.6	墙后砌石回填	m ³	3380			
1.3.3	钢轨格栅					
1.3.3.1	钢轨制安	t	8.7			
1.4	下部C30砼挡墙（150m）					
1.4.1	基础开挖	m ³	1100			
1.4.2	模板	m ²	1650			
1.4.3	墙身C30砼浇筑	m ³	1575			
1.4.5	泄水孔	m	850			

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：

工程名称：留坝县青桥驿镇政府后崩塌治理工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1.4.6	伸缩缝	m ²	157.5			
1.5	截排水渠					
1.5.1	基础开挖	m ³	180			
1.5.2	模板支护	m ²	600			
1.5.3	C20砼浇筑	m ³	80			
1.5.4	伸缩缝	m ²	7.5			
1.5.5	渠壁回填	m ³	50.4			
1.6	孤石凹岩腔嵌补					
1.6.1	嵌补C30砼	m ³	40			
1.6.2	植筋	t	2.5			
2	施工交通工程					
2.1	临时道路（厚度175mm）	m ²	13600			
3	施工专项工程					
3.1	施工安全生产专项	%	2.5			
4	施工房屋建筑工程					
4.1	临时房屋	m ²	120			
5	其他施工临时工程	%	2			
6	工程保险费用	%	0.45			
7	暂列金	%	5			
	合 计					

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日