

留坝县青桥驿镇政府后崩塌治理工程

工程量清单编制说明

留坝县自然资源局：

我们接受委托，对留坝县青桥驿镇政府后崩塌治理工程预算进行了编制，编制工作是按现行造价政策执行的，现将编制结果说明如下：

一、工程概况

1、本工程位于留坝县青桥驿镇青桥铺村一组陈家山顶部，共发育 3 处崩塌区及 5 处崩塌堆积体，直接威胁青桥驿镇人民政府、青桥驿邮政所、住户 186 人及 G244 国道 200m 运行安全，潜在威胁财产 2000 万元。鉴于其威胁对象的特殊性和严重性，需立即开展治理工作。主要建设内容：对 WY1、WY2、WY3 进行静态破解清危 3500 立方米，RXI-200 型被动防护网长 170m、高 4 米，微型桩 45 根，C30 混凝土重力式挡墙 180 米，C20 混凝土排水渠 250 米，孤石加固等附属工程。

二、编制依据

1、《陕西省水利工程预算定额(2024 年修正)》、《陕西省水利建筑工程概算定额》、《陕西省水利设备安装工程概算定额》、《陕西省水利建筑工程预算定额》、《陕西省水利设备安装工程预算定额》和《陕西省水利工程施工机械台班费定额》。

2、税金执行办财务函（2019）448 号水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知。

3、工程性质为增值税 9%其他工程一新建项目(5000 万以下)，其他直接费、间接费、利润按陕发改项目（2017）1606 号文规定计取。

4. 留坝县青桥驿镇政府后崩塌治理工程施工图设计文件、设计单位提供的工程量清单、专家意见修改说明等；

5. 汉中建设工程造价信息 2026. 6 月及留坝县地材价、市场价等综合考虑。

6. 材料运距：

砂、石料：运送距离约 90km

钢筋：运送距离约 36km

7. RXI-200 型被动防护网材料价：暂定 336. 28 元/m²

三、其他项目费

1. 本工程施工安全生产专项投资（（建筑工程投资-设备费+施工交通工程投资）*（1+其他施工临时工程费率））的 2. 5%计入总造价。

2. 本工程其他施工临时工程费（（建筑工程投资-设备费+施工交通工程投资+施工专项工程投资+施工房屋建筑工程投资）的 2%计）计入总造价。

3. 本工程工程保险费是指建筑工程一切险，按工程量清单第一至五部分合计金额的 0. 45%计入总造价。

4. 暂列金按 5%计取。



陕西佳鸿项目管理咨询有限公司

2026年8月19日

