

工程量清单封面

蒲城县职教中心烘焙学校装修工  
程

---

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

---

2025 年 08 月 22 日

# 工程量清单扉页

工程名称： 蒲城县职教中心烘焙学校装修工程

## 工程量清单

编制人： (注册造价工程师签字及盖章)

审核人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间： 2025 年 08 月 22 日

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

# 编制（审核）说明

工程名称：蒲城县职教中心烘焙学校装修工程

专业/标段：蒲城县职教中心烘焙学校装修工程

第 1 页 共 1 页

## 一、编制（审核）说明

## 二、工程量清单计算规则说明

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		顶面工程					
1	011302001001	600*600硅钙板吊顶	[项目特征] 1. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时，用M8膨胀螺栓连接镀锌010mm吊杆，间距900x900mm，设置反向支撑； 2. 吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加50系镀锌角钢转换层，双向角钢间距900吊车； 3. 60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400； 4. 石膏硅钙板，专用自攻螺钉拧牢	m2	1187		
2	011302001002	300*600铝扣板吊顶	[项目特征] 1. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时，用M8膨胀螺栓连接镀锌吊杆，间距900x900mm；双向角钢间距900吊车； 2. 吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加50系镀锌角钢转换层，双向角钢间距900吊车； 3. 60系列非上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400； 4. 成品铝扣板，专用自攻螺钉拧牢	m2	50		
		地面工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	011102003001	600*1200防滑地砖-教室防滑地砖	[项目特征] 1. 3mm混合界面剂一道，界面剂上做3mm厚1：2.5水泥砂浆一道； 2. 10厚1：3水泥砂浆保护层； 3. 25厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层； 4. 10厚素水泥膏一道； 5. 12厚瓷砖铺实拍平，填缝剂擦缝。 详见地铺材质图	m2	1187		
4	011102003002	600*600防滑地砖-卫生间防滑地砖	[项目特征] 1. 3mm混合界面剂一道，界面剂上做10mm厚1：2.5水泥砂浆一道（建筑完成）； 2. 涂膜1.5mm厚聚合物柔性防水层两道； 3. 240*95*50页岩多空砖砌400*400建方格子； 4. 陶粒混合C25混凝土回填沉箱，满布直径8mm双向200mm钢筋网格； 5. 涂膜1.5mm厚聚合物柔性防水涂料两遍，地面沿墙卷边至400mm高，并做48小时闭水实验（沿墙卷边高度由地面回填层找平完成面为基准点测算）； 6. 20厚1：3水泥砂浆保护层； 7. 25厚1：3干硬性水泥砂浆结合层； 8. 10厚粘接层一道； 9. 11厚瓷砖铺实拍平，填缝剂擦缝。 详见地铺材质图	m2	44		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011101006001	600*600防滑地砖-女卫地面起台	[项目特征] 1. 3mm混合界面剂一道，界面剂上做3mm厚1：2.5水泥砂浆一道 2. 水泥砂浆砌筑止水坝一道； 3. 1.5厚聚合物柔性防水层两道； -另计 4. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 5. 10厚素水泥膏一道 6. 20厚石材/15mm地砖铺实拍平，填缝剂擦缝	m2	5.7		
6	010904001001	室内防水	[项目特征] 1. 聚合物柔性防水涂料，厚度1.5mm， 2. 卫生间墙面高度1200mm，地面满涂	m2	70		
		墙体工程					
7	011601001001	墙体拆除	[项目特征] 1. 含原有砌体/隔墙拆除， 2. 3处消防栓拆除及临时保护，建筑垃圾清理	m2	565.3		
8	010401003001	墙体新建	[项目特征] 1. 砌体结构，砼交接处铺300mm镀锌钢丝网（12.7x12.7x0.9mm），基层抹灰	m2	599.55		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011407002001	墙面无机涂料	[项目特征] 1. 聚合物水泥砂浆修补墙面； 2. 用专用界面剂薄层灰泥刮贴，厚度不宜超过8mm； 3. 铲除墙面不平整处后，刷墙面固化剂两遍； 4. 满刮腻子三遍磨平，孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 5. 刷无机涂料三遍（一底、二面漆）	m2	1800		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011204003001	卫生间墙砖	[项目特征] 1. 填充墙与砼梁、墙、柱等交界处铺钉300mm镀锌钢丝网，（规格12.7x12.7x0.9mm网格丝挂）； 2. 砼基面甩浆拉毛，甩浆材料配合比为水泥砂浆加胶1：1（胶水为水重20%），不得出现直径≥4cm空白区； 3. 5mm厚聚合物水泥砂浆抹成50mm方形打点冲筋（见方约1.5m一个，先抹上灰饼、在抹下灰饼 4. 18mm厚聚合物水泥砂浆抹灰找平，（冲筋2h后，可抹底层灰，压实、覆盖整个基层，待前一层六七层干时，再分层抹灰、找平，每层宜为5~7mm厚度）； 5. 墙面JS柔性防水涂料厚1.5mm，高度1200mm； 6. 瓷砖背胶+瓷砖胶粘贴； 7. 9mm厚墙砖面层，阳角切45° 对角，专用勾缝剂勾缝	m2	180		
11	011105001001	实木踢脚线	[项目特征] 1. 膨胀钉转孔，固定专用扣件打底； 2. 60mm高 实木线条踢脚线；	m	540		
12	011507001001	墙面镜子	[项目特征] 1. 成品装饰镜，配套五金固定，墙面基层加固，安装收口 2. 尺寸：2.46*1.26m	块	8		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011204003002	墙面8mm岩板	[项目特征] 1. 8mm厚岩板，专用粘结剂铺贴，基层找平，拼缝顺直	m2	48.6		
14	011101001001	水池区台面	[项目特征] 1. 水泥砂浆砌台面，基层防水，找坡处理，含给排水留位	m2	15		
15	011204001001	水池区瓷砖	[项目特征] 1. 100小方砖，瓷砖背胶+瓷砖胶粘贴，专用勾缝剂勾缝，基层防水找平	m2	15		
		门窗, 家具工程					
16	011501002001	办公室柜子	[项目特征] 1. 多层实木板柜体，B1级阻燃浸泡处理，含配套五金及安装	m	4		
17	010801001001	定制单开套装门	[项目特征] 1. 实木基层，阻燃/防腐处理，含门套、配套五金及安装收口	樘	9		
18	010801001002	1. 5m宽对开套装门	[项目特征] 1. 实木基层，阻燃/防腐处理，含门套、配套五金及安装收口	樘	11		
19	010801001003	1. 6m宽对开套装门	[项目特征] 1. 实木基层，阻燃/防腐处理，含门套、配套五金及安装收口	樘	6		
20	010801001004	1. 9m宽对开套装门	[项目特征] 1. 实木基层，阻燃/防腐处理，含门套、配套五金及安装收口	樘	1		
21	010804001001	卫生间门	[项目特征] 1. 防潮材质，含8mm钢化玻璃（GB871标准），配套五金及门套	樘	2		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010806001001	实木窗框	[项目特征] 1. 实木成品窗框，阻燃/防腐处理，密封胶收口，含安装固定	m	45.6		
23	011501009001	橡胶木洞洞板	[项目特征] 1. 橡胶木成品洞洞板，配套五金挂件，木质阻燃/防腐，墙面固定	m2	12		
24	010807001001	8mm钢化玻璃	[项目特征] 1. 8mm钢化玻璃（GB871），磨边/切割，五金固定，磨砂面朝室内	m2	57		
25	011504001001	干区浴室柜	[项目特征] 1. 成品防潮浴室柜，含台盆、龙头，给排水接驳及安装	组	4		
26	011504005001	卫生间格挡	[项目特征] 1. 防潮阻燃材质，含配套五金及安装收口	个	6		
27	011504005002	小便斗格挡	[项目特征] 1. 防潮阻燃材质，含配套五金及安装收口	个	4		
合 计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:给水	m	9		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:给水	m	50		
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:给水	m	59		
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:给水	m	110		
5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:给水	m	180		
6	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	85		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	59		
8	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	88		
9	031003006001	坐便器	[项目特征] 1. 成品坐式马桶， 含密封圈、安装及 给排水接驳（参西 南11J517-37-1）	组	2		
10	031003007001	小便器	[项目特征] 1. 成品小便斗，含 感应配件，安装及 给排水接驳	组	4		
11	031003006002	蹲便器	[项目特征] 1. 成品蹲便器，含 水箱，水泥砂浆砌 筑安装（参西南11 J517-37-1）	组	4		
12	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质/DN50	个	2		
13	031002011001	水表	[项目特征] 1. 型号:铜质/DN<D N50	个	1		
14	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:角阀 2. 材质:铜质/DN50	个	5		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质: 不锈钢/DN75	个	6		
16	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1. 材质: 同管材材质/DN100	个	1		
17	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 材质: 不锈钢, 水龙头铜芯	个	15		
18	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型: 洗手区洗手盆加龙头下水 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	8		
19	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型: 三角阀 2. 材质: 铜质/DN20	个	41		
20	030801020001	低压金属软管	[项目特征] 1. 材质: 304不锈钢丝编织	根	41		
合 计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:200*100 桥架	m	60		
2	030409016002	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:100*80桥 架	m	40		
3	040801004001	成套配电柜	[项目特征] 1. 型号:动力柜	台	1		
4	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:照明配 电箱	台	1		
5	030404018003	烤箱配电箱1	[项目特征] 1. 专用烤箱配电箱 ，适配30KW设备区 ，含安装、接线、 调试	套	3		
6	030404018005	空调配电箱	[项目特征] 1. 专用空调配电箱 ，适配天花机，含 安装、接线、调试	套	1		
7	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:5*16规格 电缆，敷设、接线 、绝缘处理，适配 烘焙设备供电	m	130		
8	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:PC20	m	1538		
9	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:PC25	m	45		
10	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:空开或者2 5A三相插座 [工作内容] 1. 安装	套	26		
11	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:16A墙面暗 装插座 [工作内容] 1. 安装	套	183		
12	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单开 [工作内容] 1. 安装	套	9		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单开双控 [工作内容] 1. 安装	套	6		
14	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:三开 [工作内容] 1. 安装	套	5		
15	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:三开双控 [工作内容] 1. 安装	套	8		
16	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:300*600 平板灯 [工作内容] 1. 安装	套	15		
17	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:600*600 平板灯 [工作内容] 1. 安装	套	159		
18	030405013001	小电器	[项目特征] 1. 名称:换气扇 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 本体接地	个	8		
19	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称: WDZB-BY J2. 5mm2 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 支持体（夹板、 绝缘子、槽板）安 装	m	1786		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称：WDZB-BY J4mm <sup>2</sup> [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	2829		
21	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称：WDZB-BY J6mm <sup>2</sup> [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	130		
22	030413012005	网络面板	[项目特征] 1. 名称：网络面板 [工作内容] 1. 安装	套	10		
23	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称：双头应急灯 [工作内容] 1. 安装	套	12		
24	030907001001	消防出口指示灯	[项目特征] 1. 线制：消防出口指示灯 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线、摇测绝缘电阻 3. 排线、绑扎、导线标识 4. 显示器安装	台	15		
合 计							