2026年镇巴县巴山镇松树村杨家河水泥平板桥项目
工程量清单

招 标 人：镇巴县巴山镇人民政府 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

工程造价咨询
或招标代理人：陕西汇博润项目管理有限公司 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 人：(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：(造价人员签字盖专用章)

编制时间：2026 年 09 月 07 日

复核时间：2026 年 09 月 07 日

2026年镇巴县巴山镇松树村杨家河水泥平板桥项目

清单编制说明

一、 工程概况：

2026年镇巴县巴山镇松树村杨家河水泥平板桥项目，桥梁上部采用(1×20)m 装配式预应力混凝土空心板；0、1 号桥台采用重力式桥台，扩大基础。桥面宽度净 4.5 米+2×0.5 米(防撞护栏)，桥梁全长 27.40 米。

二、 编制依据：

1、《2026年镇巴县巴山镇松树村杨家河水泥平板桥项目》图纸；

2、《部颁2018清单计价依据》；《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》；《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）；《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）；

3、交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3820-2018）中“税金”’有关规定的公告(交办公路[2019]26号)；

4、陕西省交通运输厅关于引发《<公路工程建设项目投资估算编制办法>、<公路工程建设项目概算预算编制办法>补充规定》陕交发 [2019]93号文件的通知，公路工程生产工人人工费标准为105.89元/工日；

5、交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3820-2018）中“税金”’有关规定的公告(交办公路[2019]26号)；

6、规费按陕西省交通运输厅关于引发《<公路工程建设项目投资估算编制办法>、<公路工程建设项目概算预算编制办法>补充规定》陕交发 [2019]93号的文件通知计取；

7、陕西省交通运输工程造价事务中心关于印发《陕西省公路工程主要材料运杂费参考标准》的通知，自2019年9月1日起执行。

三、有关问题及计算说明：

1、材料价格参照《陕西省交通厅定额站发布的2026年7月份汉中地区公路工程主要材料价格信息》、《汉中建设工程造价信息—2026.07》并结合调查市场价格加计至工地运杂费；

2、建筑工程一切险按第200章至700章合计的0.3%计算，第三者责任险按第200章至700章合计的0.1%计算；安全生产费按照第200章至700章合计的1.5%计入；

3、清单在编制时采用同望造价软件V11.2.0版本；

4、桥梁工程在计价时一律采用42.5级水泥；

5、弃方运距按2km计取；

6、考虑搅拌机距桥梁有一定距离，平均运距按300m计取。

编 制 人：



审 核 人：



投标报价汇总表

合同段：2026年镇巴县巴山镇松树村杨家河水泥平板桥项目　　标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	0.00
2	200	路 基	0.00
3	300	路 面	0.00
4	400	桥梁、涵洞	0.00
5	第100章至第700章合计		0.00
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		0.00
8	计日工合计		
9	暂列金额（不含计日工总额）		
10	投标报价		0.00

工程量清单表

合同段：2026年镇巴县巴山镇松树村杨家河水泥平板桥项目　　标表2

清单　第100章　总 则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险（第200章至700章合计的0.3%）	总额	1	0.00	0.00
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险（第200章至700章合计的0.1%）	总额	1	0.00	0.00
102	工程管理				
102-3	安全生产费（第200章至700章合计的1.5%）	总额	1	0.00	0.00
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）	总额	1		0.00
103-2	平整场地	m2	1000		0.00
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1		0.00
105	施工标准化				
105-3	搅拌机安拆	总额	1		0.00
清单　第100章　合计　　人民币　3 元					0.00

工程量清单表

合同段：2026年镇巴县巴山镇松树村杨家河水泥平板桥项目　　标表2

清单　第200章　路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-b	挖石方	m3	475		0.00
203-2	改河、改渠、改路挖方				
-a	挖土方	m3	240		0.00
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-b	利用石方	m3	120		0.00
清单　第200章　合计　人民币　元					0.00

工程量清单表

合同段：2026年镇巴县巴山镇松树村杨家河水泥平板桥项目　　标表2

清单　第300章　路 面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
303	石灰稳定土底基层、基层				
303-3	石灰稳定碎石基层				
-a	厚160mm	m2	150		0.00
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚180mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）	m2	135		0.00
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	4.06		0.00
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	2.55		0.00
313-3	现浇混凝土加固土路肩	m3	1.35		0.00
清单　第300章　合计　人民币　元					0.00

工程量清单表

合同段：2026年镇巴县巴山镇松树村杨家河水泥平板桥项目　　标表2

清单　第400章　桥梁、涵洞

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-2	下部结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）（台帽、背墙、挡块）	kg	2322.8		0.00
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）（铰缝钢筋）	kg	73.8		0.00
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）（桥面铺装、铰缝钢筋）	kg	2015.93		0.00
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）（支座垫石）	kg	106.56		0.00
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）（伸缩缝、护栏）	kg	3462.22		0.00
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m3	178.8		0.00
404-3	干处挖石方	m3	178.8		0.00
404-5	台背回填砂砾	m3	163.44		0.00
410	结构混凝土工程				
410-1	C20片石混凝土基础	m3	228.82		0.00
410-2	混凝土下部结构				
-a	C20片石混凝土墙身基础	m3	256.9		0.00
-b	C30台帽、背墙、挡块混凝土	m3	19.76		0.00
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C30垫石混凝土	m3	0.16		0.00
-b	C30混凝土防撞护栏	m3	18		0.00
411	预应力混凝土工程				
411-5	后张法预应力钢绞线	kg	1514.64		0.00
411-6	后张法预应力钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	6122.4		0.00
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	3101.5		0.00
411-8	预制预应力混凝土上部结构	m3			
-a	C40混凝土空心板预制安装	m3	49.76		0.00
413	砌石工程				
413-1	浆砌片石				
-a	M7.5浆砌片石导流堤	m3	922.02		0.00
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	C40防水混凝土桥面铺装	m3	11.23		0.00
-b	C40铰缝混凝土	m3	6.17		0.00
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				
-a-1	泄水管	套	8		0.00
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座（250*41）	dm3	32.185		0.00
416-5	预埋钢板	kg	434		0.00
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	C40型伸缩装置	m	11		0.00
清单　第400章　合计　人民币　元					0.00