





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		三层教室4、5					
		拆除					
1	AB001	拆除隔墙墙体	[项目特征] 1. 拆除隔墙墙体 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	17.9		
2	AB002	墙面乳胶漆铲除	[项目特征] 1. 墙面乳胶漆及基层铲除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	38.38		
3	AB004	拆除原石材地面	[项目特征] 1. 拆除30厚石材地面 2. 拆除20厚水泥粘接层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	24.5		
4	AB005	原护墙板拆除	[项目特征] 1. 拆除护墙板墙裙 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	26.32		
5	011710001001	拆除单扇门	[项目特征] 1. 拆除单扇门 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	2		
6	AB006	垃圾外运	[项目特征] 1. 人工清理垃圾 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 人工清理垃圾 2. 垃圾外运	m3	25.54		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		新做					
7	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:200厚MU10普通烧结砖 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	19.23		
8	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙面15mm厚水泥砂浆抹灰 2. 基层处理 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰	m2	192.29		
9	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 涂刷乳胶漆三遍 2. 刮腻子三遍 3. 基层处理(胶粉粘结剂) [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面	m2	166.05		
10	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 1.5mm石塑护墙板面层 2. 20x30mm厚木龙骨基层 [工作内容] 1. 安装	m2	118.76		
11	011301001001	天棚抹灰	[项目特征] 1. 涂刷乳胶漆三遍 2. 刮腻子三遍 3. 基层处理(胶粉粘结剂) [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面	m2	271.92		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 材质:断桥铝合金推拉窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	16.22		
13	010802004001	钢制单开门	[项目特征] 1. 钢制单开门 [工作内容] 1. 门(含框)安装	m <sup>2</sup>	5		
14	010802004002	钢制单开门	[项目特征] 1. 钢制单开门(不计主材) [工作内容] 1. 门(含框)安装	m <sup>2</sup>	5		
15	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 30厚水磨石地砖 2. 20厚水泥砂浆粘接层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m <sup>2</sup>	25.35		
		三层教室1、2					
		拆除					
16	AB007	拆除隔墙墙体	[项目特征] 1. 拆除 2. 清理垃圾并堆放至指定堆放点 [工作内容] 1. 铲除、清理垃圾并堆放至指定堆放点	m <sup>3</sup>	27.35		
17	AB008	拆除原石材地面	[项目特征] 1. 拆除30厚石材地面 2. 拆除20厚水泥粘接层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m <sup>2</sup>	22.81		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
18	011710001002	拆除单扇门	[项目特征] 1. 拆除单扇门 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	2		
19	011710001003	拆除窗	[项目特征] 1. 拆除窗 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	2		
20	AB009	垃圾外运	[项目特征] 1. 人工清理垃圾 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 人工清理垃圾 2. 垃圾外运	m3	28.49		
		新做					
21	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:200厚MU10普通烧结砖 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	14.94		
22	011201001003	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙面15mm厚水泥砂浆抹灰 2. 基层处理 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰	m2	169.11		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	010404001001	轻质隔墙	[项目特征] 1. 100*100*4mm@600镀锌方钢龙骨 2. 1.2mm防火板基层 3. 12mm石膏板面层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺设 3. 面层铺设	m2	50.14		
24	020201001001	墙面抹灰	[项目特征] 1. 涂刷乳胶漆三遍 2. 刮腻子三遍 3. 基层处理(胶粉粘结剂) [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面	m2	98.1		
25	011205001002	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 1.5mm石塑护墙板面层 2. 20x30mm厚木龙骨基层 [工作内容] 1. 安装	m2	71.01		
26	011205001003	木纹板柜体基层及面层修补	[项目特征] 1. 木纹板柜体基层及面层修补 [工作内容] 1. 安装	m2	2.34		
27	010807001002	金属断桥铝合金窗	[项目特征] 1. 材质:断桥铝合金推拉窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	18.1		
28	010802004003	钢制单开门	[项目特征] 1. 钢制单开门 [工作内容] 1. 门(含框)安装	m2	5.2		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
29	010802004004	钢制单开门	[项目特征] 1. 钢制单开门(不计主材) [工作内容] 1. 门(含框)安装	m2	5.2		
30	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 30厚水磨石地砖 2. 20厚水泥砂浆粘接层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	24.29		
31	011301001002	天棚抹灰	[项目特征] 1. 涂刷乳胶漆三遍 2. 刮腻子三遍 3. 基层处理(胶粉粘结剂) [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面	m2	326.83		
		五层教室7、8					
		拆除					
32	AB010	拆除隔墙墙体	[项目特征] 1. 拆除隔墙墙体 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	4.73		
33	AB011	垃圾外运	[项目特征] 1. 人工清理垃圾 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 人工清理垃圾 2. 垃圾外运	m3	4.73		
		新做					
34	011205001004	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 吸音板墙面修补 2. 12厚槽木吸音板 [工作内容] 1. 安装	m2	1.26		
		陶艺准备室					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除					
35	AB012	拆除隔墙墙体	[项目特征] 1. 拆除隔墙墙体 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	0.46		
36	011710001004	拆除单扇门	[项目特征] 1. 拆除单扇门 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		
37	AB013	垃圾外运	[项目特征] 1. 人工清理垃圾 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 人工清理垃圾 2. 垃圾外运	m3	0.46		
		新做					
38	010802004005	钢制单开门	[项目特征] 1. 钢制单开门(不计主材) [工作内容] 1. 门(含框)安装	m2	2.3		
39	010401002003	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:新砌200厚MU10普通烧结砖 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	0.46		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
40	020201001002	墙面抹灰	[项目特征] 1. 涂刷乳胶漆三遍 2. 刮腻子三遍 3. 基层处理(胶粉粘结剂) [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面	m <sup>2</sup>	3.1		
41	011205001005	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 1.5mm石塑护墙板面层 2. 20x30mm厚木龙骨基层 [工作内容] 1. 安装	m <sup>2</sup>	1.5		
		其他工程					
42	01B001	物品搬移 [项目特征] 1. 三层教室1、2杂物搬运物品至五层教室9 2. 陶艺准备室杂物搬运至5层教室9 [工作内容] 1. 搬运杂物至指定地点		项	1		
合 计							











# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		三层教室4、5					
		拆除					
1	011713001001	灯具拆除	[项目特征] 1. 灯具种类:拆除原节能灯(吊链安装) [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	套	36		
2	011713001002	灯具拆除	[项目特征] 1. 灯具种类:拆除原筒灯(吊链安装) [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	套	10		
3	011713001003	灯具拆除	[项目特征] 1. 灯具种类:拆除原黑板灯(吊链安装) [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	套	6		
4	03B001	开关拆除	[项目特征] 1. 灯具种类:拆除开关 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	10		
5	011712001001	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质:SC20 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	137.3		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	011712001002	布线拆除	[项目特征] 1. 布线种类、材质:BV-2.5 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	411.91		
		新做					
7	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质:SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	128.7		
8	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:BV-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	386.11		
9	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:护眼灯 2. 规格:PAK41114 2 3. 参数:尺寸:1300*91*73mm, 功率 36W 灯具总输出流明 ≥2800lm CCT 色温 5000±250K 适配电器 无频闪驱动 工作电压 220V Ra 显色指数 >90 光源寿命 ≥30000H 防护等级 IP20 灯体材料:铝材灯体, PC端盖 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	套	27		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
10	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:黑板灯 2. 规格: PAK41102 1 3. 参数: 300*1200 *42mm, 功率 40W 灯具总输出流明 ≥ 3400lm CCT 色温 5000±250K 适配 电器 光源寿命 ≥ 30000H 防护等级 IP20 有效防眩, U GR<16 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	套	9		
11	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:紫外线消 毒灯 2. 规格: 40W 1200 mm [工作内容] 1. 安装 2. 接线	套	18		
12	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单控三联 开关 2. 规格: 30*12cm [工作内容] 1. 安装	套	12		
		三层教室1、2					
		拆除					
13	011713001004	灯具拆除	[项目特征] 1. 灯具种类:拆除 原节能灯(吊链安 装) [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	套	36		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	011713001005	灯具拆除	[项目特征] 1. 灯具种类: 拆除原筒灯(吊链安装) [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	套	10		
15	011713001006	灯具拆除	[项目特征] 1. 灯具种类: 拆除原黑板灯(吊链安装) [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	套	6		
16	011713001007	灯具拆除	[项目特征] 1. 灯具种类: 拆除风扇 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	套	12		
17	03B002	开关拆除	[项目特征] 1. 灯具种类: 拆除开关 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	8		
18	03B003	开关拆除	[项目特征] 1. 灯具种类: 拆除调速开关 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	12		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	011712001003	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质:SC20 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	273.95		
20	011712001004	布线拆除	[项目特征] 1. 布线种类、材质:BV-2.5 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	821.84		
		新做					
21	030412001002	配管	[项目特征] 1. 材质:SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	311.16		
22	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式:BV-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	933.48		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:护眼灯 2. 规格: PAK41114 2 3. 参数: 尺寸: 1300*91*73mm, 功率 36W 灯具总输出流明 ≥2800lm CCT 色温 5000±250K 适配电器 无频闪驱动 工作电压 220V Ra 显色指数 >90 光源寿命 ≥30000H 防护等级 IP20 灯体材料: 铝材灯体, PC端盖 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	套	27		
24	030413001005	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:黑板灯 2. 规格: PAK41102 1 3. 参数: 300*1200*42mm, 功率 40W 灯具总输出流明 ≥3400lm CCT 色温 5000±250K 适配电器 光源寿命 ≥30000H 防护等级 IP20 有效防眩, UGR<16 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	套	9		
25	030413001006	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:紫外线消毒灯 2. 规格: 40W 1200mm [工作内容] 1. 安装 2. 接线	套	18		













# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		三层教室4、5					
		新做					
1	031001002001	无缝钢管	[项目特征] 1. 材质:直饮水供水管无缝钢管-DN32 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	93.74		
2	03B001	直饮水机	[项目特征] 1. 直饮水机 [工作内容] 1. 安装	台	3		
		三层教室1、2					
		新做					
3	031001002002	钢管	[项目特征] 1. 材质:直饮水供水管无缝钢管-DN32 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	72.03		
4	03B002	直饮水机	[项目特征] 1. 直饮水机 [工作内容] 1. 安装	台	3		
		五层教室7、8					
		新做					
5	031001002003	钢管	[项目特征] 1. 材质:直饮水供水管无缝钢管-DN32 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	8		









