目 录

投标总价 1

工程项目总价表 2

工程量清单报价表(分
组) 3

投 标 总 价

2026年白水县雷牙镇卓子村灌溉渠道建设项目（项目名称）（标段名称）

合同编号：

投标总价人民币（大写）：

（¥）：元

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：2026年白水县雷牙镇卓子村灌溉渠道建设项目(项目名称)　　（标段名称）

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
1	雷牙镇卓子村		
合计（A）			

备用金（暂列金）(B)＿＿＿＿＿＿＿＿元

投标总报价 C=(A)+(B)＿＿＿＿＿＿＿＿元

投标人:＿＿＿＿＿＿＿＿（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿（签名）

＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2026年白水县雷牙镇卓子村灌溉渠道建设项目（项目名称）　　（标段名称）

组号：1　　分组名称：雷牙镇卓子村

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	雷牙镇卓子村					
1.1	建筑工程					
1.1.1	输水渠道工程					
1.1.1.1	D40U型渠道（新建）	m	2524			
1.1.1.1.1	挖掘机清基（含废弃物，树木，杂草、垃圾等）外运2km	m^3	1827.376			
1.1.1.1.2	外购黄土	m^3	4442.24			
1.1.1.1.3	刻槽土方开挖	m^3	984.36			
1.1.1.1.4	渠道土方回填	m^3	5426.6			
1.1.1.1.5	C25W6F100现浇混凝土U型渠道	m^3	217.064			
1.1.1.1.6	PT512胶泥伸缩缝	m^2	0.3786			
1.1.1.2	D40U型渠道(衬砌改造）	m	8163			
1.1.1.2.1	挖掘机清基（含废弃物，树木，杂草、垃圾等）外运2km	m^3	8652.78			
1.1.1.2.2	外购黄土	m^3	14040.36			
1.1.1.2.3	刻槽土方开挖	m^3	3183.57			
1.1.1.2.4	渠道土方回填	m^3	17223.93			
1.1.1.2.5	C25W6F100现浇混凝土U型渠道	m^3	702.018			
1.1.1.2.6	PT512胶泥伸缩缝	m^2	1.2245			
1.1.1.2.7	旧渠拆除及运输（2km）	m^3	702.018			
1.1.1.3	D40U型渠道（改造加盖渠）	m	595			
1.1.1.3.1	挖掘机清基（含废弃物，树木，杂草、垃圾等）外运2km	m^3	630.7			
1.1.1.3.2	外购黄土	m^3	1023.4			
1.1.1.3.3	刻槽土方开挖	m^3	232.05			
1.1.1.3.4	渠道土方回填	m^3	1255.45			
1.1.1.3.5	C25W6F100现浇混凝土U型渠道	m^3	51.17			
1.1.1.3.6	PT512胶泥伸缩缝	m^2	0.0893			
1.1.1.3.7	旧渠拆除及运输（2km）	m^3	51.17			
1.1.1.3.8	现浇C15混凝土垫层	m^3	59.5			
1.1.1.3.9	现浇C20混凝土支墩	m^3	80.325			

投标人:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿(签名)

＿＿＿＿ 年 ＿＿＿＿ 月 ＿＿＿＿ 日

1.1.1.3.10	预制C25钢筋混凝土盖板	m³	124.95			
1.1.1.3.11	橡胶支座	块	4760			
1.1.1.3.12	钢筋制安	t	11.305			
1.1.1.3.13	模板	m²	1261.4			
1.1.1.4	D60U型渠道(衬砌改造）	m	1775			
1.1.1.4.1	挖掘机清基（含废弃物，树木，杂草、垃圾等）外运2km	m³	2715.75			
1.1.1.4.2	外购黄土	m³	4295.5			
1.1.1.4.3	刻槽土方开挖	m³	1189.25			
1.1.1.4.4	渠道土方回填	m³	5484.75			
1.1.1.4.5	C25W6F100现浇混凝土U型渠道	m³	223.65			
1.1.1.4.6	PT512胶泥伸缩缝	m²	0.2655			
1.1.1.4.7	旧渠拆除及运输（2km）	m³	223.02			
1.1.1.5	D60U型渠道（改造加盖渠）	m	375			
1.1.1.5.1	挖掘机清基（含废弃物，树木，杂草、垃圾等）外运2km	m³	573.75			
1.1.1.5.2	外购黄土	m³	907.5			
1.1.1.5.3	刻槽土方开挖	m³	251.25			
1.1.1.5.4	渠道土方回填	m³	1158.75			
1.1.1.5.5	C25W6F100现浇混凝土U型渠道	m³	47.25			
1.1.1.5.6	PT512胶泥伸缩缝	m²	0.0563			
1.1.1.5.7	旧渠拆除及运输（2km）	m³	47.25			
1.1.1.5.8	现浇C15混凝土垫层	m³	37.5			
1.1.1.5.9	现浇C20混凝土支墩	m³	50.625			
1.1.1.5.10	预制C25钢筋混凝土盖板	m³	78.75			
1.1.1.5.11	橡胶支座	块	3000			
1.1.1.5.12	钢筋制安	t	7.125			
1.1.1.5.13	模板	m²	1095			
1.1.2	建筑物工程					
1.1.2.1	引水口					
1.1.2.1.1	引水口(Ⅰ型)	个	186			
1.1.2.1.1.1	土方开挖	m³	197.16			
1.1.2.1.1.2	土方回填	m³	492.9			
1.1.2.1.1.3	现浇C25混凝土	m³	14.88			

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

1.1.2.1.2	引水口(II型)	个	22			
1.1.2.1.2.1	土方开挖	m³	67.32			
1.1.2.1.2.2	土方回填	m³	58.96			
1.1.2.1.2.3	现浇C25混凝土	m³	1.76			
1.1.2.1.2.4	预制D400混凝土II级管	m	66			
1.1.2.1.2.5	M7.5浆砌石挡墙	m³	24.64			
1.1.2.1.3	引水口(III型)	个	20			
1.1.2.1.3.1	土方开挖	m³	101.2			
1.1.2.1.3.2	土方回填	m³	77			
1.1.2.1.3.3	现浇C25混凝土	m³	44			
1.1.2.1.3.4	模板	m²	150.6			
1.1.2.1.4	D60引水口(Ⅰ型)	个	21			
1.1.2.1.4.1	土方开挖	m³	22.26			
1.1.2.1.4.2	土方回填	m³	55.65			
1.1.2.1.4.3	现浇C25混凝土	m³	1.68			
1.1.2.2	进田盖板	座	76			
1.1.2.2.1	土方开挖	m³	3.04			
1.1.2.2.2	土方回填	m³	7.6			
1.1.2.2.3	商品砼 C25	m³	44.84			
1.1.2.2.4	钢筋制安	t	5.624			
1.1.2.2.5	模板	m²	957.6			
1.1.2.3	D40分水闸（斗门）	座	37			
1.1.2.3.1	土方开挖	m³	180.56			
1.1.2.3.2	土方回填	m³	119.88			
1.1.2.3.3	现浇C25混凝土	m³	21.46			
1.1.2.3.4	3：7灰土垫层	m³	12.95			
1.1.2.3.5	钢筋制安	t	1.85			

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

1.1.2.3.6	模板	㎡	196.47			
1.1.2.4	D60分水闸（斗门）	座	1			
1.1.2.4.1	土方开挖	㎥	4.88			
1.1.2.4.2	土方回填	㎥	3.24			
1.1.2.4.3	现浇C25混凝土	㎥	0.58			
1.1.2.4.4	3：7灰土垫层	㎥	0.35			
1.1.2.4.5	钢筋制安	t	0.05			
1.1.2.4.6	模板	㎡	5.31			
1.1.2.5	D40节制闸	座	2			
1.1.2.5.1	土方开挖	㎥	9.76			
1.1.2.5.2	土方回填	㎥	6.48			
1.1.2.5.3	现浇C25混凝土	㎥	1.16			
1.1.2.5.4	3：7灰土垫层	㎥	0.7			
1.1.2.5.5	钢筋制安	t	0.1			
1.1.2.5.6	模板	㎡	10.62			
1.1.2.6	D60节制闸	座	4			
1.1.2.6.1	土方开挖	㎥	23.44			
1.1.2.6.2	土方回填	㎥	15.56			
1.1.2.6.3	现浇C25混凝土	㎥	1.68			
1.1.2.6.4	3：7灰土垫层	㎥	2.76			
1.1.2.6.5	钢筋制安	t	0.24			
1.1.2.6.6	模板	㎡	25.52			
1.1.2.7	跌水					
1.1.2.7.1	D40跌水(P=0.5 流量80)	座	3			
1.1.2.7.1.1	土方开挖	㎥	31.47			
1.1.2.7.1.2	土方回填	㎥	11.01			
1.1.2.7.1.3	现浇C25混凝土	㎥	6.3			
1.1.2.7.1.4	模板	㎡	35.58			
1.1.2.7.2	D40跌水(P=1 流量80)	座	2			
1.1.2.7.2.1	土方开挖	㎥	20.98			
1.1.2.7.2.2	土方回填	㎥	7.34			

投标人:_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

1.1.2.7.2.3	现浇C25混凝土	m³	6			
1.1.2.7.2.4	模板	m²	23.72			
1.1.2.7.3	D40跌水(P=3 流量80)	座	2			
1.1.2.7.3.1	土方开挖	m³	20.98			
1.1.2.7.3.2	土方回填	m³	7.34			
1.1.2.7.3.3	现浇C25混凝土	m³	12			
1.1.2.7.3.4	模板	m²	23.72			
1.1.2.7.4	D60跌水(P=3 流量150)	座	2			
1.1.2.7.4.1	土方开挖	m³	25.18			
1.1.2.7.4.2	土方回填	m³	8.82			
1.1.2.7.4.3	现浇C25混凝土	m³	16.6			
1.1.2.7.4.4	模板	m²	28.46			
1.1.2.8	D40渡槽	座	1			
1.1.2.8.1	土方开挖	m³	15.49			
1.1.2.8.2	土方回填	m³	18.56			
1.1.2.8.3	现浇C25混凝土	m³	1.22			
1.1.2.8.4	M7.5浆砌石渠道	m³	4.85			
1.1.2.8.5	M7.5浆砌石挡墙	m³	15.4			
1.1.2.8.6	DN500钢管(δ=8.5mm)	m	5.9			
1.1.2.8.7	预制C25钢筋混凝土盖板	m³	0.53			
1.1.2.8.8	钢筋制安	t	0.0083			
1.1.2.8.9	模板	m²	11.86			
1.1.2.9	D40过路管涵	座	22			
1.1.2.9.1	土方开挖	m³	347.6			
1.1.2.9.2	土方回填	m³	36.74			
1.1.2.9.3	3：7灰土垫层	m³	19.4938			
1.1.2.9.4	预制D400混凝土II级管	m	160			
1.1.2.9.5	现浇C20砼压顶	m³	1.1			
1.1.2.9.6	现浇C25混凝土	m³	6.38			

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

1.1.2.9.7	M7.5浆砌石挡墙	m³	49.72			
1.1.2.9.8	现浇C25砼管座	m³	14.3			
1.1.2.9.9	模板	m²	132.88			
1.1.2.10	D60过路管涵	座	12			
1.1.2.10.1	土方开挖	m³	189.6			
1.1.2.10.2	土方回填	m³	20.04			
1.1.2.10.3	3：7灰土垫层	m³	14.7226			
1.1.2.10.4	预制D600混凝土II级管	m	60			
1.1.2.10.5	现浇C20砼压顶	m³	0.6			
1.1.2.10.6	现浇C25混凝土	m³	3.48			
1.1.2.10.7	M7.5浆砌石挡墙	m³	27.12			
1.1.2.10.8	现浇C25砼管座	m³	7.8			
1.1.2.10.9	模板	m²	72.48			
1.2	金属结构设备及安装工程					
1.2.1	D40分水闸	座	37			
1.2.1.1	弧形铸铁闸门（40×40，含铁件）	套	37			
1.2.2	D40节制闸	座	2			
1.2.2.1	弧形铸铁闸门（40×40，含铁件）	套	2			
1.2.3	D60分水闸	座	1			
1.2.3.1	弧形铸铁闸门（60×60，含铁件）		1			
1.2.4	D60节制闸	座	4			
1.2.4.1	弧形铸铁闸门（60×60，含铁件）	套	4			
1.3	施工临时工程					
1.3.1	其他施工临时工程	%	2			
1.4	施工安全生产专项					
1.4.1	施工安全生产专项	%	2.5			
合 计						

投标人:_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日