

白水县人民法院史官人民法庭审
判业务用房建设项目

工程

工程量清单

招 标 人：

白水县人民法院

(盖章)

2026 年 05 月 21 日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:白水县人民法院史官人民法庭审判业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:白水县人民法院史官人民法庭审判业务用房建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 部位: 基础土方开挖 2. 土的类别: 综合土 3. 开挖方式: 挖掘机挖装土, 人工配合 4. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 清底修边	m3	7954.55		
2	01B002	基底普探	[项目特征] 1. 基底普探 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 基底普探、钎探	m2	1670.43		
3	010201001002	换填垫层	[项目特征] 1. 部位: 基底换填 2. 换填材料种类及配比: 素土 (外购) 3. 压实系数: 不小于0.97 4. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 铺设土工材料 (若有), 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	3265.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010102009003	回填方（灰土）	[项目特征] 1. 填方部位:基底 回填 2. 材料品种:3:7灰土 3. 密实度:不小于0.97 4. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	1773.7		
5	010102009001	回填方（素土）	[项目特征] 1. 填方部位:基础土方回填 2. 材料品种:素土 3. 密实度:不下于0.97 4. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	1840.44		
6	010102009002	房心回填方	[项目特征] 1. 填方部位:房心回填 2. 材料品种:素土 3. 密实度:夯实密度达到设计要求 4. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	223.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 余土 2. 运距: 10km以内 3. 运输机械: 自卸汽车 4. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	4649.13		
		砌筑工程					
8	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 A3.5 2. 墙体厚度: 200mm、180mm 3. 砂浆强度等级: Mb5.0 混合砂浆砌筑 4. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	380.53		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: 100mm厚C20商品混凝土 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	42.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:基础 垫层模板 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	75.68		
11	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30微膨胀商品混凝土 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	172.17		
12	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:独立基础模板 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	185.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30微膨胀商品混凝土 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	36.5		
14	010505003001	基础连系梁模板	[项目特征] 1. 部位:基础连系梁模板 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	285.83		
15	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 截面形式:矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	58.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 部位:钢筋混凝土柱模板 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	450.11		
17	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	102.76		
18	010505006001	梁模板	[项目特征] 1. 部位:钢筋混凝土梁模板 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	809.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010502013001	实心楼板（平板）	[项目特征] 1. 板厚:120mm平板 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.28		
20	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1. 部位:实心楼板平板模板 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	69.68		
21	010502013002	实心楼板（有梁板）	[项目特征] 1. 板厚:120mm有梁板 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	58.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010505007002	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1. 部位:实心楼板 有梁板模板 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	486.04		
23	010502017001	坡屋面板	[项目特征] 1. 板厚:150mm、120mm 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	103.14		
24	010505007003	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1. 部位:坡屋面板 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	808.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010502019001	其他板（天沟、挑檐板）	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	43.3		
26	010505008001	其他板模板	[项目特征] 1. 部位：天沟、挑檐板 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	232.89		
27	010502020001	楼梯	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	6.84		
28	010505010001	楼梯模板	[项目特征] 1. 部位：楼梯模板 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	35.54		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 45 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010502002001	条形基础（楼梯）	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.44		
30	010505002002	基础模板	[项目特征] 1. 部位:楼梯基础模板 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.48		
31	010502021001	梯柱	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.08		
32	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 部位:梯柱模板 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.75		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 45 页

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
33	010502021002	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.44		
34	010505011002	构造柱模板	[项目特征] 1. 部位: 构造柱模板 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	33.88		
35	010502021003	门垛	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.38		
36	010505011003	构造柱模板	[项目特征] 1. 部位: 门垛模板 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	67.64		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 45 页

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	010502022002	圈梁 (混凝土翻边)	[项目特征] 1. 部位: 有水房间墙身底部 2. 混凝土强度等级: C20 商品混凝土 3. 混凝土模板 4. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 模板制作、模板及支撑安装、刷隔离剂、模板及支撑拆除、清理模板粘结物及模内杂物、模板及支撑整理、小修、堆放	m3	1.36		
38	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 部位: 圈梁混凝土翻边模板 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	12.42		
39	010502022003	压顶	[项目特征] 1. 部位: 女儿墙压顶 2. 混凝土强度等级: C25 商品混凝土 3. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	010505012002	压顶模板	[项目特征] 1. 部位:压顶模板 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	23		
41	010503006001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 构件就位、安装 2. 接头灌缝、养护 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.97		
42	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:过梁模板 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	60.04		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 45 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：HRB400 $\phi 10$ 以内带肋钢筋 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	2.909		
44	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 箍筋 2. 钢筋种类、规格：HRB400 $\leq \phi 10$ 带肋钢筋 3. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	12.59		
45	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：HPB300 $\leq \phi 10$ 圆钢筋 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.715		
46	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：HRB400 $\leq \phi 10$ 带肋钢筋 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	17.95		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 45 页

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
47	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400 ≤ φ 18 带肋钢筋 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	7.893		
48	010506001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400 ≤ φ 25 带肋钢筋 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	31.26		
49	010506010001	机械连接接头	[项目特征] 1. 连接方式:直螺纹 2. 规格:≤20 3. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	1038		
50	010506010002	机械连接接头	[项目特征] 1. 连接方式:直螺纹 2. 规格:≤25 3. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	188		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	010502027001	花岗石板面坡道	<p>[项目特征]</p> <p>1. 100厚毛面花岗岩(或青石)条石面层，稀水泥灌缝（300*600防滑型浅灰色石材）（不在本次施工范围内）</p> <p>2. 素水泥面(洒适量清水）（不在本次施工范围内）</p> <p>3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层（不在本次施工范围内）</p> <p>4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶）（不在本次施工范围内）</p> <p>5. 60(100)厚C15混凝土</p> <p>6. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实</p> <p>7. 素土夯实(坡度按工程设计)</p> <p>8. 混凝土模板</p> <p>9. 做法详见陕09j01图集室外-6 坡5</p> <p>10. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 地基夯实</p> <p>2. 垫层铺设</p> <p>3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护</p> <p>4. 模板制作、模板及支撑安装、刷隔离剂、模板及支撑拆除、清理模板粘结物及模内杂物、模板及支撑整理、小修、堆放</p> <p>5. 变形缝、分隔缝填塞</p>	m2	14.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	010502025001	水泥砂浆面散水	[项目特征] 1. 散水宽度1500mm 2. 20厚1：2 水泥砂浆抹面 3. 素水泥一道(内掺建筑胶) 4. 60厚C15混凝土 5. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 6. 素土夯实向外坡4% 7. 混凝土模板 8. 做法详见陕09j01图集室外-8 散2 9. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 模板制作、模板及支撑安装、刷隔离剂、模板及支撑拆除、清理模板粘结物及模内杂物、模板及支撑整理、小修、堆放 5. 变形缝、分隔缝填塞	m2	165.1		
		屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 45 页

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
53	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1. 排水管品种、规格: ϕ 110UPVC排水管 2. 水落口做法详见: 陕09j02图集P16页图2、P18页及P19页 3. 水落管及水落斗安装详见: 陕09j02图集P22页图2 4. 水簸箕参见: 陕09j02图集P23页节点E 5. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定	m	73.8		
54	010902009001	屋面天沟、檐沟防水	[项目特征] 1. 3厚高聚物改性沥青卷材防水层 2. 2厚高聚物改性沥青卷材附加层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 轻集料混凝土找坡层 最薄处30 5. 钢筋混凝土檐沟 (结构已计入) 6. 20厚1:2.5水泥砂浆 7. 做法详见陕09j02图集P87页节点3 8. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材或喷涂防水层	m ²	222.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	010901008001	整体屋面	[项目特征] 1. 35厚C20细石混凝土保护层 2. 3mm厚高聚物改性沥青防水卷材两道（防水单列） 3. 20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 4. 90mm厚挤塑聚苯板保温层（保温单列） 5. 最薄处30厚LC5 . 0轻骨料混凝土，找坡2% 6. 2厚非固化橡胶沥青防水涂料（防水单列） 7. 钢筋混凝土屋面板，随打喷抹平（结构已计入） 8. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设	m2	124. 64		

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 45 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
56	010901001001	树脂瓦屋面	<p>[项目特征]</p> <p>1. 树脂瓦屋面</p> <p>2. 钢挂瓦条L30x4，中距按瓦材规格</p> <p>3. 钢顺水条-25x5，中距600</p> <p>4. 40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向中4@150与屋面板预埋中10 钢筋头绑牢)</p> <p>5. 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料（防水单列）</p> <p>6. 90mm厚挤塑聚苯板保温层（保温单列）</p> <p>7. 3mm厚SBS改性沥青防水卷材（防水单列）</p> <p>8. 20厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层</p> <p>9. 钢筋混凝土屋面板，预埋中10 钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层（结构已计入）</p> <p>10. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 卧瓦层或持钉层铺设及养护</p> <p>2. 顺水条、挂瓦条铺钉（若有）</p> <p>3. 安瓦、作瓦脊</p>	m2	817.78		

分部分项工程项目清单计价表

第 21 页 共 45 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
57	010902001001	屋面卷材防水（平屋面）	[项目特征] 1. 部位:不上人平屋面 2. 3mm厚高聚物改性沥青防水卷材两道 3. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	248.16		
58	010902002001	屋面涂膜防水（平屋面）	[项目特征] 1. 部位:不上人平屋面 2. 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 3. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	248.16		
59	010902001002	屋面卷材防水（坡屋面）	[项目特征] 1. 部位:不上人坡屋面 2. 3mm厚高聚物改性沥青防水卷材两道 3. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	817.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
60	010902002002	屋面涂膜防水 (坡屋面)	[项目特征] 1. 部位: 不上人坡屋面 2. 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 3. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	817.79		
61	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 部位: 卫生间楼地面 2. 1.5厚合成高分子涂膜层, 四周翻起150高 3. 做法详见陕09j01图集室内-16 地2 9/室内-37 楼41 4. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	66.66		
62	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 部位: 卫生间墙面 2. 1.5厚环保型非焦油聚氨酯防水涂料 3. 高度2000mm 4. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	31.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
63	010903003002	防水砂浆防潮层	[项目特征] 1. 部位: ±0.00以下60mm砌体处 2. 20厚1:2.5水泥砂浆掺防水剂抹平 3. 做法详见陕09j01图集 室外-9 潮1 4. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 基层处理 2. 设置分格缝 3. 砂浆制作、摊铺、养护	m2	60.25		
		保温、隔热、防腐工程					
64	011001001001	保温隔热屋面	[项目特征] 1. 90mm厚挤塑聚苯板保温层 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷粘结材料 3. 保温层抹压、粘贴、喷涂	m2	942.42		
65	011001003001	保温隔热墙面（外墙）	[项目特征] 1. 外保温系统抗裂层 2. 80mm厚硬质岩棉保温层 3. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料 3. 保温材料嵌缝、发泡填缝，打密封膏	m2	946.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
66	011001003002	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 部位：外墙与屋面、外墙面外凸构件 2. 外保温系统抗裂层 3. 30mm厚硬质岩棉保温层 4. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料 3. 保温材料嵌缝、发泡填缝，打密封胶	m2	260.85		
67	011001003003	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 部位：外门窗洞口室外部分 2. 外保温系统抗裂层 3. 30mm厚不燃材料保温层 4. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料 3. 保温材料嵌缝、发泡填缝，打密封胶	m2	56.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
68	011001005001	保温隔热楼地面	[项目特征] 1. 20mm厚挤塑聚苯板 2. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层	m2	250.92		
		楼地面装饰工程					
69	011106003001	块料楼梯	[项目特征] 1. 10厚铺地砖面层干水泥擦缝（不在本次施工范围内） 2. 撒素水泥粉（洒适量清水） 3. 20厚 1:4 干硬性水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆结合层一道 5. 钢筋混凝土基层 6. 做法详见陕09j08图集P113页节点5 7. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m2	35.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
70	011107002002	花岗石板面层台阶	<p>[项目特征]</p> <p>1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水浆擦缝（300*600浅灰色石材）（不在本次施工范围内）</p> <p>2. 撒素水泥面（活适量清水）（不在本次施工范围内）</p> <p>3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层（不在本次施工范围内）</p> <p>4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）（不在本次施工范围内）</p> <p>5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1%</p> <p>6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实</p> <p>7. 素土夯实</p> <p>8. 做法详见陕09j01图集室外-4台5</p> <p>9. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层</p> <p>2. 找平层铺设</p> <p>3. 面层铺设</p> <p>4. 贴嵌防滑条</p> <p>5. 勾缝</p> <p>6. 刷防护材料</p> <p>7. 酸洗、打蜡、结晶</p>	m2	30.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
71	011102001002	花岗石板面层平台	[项目特征] 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水浆擦缝（300*600浅灰色石材）（不在本次施工范围内） 2. 撒素水泥面（活适量清水）（不在本次施工范围内） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层（不在本次施工范围内） 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）（不在本次施工范围内） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 8. 做法详见陕09j01图集室外-4台5 9. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	40.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
72	011102003001	块料地面 (800*800)	<p>[项目特征]</p> <p>1. 部位: 大厅、办公室、楼梯间、食堂、走廊及法院配套用房</p> <p>2. 铺6~10厚地砖地面, 干水泥擦缝 (800*800) (不在本次施工范围内)</p> <p>3. 5厚1: : 2.5水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) (不在本次施工范围内)</p> <p>4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) (不在本次施工范围内)</p> <p>5. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) (不在本次施工范围内)</p> <p>6. 60厚C15混凝土垫层</p> <p>7. 150厚3:7灰土</p> <p>8. 素土夯实</p> <p>9. 做法详见陕09j01图集室内-15 地28</p> <p>10. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层</p> <p>2. 找平层铺设</p> <p>3. 面层铺设、磨边</p> <p>4. 勾缝</p> <p>5. 刷防护材料</p> <p>6. 酸洗、打蜡、结晶</p>	m2	600.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
73	011102003002	块料地面 (300*300)	<p>[项目特征]</p> <p>1. 部位: 卫生间</p> <p>2. 铺6~10厚地砖地面, 干水泥擦缝 (300*300) (不在本次施工范围内)</p> <p>3. 撒素水泥面 (洒适量清水) (不在本次施工范围内)</p> <p>4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) (不在本次施工范围内)</p> <p>5. 1.5厚合成高分子涂膜层, 四周翻起150高 (已单列)</p> <p>6. 1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平</p> <p>7. 60厚C15混凝土垫层</p> <p>8. 素土夯实</p> <p>9. 做法详见陕09j01图集室内-16 地29</p> <p>10. 其他未尽事宜 详见相关图纸、规范、标准图集等</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层</p> <p>2. 找平层铺设</p> <p>3. 面层铺设、磨边</p> <p>4. 勾缝</p> <p>5. 刷防护材料</p> <p>6. 酸洗、打蜡、结晶</p>	m2	24.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
74	011101001001	水泥砂浆地面	[项目特征] 1. 部位:进线间 2. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 100厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实 7. 做法详见陕09j01图集室内-8 地5 8. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	4.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
75	011102003003	块料楼面 (800*800)	<p>[项目特征]</p> <p>1. 部位: 办公室及法院配套用房</p> <p>2. 铺6~10厚地砖楼面, 干水泥擦缝 (800*800) (不在本次施工范围内)</p> <p>3. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) (不在本次施工范围内)</p> <p>4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) (不在本次施工范围内)</p> <p>5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) (不在本次施工范围内)</p> <p>6. 60厚CL7.5轻集料混凝土垫层</p> <p>7. 钢筋混凝土楼板 (结构已计取)</p> <p>8. 做法详见陕09j01图集室内-37 楼40</p> <p>9. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层</p> <p>2. 找平层铺设</p> <p>3. 面层铺设、磨边</p> <p>4. 勾缝</p> <p>5. 刷防护材料</p> <p>6. 酸洗、打蜡、结晶</p>	m2	224.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
76	011102003004	块料楼面 (300*300)	[项目特征] 1. 部位: 卫生间 2. 铺8~10厚地砖楼面, 干水泥擦缝 (300*300) (不在本次施工范围内) 3. 撒素水泥面(洒适量清水) (不在本次施工范围内) 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) (不在本次施工范围内) 5. 1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周翻起150高 (已单列) 6. 1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平 7. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 (结构已经取) 8. 做法详见陕09j01图集室内-37 楼41 9. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	23.77		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
77	011201001001	墙、柱面一般抹灰 (砌块墙)	[项目特征] 1. 部位: 大厅、办公室、食堂、卫生间、走廊及法院配套用房楼梯间 2. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 刷素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶) 5. 做法详见陕09j01图集 室内-82 内33 6. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	2975.69		
78	011201001003	墙、柱面一般抹灰 (砌块墙)	[项目特征] 1. 部位: 进线间 2. 5厚1:2.5水泥砂浆抹面, 压实抹光 3. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆, 木抹子抹平 4. 8厚1:1:6水泥砂浆打底扫光 5. 刷 (抹) 界面剂一道 (先用水润湿墙面) 6. 做法详见陕09j01图集 室内-71 内3 7. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	29.27		

分部分项工程项目清单计价表

第 34 页 共 45 页

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
79	011201001004	墙、柱面一般抹灰 (楼梯间和人流通道内侧)	[项目特征] 1. 部位: 楼梯间和人流通道内侧 2. 设置Φ4@150的钢丝网, 30厚砂浆面层加强 3. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	784.6		
80	011201001005	墙、柱面一般抹灰 (外墙墙面)	[项目特征] 1. 部位: 外墙 2. 6厚1: 3水泥砂浆 3. 8厚1: 3水泥砂浆打底扫毛 4. 专用界面处理剂甩毛 5. 喷湿墙面 6. 做法详见陕09j01图集 外-14、外9 7. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	1352.5		

分部分项工程项目清单计价表

第 35 页 共 45 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
81	011201001006	墙、柱面一般抹灰（室外独立柱）	[项目特征] 1. 部位：室外独立柱 2. 6厚1：3水泥砂浆 3. 8厚1：3水泥砂浆打底扫毛 4. 专用界面处理剂甩毛 5. 喷湿墙面 6. 做法详见陕09j01图集 外-14、外9 7. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	14.17		
		门窗工程					
82	010802001001	断桥铝合金隔热门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸：断桥铝合金M1527 2. 框、扇材质、规格：70系列断桥铝合金隔热金属型材 3. 玻璃品种、厚度：（6+12A+6low-e）中空玻璃（高透光） 4. 五金种类、规格：含门把手、门锁、合页、门止、门吸、防撞条等一切安装所需的五金配件 5. 含门套、门框 6. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	16.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
83	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 钢质防火门FM甲1522 2. 防火等级: 甲级防火 3. 五金种类、规格: 含门把手、门锁、合页、门止、门吸、防撞条等一切安装所需的五金配件 4. 含门套、门框 5. 做法详见12j609图集 6. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.3		
84	010801001001	木质门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 木门M1522 2. 五金种类、规格: 含门把手、门锁、合页、门止、门吸、防撞条等一切安装所需的五金配件 3. 含门套、门框 4. 做法详见陕09j06-1图集 5. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	19.8		

分部分项工程项目清单计价表

第 37 页 共 45 页

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
85	010801001002	木质门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 木门M1122 2. 五金种类、规格: 含门把手、门锁、合页、门止、门吸、防撞条等一切安装所需的五金配件 3. 含门套、门框 4. 做法详见陕09j06-1图集 5. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	38.72		
86	010801001003	木质门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 木门M0922 2. 五金种类、规格: 含门把手、门锁、合页、门止、门吸、防撞条等一切安装所需的五金配件 3. 含门套、门框 4. 做法详见陕09j06-1图集 5. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	7.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
87	010801001004	木质门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:成品三防门SFM1522 2. 五金种类、规格:含门把手、门锁、合页、门止、门吸、防撞条等一切安装所需的五金配件 3. 含门套、门框 4. 做法详见陕09j06-1图集 5. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	3.3		
88	010803002001	防火卷帘(闸)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:防火卷帘门FHJL乙2421 2. 五金种类、规格:含门把手、门锁、合页、门止、门吸、防撞条等一切安装所需的五金配件 3. 含门套、门框 4. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 门安装 2. 启动装置、活动小门、五金安装	m2	5.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
89	010802001002	断桥铝合金隔热门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 断桥铝合金MLC5430 2. 框、扇材质、规格: 70系列断桥铝合金隔热金属型材 3. 玻璃品种、厚度: (6+12A+6low-e) 中空玻璃 (高透光) 4. 五金种类、规格: 含门把手、门锁、合页、门止、门吸、防撞条等一切安装所需的五金配件 5. 含门套、门框 6. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	16.2		
90	010807001001	断桥铝合金隔热窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸: 铝合金C1821 2. 框、扇材质及规格: 70系列断桥铝合金隔热金属型材 3. 玻璃品种、厚度: (6+12A+6low-e) 中空玻璃 (高透光) 4. 五金种类、规格: 含一切安装所需五金配件 5. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 窗 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	113.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
91	010807001003	断桥铝合金隔热窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸: 铝合金C1836 2. 框、扇材质及规格: 70系列断桥铝合金隔热金属型材 3. 玻璃品种、厚度: (6+12A+6low-e) 中空玻璃 (高透光) 4. 五金种类、规格: 含一切安装所需五金配件 5. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 窗 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	25.92		
92	010807001004	断桥铝合金隔热窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸: 铝合金C1221 2. 框、扇材质及规格: 70系列断桥铝合金隔热金属型材 3. 玻璃品种、厚度: (6+12A+6low-e) 中空玻璃 (高透光) 4. 五金种类、规格: 含一切安装所需五金配件 5. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 窗 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	2.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
93	010807001005	断桥铝合金隔热窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸: 铝合金C2425 2. 框、扇材质及规格: 70系列断桥铝合金隔热金属型材 3. 玻璃品种、厚度: (6+12A+6low-e) 中空玻璃 (高透光) 4. 五金种类、规格: 含一切安装所需五金配件 5. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 窗 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	24		
		天棚工程					
94	011301001001	天棚抹灰	[项目特征] 1. 部位: 大厅、办公室、食堂、进线间、走廊及法院配套用房、楼梯间 2. 6厚粉刷石膏打底找平, 木抹子抹毛 3. 素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶) 4. 钢筋混凝土预制板底用水加10%火碱清洗油渍并用1:0.5:1水泥石灰膏砂浆将板嵌实抹平 5. 做法详见陕09j01图集 棚-5 棚8 6. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	756		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		油漆、涂料、裱糊工程					
95	011403001001	抹灰面油漆（外墙）	<div><div>[项目特征]</div><div>1. 部位:外墙米黄色真石漆/外墙米深棕色真石漆</div><div>2. 涂饰面层涂料二遍</div><div>3. 涂饰弹性中层料并作表面造型</div><div>4. 涂饰耐碱弹性封底涂料</div><div>5. 刮柔性耐水腻子</div><div>6. 外保温系统抗裂层完成（保温已计取）</div><div>7. 做法详见陕09j01图集 外-14、外涂4</div><div>8. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等</div><div>[工作内容]</div><div>1. 清理基层</div><div>2. 刮腻子</div><div>3. 刷防护材料、油漆</div></div>	m2	1352.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
96	011403001002	抹灰面油漆(独立柱)	[项目特征] 1. 部位:外墙米深棕色真石漆 2. 涂饰面层涂料二遍 3. 涂饰弹性中层料并作表面造型 4. 涂饰耐碱弹性封底涂料 5. 刮柔性耐水腻子 6. 外保温系统抗裂层完成 7. 做法详见陕09j01图集 外-14、外涂4 8. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	14.17		
		其他装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
97	010502030001	地沟	[项目特征] 1. 部位: 食堂操作间地沟 2. 50mm厚混凝土排水算子 3. 5~10厚面砖 4. 20厚1:2水泥砂浆（加建筑胶）结合层 5. 1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜表面撒粘细纱 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 120厚C10混凝土 8. 素土夯实 9. 挖、回填基础土方、余土清运 10. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆输送、抹面 5. 刷防护材料	m	8.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 45 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
98	010502030002	地沟	[项目特征] 1. 部位:卫生间等有水房地沟 2. 地沟净尺寸:800*800 3. 盖板:地沟盖板做法详见图集02J331第25-26页/地沟活动盖板做法详见图集02J331第46页 4. 地沟穿墙及出入口做法详见图集02J331第75页 5. 地沟梁做法详见图集02J331第48页 6. 地沟做法详见图集02J331第11页 7. 挖、回填基础土方、余土清运 8. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆输送、抹面 5. 刷防护材料	m	23.76		
99	011503001001	楼梯栏杆	[项目特征] 1. 部位:楼梯栏杆 2. 栏杆高度:1050mm 3. 做法详见陕09j08图集P48页 4. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	20.96		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[项目特征] 1. 脚手架搭拆 [工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台, 铺设安全网, 铺 (翻) 脚手板, 转运、改制、维修维护, 拆除、堆放、整理, 外运、归库等	项	1		
2	011802003001	垂直运输	[项目特征] 1. 垂直运输 [工作内容] 1. 垂直运输机械进出场及安拆 2. 固定装置、基础制作、安装、拆除 3. 行走式机械轨道的铺设、拆除、摊销 4. 设备运转、使用, 设备的修理、保养和维护	项	1		
3	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	[项目特征] 1. 打桩机、挖掘机、推土机、强夯机 [工作内容] 1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸, 运进、运出施工现场的装卸和运输, 轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				238000
1.1	暂列金				238000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					238000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:ALZ总配电箱 2. 规格:600*700*200mm 3. 安装方式:距地1.5m挂墙明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:APcf配电箱 2. 安装方式:距地1.8m挂墙安装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AL1配电箱 2. 规格:400*500*120mm 3. 安装方式:距地1.5m挂墙明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AL2配电箱 2. 规格:400*500*120mm 3. 安装方式:距地1.8m挂墙明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
5	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AK1配电箱 2. 规格:400*500*120mm 3. 安装方式:距地1.5m挂墙明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
6	030402012006	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AK2配电箱 2. 规格:500*600*120mm 3. 安装方式:距地1.8m嵌墙暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
7	030402012007	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:ALE应急照明集中电源箱 2. 安装方式:距地1.5m壁装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
		桥架电缆					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030412002001	线槽	[项目特征] 1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 200*100mm [工作内容] 1. 安装 2. 支架制作、安装	m	71.51		
9	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 规格: WDZ-YJY-4*35+1*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 3. 电力电缆头安装	m	22.78		
10	030409001006	电力电缆	[项目特征] 1. 规格: WDZ-YJY-4*25+1*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 3. 电力电缆头安装	m	58.4		
11	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 规格: WDZ-YJY-5*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 3. 电力电缆头安装	m	61.53		
12	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1. 规格: WDZ-YJY-5*10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 3. 电力电缆头安装	m	16.17		
13	030409001005	电力电缆	[项目特征] 1. 规格: WDZ-YJY-5*6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 3. 电力电缆头安装	m	9.75		
		配管配线					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030412001001	配管	[项目特征] 1. 规格:SC50 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	19.41		
15	030412001002	配管	[项目特征] 1. 规格:SC40 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	23.49		
16	030412001003	配管	[项目特征] 1. 规格:SC20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	1005.58		
17	030412001004	配管	[项目特征] 1. 规格:JDG20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	197.99		
18	030412001005	配管	[项目特征] 1. 规格:PC20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	52.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030412003001	配线	[项目特征] 1. 规格:WDZN-BYJ-10mm ² 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	30.93		
20	030412003005	配线	[项目特征] 1. 规格:WDZ-BYJ-6mm ² 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	74.89		
21	030412003002	配线	[项目特征] 1. 规格:WDZ-BYJ-4mm ² 2. 配线形式:线槽配线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	843.33		
22	030412003003	配线	[项目特征] 1. 规格:WDZ-BYJ-4mm ² 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1615.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030412003006	配线	[项目特征] 1. 规格:WDZ-BYJ-2. 5mm ² 2. 配线形式:线槽配线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	233.7		
24	030412003007	配线	[项目特征] 1. 规格:WDZ-BYJ-2. 5mm ² 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1560.3		
25	030412003008	配线	[项目特征] 1. 规格:WDZN-BYJ-2. 5mm ² 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	400.37		
		照明灯具					
26	030413003002	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:LED双管日光灯 2. 规格:T5, 2*28W 3. 安装形式:链吊至梁平/吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 自带人体红外感应吸顶灯 2. 规格: 12W LED 光源 3. 安装形式: 吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	22		
28	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 普通吸顶灯 2. 规格: 12W LED 光源 3. 安装形式: 吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	4		
29	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 防水防尘灯 2. 安装形式: 吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	9		
30	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 紧急呼叫按钮 2. 安装形式: 0.5m、1.0m 安装 [工作内容] 1. 安装	套	2		
31	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 疏散指示标志 2. 规格: 1W 3. 安装形式: 壁装 [工作内容] 1. 安装	套	9		
32	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 安全出口标志灯 2. 规格: 1W 3. 安装形式: 壁装 [工作内容] 1. 安装	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
33	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 楼层标志灯 2. 规格: 1W 3. 安装形式: 壁装 [工作内容] 1. 安装	套	2		
34	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 应急照明灯具 2. 规格: 5W 3. 安装形式: 壁装 [工作内容] 1. 安装	套	15		
35	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 单联翘板开关 2. 规格: 10A 3. 安装形式: 距地1.3m安装 [工作内容] 1. 安装	套	3		
36	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 双联翘板开关 2. 规格: 10A 3. 安装形式: 距地1.3m安装 [工作内容] 1. 安装	套	28		
37	030413012005	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 声控开关 2. 规格: KG31/2 3. 安装形式: 距地1.3m安装 [工作内容] 1. 安装	套	3		
38	030413012007	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 单联双控暗开关 2. 规格: 10A 3. 安装形式: 距地1.3m安装 [工作内容] 1. 安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	030413012006	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:空调开关 2. 安装形式:距地1.3m安装 [工作内容] 1. 安装	套	24		
40	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:五孔插座 2. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装	套	76		
41	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:防水插座 2. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装	套	2		
42	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:紧急呼叫警铃 [工作内容] 1. 安装	个	2		
43	040804004001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:暗装接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	141		
44	040804004002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:暗装开关（插座）盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	140		
		防雷接地					
45	030410005001	避雷网	[项目特征] 1. 名称:Φ12镀锌圆钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	322.57		
46	030410003001	引下线	[项目特征] 1. 名称:利用结构柱内主筋作为引下线 [工作内容] 1. 引下线制作、安装 2. 利用主钢筋进行电气连接	m	158.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称:利用基础内钢筋作为接地母线 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	226.16		
48	030410002002	接地母线	[项目特征] 1. 名称:-40*4镀锌扁钢 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	7.52		
49	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:MEB总等电位端子箱 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1		
50	030410007002	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:LEB等电位端子箱 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1		
		系统调试					
51	030415027001	接地装置	[项目特征] 1. 名称:防雷接地 系统调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
52	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 电压等级（kV）:1KV [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
53	030407003001	微型电机	[项目特征] 1. 名称:微型电机 检查接线 [工作内容] 1. 检查接线 2. 本体接地	台	8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 材质: 衬塑钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	10.4		
2	031001007002	复合管	[项目特征] 1. 材质: 衬塑钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	4.51		
3	031001007004	复合管	[项目特征] 1. 材质: 衬塑钢管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	7.01		
4	031001007003	复合管	[项目特征] 1. 材质: 衬塑钢管 2. 规格: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	6.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:S5系列PP-R冷水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	16.05		
6	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:S5系列PP-R冷水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	43.45		
7	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:S5系列PP-R冷水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	6.85		
8	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:S5系列PP-R冷水管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	48.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031002011002	水表	[项目特征] 1. 名称: 水平螺翼式水表 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 安装	个	1		
10	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 类型: 不锈钢球阀 2. 型号: Q11F-16R-2 型 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接	个	3		
11	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型: 不锈钢球阀 2. 型号: Q11F-16R-2 型 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接	个	1		
12	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型: 不锈钢球阀 2. 型号: Q11F-16R-2 型 3. 规格: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型:自动排气阀 2. 包含DN15截止阀 3. 规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接	个	3		
14	040502008001	套管	[项目特征] 1. 名称:柔性防水套管 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1		
15	040502008002	套管	[项目特征] 1. 名称:柔性防水套管 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 安装	个	1		
16	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种:橡塑管壳防结露 2. 绝热厚度:15mm 3. 管道外径:DN50以内 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	0.3		
		排水					
17	031001005001	铸铁管	[项目特征] 1. 材质:机制铸铁排水管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰柔性连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	5.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
18	031001005002	铸铁管	[项目特征] 1. 材质: 机制铸铁排水 管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰 柔性连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作 、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	26.45		
19	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质: PVC-U 排 水管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	26.63		
20	031001006011	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 内旋流加 强消音型 (CHT) 特 殊单立管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	24.2		
21	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 材质: PVC-U 排 水管 2. 规格: DN75 3. 连接形式: 粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	1.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	031001006009	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC-U 排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	34.26		
		雨水					
23	031001006010	塑料管	[项目特征] 1. 材质:防紫外线普通塑料管PVC-U 管道 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	82		
24	031003019001	虹吸雨水斗	[项目特征] 1. 名称:87型雨水斗 [工作内容] 1. 安装	个	10		
25	031003019002	虹吸雨水斗	[项目特征] 1. 名称:侧型雨水斗 [工作内容] 1. 安装	个	2		
		卫生洁具					
26	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 名称:地漏 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	7		
27	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1. 名称:地面扫除口 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
28	031003018002	地面扫除口	[项目特征] 1. 名称:地面扫除口 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	3		
29	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 规格、型号:MF/ABC3 [工作内容] 1. 本体放置	具	14		
30	030912001002	手提式灭火器	[项目特征] 1. 规格、型号:MF/ABC5 [工作内容] 1. 本体放置	具	2		
31	030912004001	灭火器箱	[项目特征] 1. 名称:灭火器箱 [工作内容] 1. 本体放置	个	8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖通工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		排烟					
1	030703011001	挡烟垂壁	[项目特征] 1. 名称: 固定挡烟垂壁 2. 材质: 防火布材质 3. 耐火极限不小于 0.5h [工作内容] 1. 安装	m2	36.54		
		通风					
2	030701003001	通风机	[项目特征] 1. 名称: PF01-01 壁式轴流风机 2. 型号: XBDZ-No3.5 (防爆电机) 3. 规格: Q=2480m3/h H=73Pa N=0.09kw 噪声≤61dB [工作内容] 1. 安装	台	1		
3	030701003002	通风机	[项目特征] 1. 名称: PF01-02 壁式轴流风机 2. 型号: XBDZ-No3.5 3. 规格: Q=1250m3/h H=32Pa N=0.04kw 噪声≤52dB [工作内容] 1. 安装	台	1		
4	030701003003	通风机	[项目特征] 1. 名称: PF01-03 通风器 2. 型号: BLD-200 3. 规格: Q=200m/h H=220Pa 噪声45dB(A) N=35W(220V) [工作内容] 1. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030701003004	通风机	[项目特征] 1. 名称:PF01-04 通风机 2. 型号:BLD-200 3. 规格:Q=200m/h H=220Pa 噪声45dB(A) N=35W(220V) [工作内容] 1. 安装	台	3		
6	030701003005	通风机	[项目特征] 1. 名称:PF01-05 通风机 2. 型号:BLD-200 3. 规格:Q=200m/h H=220Pa 噪声45dB(A) N=35W(220V) [工作内容] 1. 安装	台	1		
7	030701003006	通风机	[项目特征] 1. 名称:PF02-01 通风机 2. 型号:BLD-200 3. 规格:Q=200m/h H=220Pa 噪声45dB(A) N=35W(220V) [工作内容] 1. 安装	台	1		
8	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤320 4. 板材厚度:0.5mm 5. 接口形式:咬口连接 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	88.97		
9	030703006002	柔性接口及伸缩节	[项目特征] 1. 名称:帆布 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	1.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖通工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:防雨百叶 2. 规格:320*200 [工作内容] 1. 安装	个	1		
11	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:防雨百叶 2. 规格:250*200 [工作内容] 1. 安装	个	1		
		系统调试					
12	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1. 名称:通风系统调试 [工作内容] 1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整 5. 风管检测、漏风测试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 暖通工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 暖通工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		综合布线系统					
1	030412001001	配管	[项目特征] 1. 规格:SC50 2. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	10		
2	030412001005	配管	[项目特征] 1. 规格:KBG20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	218.5		
		监控系统					
3	030412001004	配管	[项目特征] 1. 规格:KBG20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	78.95		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:白水县人民法院史官人民法庭室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外道路					
1	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 150厚C25混凝土面层，碾压平整 2. 250厚二灰碎石 3. 300厚3:7灰土垫层 4. 素土夯实，压实系数93% 5. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	649		
		污水管网					
		污水检查井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	010502031013	污水检查井（绿化）	<div>[项目特征] 1. 构件名称: 钢筋混凝土矩形检查井 2. 井、池净空尺寸: 700*700*1050mm 3. 井盖: Φ700 钢纤维混凝土轻型井盖 4. 混凝土模板 5. 挖、回填基础土方、余土清运 6. 做法详见国标图集04S531-5第14页 7. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 土方挖、填、余土清运 2. 地基夯实 3. 垫层铺设 4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 5. 钢筋制作、安装、固定、连接 6. 模板制作、模板及支撑安装、刷隔离剂、模板及支撑拆除、清理模板结物及模内杂物、模板及支撑整理、小修、堆放 7. 砂浆抹面 8. 刷防护材料 9. 井盖安装</div>	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	010502031015	污水检查井（车行道）	<div>[项目特征] 1. 构件名称: 钢筋混凝土矩形检查井 2. 井、池净空尺寸: 700*700*1050mm 3. 井盖: Φ700 钢纤维混凝土重型井盖 4. 混凝土模板 5. 挖、回填基础土方、余土清运 6. 做法详见国标图集04S531-5第14页 7. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 土方挖、填、余土清运 2. 地基夯实 3. 垫层铺设 4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 5. 钢筋制作、安装、固定、连接 6. 模板制作、模板及支撑安装、刷隔离剂、模板及支撑拆除、清理模板结物及模内杂物、模板及支撑整理、小修、堆放 7. 砂浆抹面 8. 刷防护材料 9. 井盖安装</div>	座	1		
		污水捡漏井					
		800*800污水捡漏井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010502031011	污水检漏井（绿化）	<div>[项目特征]</div> <div>1. 构件名称: 钢筋混凝土矩形检漏井</div> <div>2. 井、池净空尺寸: 800*800*1050mm</div> <div>3. 井盖: Φ700 钢纤维混凝土轻型井盖</div> <div>4. 混凝土模板</div> <div>5. 挖、回填基础土方、余土清运</div> <div>6. 做法详见国标图集04S531-3第20页</div> <div>7. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等</div> <div>[工作内容]</div> <div>1. 土方挖、填、余土清运</div> <div>2. 地基夯实</div> <div>3. 垫层铺设</div> <div>4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护</div> <div>5. 钢筋制作、安装、固定、连接</div> <div>6. 模板制作、模板及支撑安装、刷隔离剂、模板及支撑拆除、清理模板结物及模内杂物、模板及支撑整理、小修、堆放</div> <div>7. 砂浆抹面</div> <div>8. 刷防护材料</div> <div>9. 井盖安装</div>	座	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010502031016	污水检漏井（车行道）	[项目特征] 1. 构件名称: 钢筋混凝土矩形检漏井 2. 井、池净空尺寸: 800*800*1050mm 3. 井盖: ϕ 700钢纤维混凝土重型井盖 4. 混凝土模板 5. 挖、回填基础土方、余土清运 6. 做法详见国标图集04S531-3第20页 7. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 土方挖、填、余土清运 2. 地基夯实 3. 垫层铺设 4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 5. 钢筋制作、安装、固定、连接 6. 模板制作、模板及支撑安装、刷隔离剂、模板及支撑拆除、清理模板粘结物及模内杂物、模板及支撑整理、小修、堆放 7. 砂浆抹面 8. 刷防护材料 9. 井盖安装	座	1		
		800*800污水二联井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010502031012	污水二联井（绿化）	<div><div>[项目特征]</div><div>1. 构件名称:钢筋 混凝土矩形二联井</div><div>2. 井、池净空尺寸 :800*800*1050mm</div><div>3. 井盖: Φ700钢纤维 混凝土轻型井盖</div><div>4. 混凝土模板</div><div>5. 挖、回填基础土方、 余土清运</div><div>6. 做法详见国标图集 04S531-3第23页</div><div>7. 其他未尽事宜详见 相关图纸、规范、 标准图集等</div><div>[工作内容]</div><div>1. 土方挖、填、余 土清运</div><div>2. 地基夯实</div><div>3. 垫层铺设</div><div>4. 混凝土输送、浇 筑、振捣、养护</div><div>5. 钢筋制作、安装 、固定、连接</div><div>6. 模板制作、模板 及支撑安装、刷隔 离剂、模板及支撑 拆除、清理模板粘 结物及模内杂物、 模板及支撑整理、 小修、堆放</div><div>7. 砂浆抹面</div><div>8. 刷防护材料</div><div>9. 井盖安装</div></div>	座	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010502031014	污水二联井（车行道）	<div>[项目特征]</div> <div>1. 构件名称:钢筋 混凝土矩形二联井</div> <div>2. 井、池净空尺寸 :800*800*1050mm</div> <div>3. 井盖: Φ700钢纤维混凝土重型井盖</div> <div>4. 混凝土模板</div> <div>5. 挖、回填基础土方、余土清运</div> <div>6. 做法详见国标图集04S531-3第23页</div> <div>7. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等</div> <div>[工作内容]</div> <div>1. 土方挖、填、余土清运</div> <div>2. 地基夯实</div> <div>3. 垫层铺设</div> <div>4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护</div> <div>5. 钢筋制作、安装、固定、连接</div> <div>6. 模板制作、模板及支撑安装、刷隔离剂、模板及支撑拆除、清理模板粘结物及模内杂物、模板及支撑整理、小修、堆放</div> <div>7. 砂浆抹面</div> <div>8. 刷防护材料</div> <div>9. 井盖安装</div>	座	2		
		污水管沟					
		直埋污水沟					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010102003007	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 部位:直埋污水管沟土方 2. 土的类别:综合土 3. 开挖深度:1.4m 4. 做法详见图集04S531-1第16页 5. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 开挖 2. 清底修边	m3	161.08		
9	010102009031	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:管沟回填 2. 材料品种:素土回填 3. 密实度:夯实密度达到设计要求 4. 做法详见图集04S531-1第16页 5. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	118.52		
10	010102009032	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:管沟回填 2. 材料品种:3:7灰土回填 3. 密实度:夯实密度达到设计要求 4. 做法详见图集04S531-1第16页 5. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	26.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010102009033	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:管沟回填 2. 材料品种:中粗砂回填 3. 密实度:夯实密度达到设计要求 4. 做法详见图集04S531-1第16页 5. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	15.71		
		给水管网					
		800*800给水检漏井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010502031006	检漏井（绿化）	<div><div>[项目特征]</div><div>1. 构件名称:钢筋 混凝土矩形检漏井</div><div>2. 井、池净空尺寸 :800*800*1200mm</div><div>3. 井盖:Φ700钢纤维 混凝土轻型井盖</div><div>4. 混凝土模板</div><div>5. 挖、回填基础土方、 余土清运</div><div>6. 做法详见国标图集 04S531-3第20页</div><div>7. 其他未尽事宜详见 相关图纸、规范、 标准图集等</div><div>[工作内容]</div><div>1. 土方挖、填、余 土清运</div><div>2. 地基夯实</div><div>3. 垫层铺设</div><div>4. 混凝土输送、浇筑、 振捣、养护</div><div>5. 钢筋制作、安装、 固定、连接</div><div>6. 模板制作、模板及 支撑安装、刷隔离剂、 模板及支撑拆除、清理 模板结物及模内杂物、 模板及支撑整理、小修、 堆放</div><div>7. 砂浆抹面</div><div>8. 刷防护材料</div><div>9. 井盖安装（若有）</div></div>	座	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010502031017	检漏井（车行道）	<p>[项目特征]</p> <p>1. 构件名称: 钢筋混凝土矩形检漏井</p> <p>2. 井、池净空尺寸: 800*800*1200mm</p> <p>3. 井盖: Φ700 钢纤维混凝土重型井盖</p> <p>4. 混凝土模板</p> <p>5. 挖、回填基础土方、余土清运</p> <p>6. 做法详见国标图集04S531-3第20页</p> <p>7. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 土方挖、填、余土清运</p> <p>2. 地基夯实</p> <p>3. 垫层铺设</p> <p>4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护</p> <p>5. 钢筋制作、安装、固定、连接</p> <p>6. 模板制作、模板及支撑安装、刷隔离剂、模板及支撑拆除、清理模板粘结物及模内杂物、模板及支撑整理、小修、堆放</p> <p>7. 砂浆抹面</p> <p>8. 刷防护材料</p> <p>9. 井盖安装（若有）</p>	座	2		
		给水管沟					
		直埋给水沟					

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 18 页

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	010102003003	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 部位: 直埋给水管沟土方 2. 土的类别: 综合土 3. 开挖深度: 1.8m 4. 做法详见图集04S531-1第12页 5. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 开挖 2. 清底修边	m3	403.52		
15	010102009015	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 管沟回填 2. 材料品种: 素土回填 3. 密实度: 夯实密度达到设计要求 4. 做法详见图集04S531-1第12页 5. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	340.37		
16	010102009016	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 管沟回填 2. 材料品种: 3:7灰土回填 3. 密实度: 夯实密度达到设计要求 4. 做法详见图集04S531-1第12页 5. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	43.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010102009017	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:管沟回填 2. 材料品种:中粗砂回填 3. 密实度:夯实密度达到设计要求 4. 做法详见图集04S531-1第12页 5. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	19.24		
		隔油池					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
18	010502031001	隔油池	[项目特征] 1. 构件名称: 钢筋混凝土隔油池型号 GY-1SF 2. 井、池净空尺寸: 1000*2000*1500 mm 3. 井盖: ϕ 800 钢纤维混凝土轻型井盖、4mm 厚活动钢盖板 4. 混凝土模板 5. 挖、回填基础土方、余土清运 6. 做法详见国标图集 23S519 第 56 页 7. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 土方挖、填、余土清运 2. 地基夯实 3. 垫层铺设 4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 5. 钢筋制作、安装、固定、连接 6. 模板制作、模板及支撑安装、刷隔离剂、模板及支撑拆除、清理模板结物及模内杂物、模板及支撑整理、小修、堆放 7. 砂浆抹面 8. 刷防护材料 9. 井盖安装	座	1		
		水表井					

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 18 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010502031002	水表井	<div><div>[项目特征]</div><div>1. 构件名称: 钢筋混凝土矩形水表井</div><div>2. 井、池净空尺寸: 2150*1100*1400 mm</div><div>3. 井盖: Φ800 钢纤维混凝土轻型井盖</div><div>4. 混凝土模板</div><div>5. 挖、回填基础土方、余土清运</div><div>6. 做法详见国标图集05S502第136页</div><div>7. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等</div><div>[工作内容]</div><div>1. 土方挖、填、余土清运</div><div>2. 地基夯实</div><div>3. 垫层铺设</div><div>4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护</div><div>5. 钢筋制作、安装、固定、连接</div><div>6. 模板制作、模板及支撑安装、刷隔离剂、模板及支撑拆除、清理模板结物及模内杂物、模板及支撑整理、小修、堆放</div><div>7. 砂浆抹面</div><div>8. 刷防护材料</div><div>9. 井盖安装</div></div>	座	2		
		化粪池					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	040504009001	化粪池	[项目特征] 1. 构件名称:玻璃钢化粪池 2. 井、池净空尺寸:YJBH-3- II (6m³) 3. 挖、回填基础土方、余土清运 4. 做法详见国标图集14SS706第22、24页 5. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 安装 2. 土方挖、填、余土清运	座	1		
		电缆井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010502031018	小型电缆井	<div><div>[项目特征]</div><div>1. 构件名称:砖砌电缆井</div><div>2. 井、池净空尺寸:1500*1200*1900</div><div>3. 井盖: Φ800钢纤维混凝土重型井盖</div><div>4. 混凝土模板</div><div>5. 挖、回填基础土方、余土清运</div><div>6. 做法参照07SD101-8小型电缆井</div><div>7. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等</div><div>[工作内容]</div><div>1. 土方挖、填、余土清运</div><div>2. 地基夯实</div><div>3. 垫层铺设</div><div>4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护</div><div>5. 钢筋制作、安装、固定、连接</div><div>6. 模板制作、模板及支撑安装、刷隔离剂、模板及支撑拆除、清理模板粘结物及模内杂物、模板及支撑整理、小修、堆放</div><div>7. 砂浆抹面</div><div>8. 刷防护材料</div><div>9. 井盖安装</div></div>	座	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010502031019	中型电缆井	[项目特征] 1. 构件名称: 砖砌电缆井 2. 井、池净空尺寸: 2200*2200*1900 3. 井盖: Φ800钢纤维混凝土重型井盖 4. 混凝土模板 5. 挖、回填基础土方、余土清运 6. 做法参照07SD101-8小型电缆井 7. 其他未尽事宜详见相关图纸、规范、标准图集等 [工作内容] 1. 土方挖、填、余土清运 2. 地基夯实 3. 垫层铺设 4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 5. 钢筋制作、安装、固定、连接 6. 模板制作、模板及支撑安装、刷隔离剂、模板及支撑拆除、清理模板结物及模内杂物、模板及支撑整理、小修、堆放 7. 砂浆抹面 8. 刷防护材料 9. 井盖安装	座	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外照明					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:ALJG室外照明配电箱 2. 规格:500*300*120mm 3. 安装方式:距地1.8m嵌墙暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030412001004	配管	[项目特征] 1. 规格:PE32 2. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	350.11		
3	030409001010	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:YJY-3*4 2. 敷设方式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 3. 电力电缆头安装	m	358.86		
4	030409012002	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别:综合土 2. 图集:12D101-5-11~13 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 铺砂盖板	m3	98.03		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 电热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	198.17		
2	031001007002	复合管	[项目特征] 1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 电热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	7.85		
3	031001007003	复合管	[项目特征] 1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 电热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	3.06		
4	031002011001	水表	[项目特征] 1. 名称: 水平螺翼式水表 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 类型: 不锈钢球阀 2. 型号: Q11F-16R-2 型 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接	个	2		
6	031002011002	水表	[项目特征] 1. 名称: 水平螺翼式水表 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 安装	个	1		
7	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型: 倒流防止器 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接	个	1		
8	031002001007	阀门	[项目特征] 1. 类型: 倒流防止器 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接	个	1		
9	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 不锈钢闸阀 2. 型号: Z1A2P-16 P型 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接	个	1		
11	030901013001	室外消火栓	[项目特征] 1. 安装方式: 室外地下式消火栓 2. 型号、规格: SA100/65-1.0型 [工作内容] 1. 安装 2. 配件安装 3. 砌支墩	套	1		
		污水					
12	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 2. 规格: DN300 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	99.43		
13	031001005001	铸铁管	[项目特征] 1. 材质: 机制铸铁排水管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰柔性连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	2.12		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。