蓝田县葛牌镇（瓦屋庄村）2026年灾后恢复重建基础设施建设以工代赈项目 工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

年　月　日

工程名称：蓝田县葛牌镇（瓦屋庄村）2026年灾后恢复重建基础设施建设以工代赈项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:蓝田县葛牌镇（瓦屋庄村）2026年灾后恢复重建基础设施建设以工代赈项目

序号	项目名称	金 额（元）
1	蓝田县葛牌镇（瓦屋庄村）2026年灾后恢复重建基础设施建设以工代赈项目	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓝田县葛牌镇（瓦屋庄村）2026年灾后恢复重建基础设施建设以工代赈项目　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		路面工程					
1	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:清除路基表层 [工作内容] 1.土方开挖	m3	12.29		
2	040103002001	一般回填方	[项目特征] 1.施工部位:土路肩 2.密实度:设计要求 3.材料品种、规格:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	23.54		
3	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:18cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾外运及消纳	m2	423		
4	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30(设计抗弯拉强度：4.0（Mpa）) 2.厚度:18cm 3.路床压实 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.缩缝	m2	481.5		
5	040901001001	构件钢筋	[项目特征] 1.施工部位:传力杆、拉杆 2.钢筋种类:HRB400 3.钢筋规格:Φ28 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.464		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓝田县葛牌镇（瓦屋庄村）2026年灾后恢复重建基础设施建设以工代赈项目　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		路基防护（路肩墙）					
6	040102002001	挖沟槽石方	[项目特征] 1.岩石类别:石方 2.运距:投标人，自行考虑 [工作内容] 1.石方开凿 2.修整底、边 3.外运	m3	1892.6		
7	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:外购 2.密实度:设计要求 3.材料品种、规格:优质石渣 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	662.41		
8	010502029001	挡土墙	[项目特征] 1.混凝土种类:片石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5360.85		
9	010505017001	挡土墙模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	8706		
10	041103003001	变形缝	[项目特征] 1.材料品种:沥青麻絮等填满紧密 2.变形缝部位:伸缩缝、沉降缝合并为沉降缝 [工作内容] 1.铺、嵌变形缝	m	231.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓝田县葛牌镇（瓦屋庄村）2026年灾后恢复重建基础设施建设以工代赈项目　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	050101010001	挡墙反滤层	[项目特征] 1.设施名称:挡墙反滤层 2.过滤层材料品种、规格:砂砾 [工作内容] 1.过滤层铺设	m3	849		
12	040501005001	塑料管	[项目特征] 1.施工部位:路肩墙泄水孔 2.材质及规格:PVC管、Φ10 [工作内容] 1.管道铺设	m	927.52		
		涵洞					
13	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	78.8		
14	040103001002	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.密实度:设计要求 2.材料品种、规格:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	31.52		
15	040501001001	混凝土管	[项目特征] 1.管道规格、等级:Φ500 [工作内容] 1.管道铺设、接口连接 2.管道检验及试验	m	5		
16	040501001002	混凝土管	[项目特征] 1.管道规格、等级:Φ600 [工作内容] 1.管道铺设、接口连接 2.管道检验及试验	m	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓝田县葛牌镇（瓦屋庄村）2026年灾后恢复重建基础设施建设以工代赈项目　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	040303005001	混凝土墩(台)身	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理	m3	23.89		
18	040305003001	浆砌块料	[项目特征] 1.材料品种、规格:片石 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5 3.沉降缝要求:沥青麻絮 [工作内容] 1.砌筑 2.砌体勾缝 3.砌体抹面 4.沉降缝	m3	10		
19	040203007002	水泥混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C40 2.厚度:12cm 3.路床压实 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m2	15		
20	040306005001	箱涵顶板	[项目特征] 1.混凝土强度及抗渗等级:C30 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.防水砂浆 4.防水层铺涂	m3	3.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓝田县葛牌镇（瓦屋庄村）2026年灾后恢复重建基础设施建设以工代赈项目　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	040901002001	钢筋网片	[项目特征] 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:10以上 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.495		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：蓝田县葛牌镇（瓦屋庄村）2026年灾后恢复重建基础设施建设以工代赈项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202001001	脚手架	[工作内容] 1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：蓝田县葛牌镇（瓦屋庄村）2026年灾后恢复重建基础设施建设以工代赈项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金额　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金额　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金额　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				254255.47
1.1	暂列金额	项	4251763.71	5.98	254255.47
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					254255.47

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。