

三、已标价工程量清单

序号	工程项目	单 位	单 价
1	窨井设施零星维修		
1.1	拆除人行道：1. 材质：拆除马路砖2. 厚度：马路砖厚6cm3. 部位：人行道4. 拆除方式：人工拆除5. 运距：15km外	m ²	13.90
1.2	拆除基层：1. 材质：拆除3:7灰土层2. 厚度：3:7灰土层15cm厚3. 部位：人行道4. 拆除方式：人工拆除5. 运距：15km外	m ²	42.30
1.3	拆除基层：1. 材质：拆除C25混凝土垫层2. 厚度：8cm3. 部位：人行道4. 拆除方式：人工拆除5. 运距：15km外	m ²	52.60
1.4	拆除道口路：1. 材质：拆除C30混凝土面层及基层2. 厚度：25cm 砾+35cm厚3:7灰土3. 部位：道口4. 拆除方式：人工拆除	m ²	165.64
1.5	拆除路面：1. 材质：拆除细粒式混凝土面层2. 厚度：3cm细粒式混凝土面层3. 部位：道口4. 拆除方式：人工拆除	m ²	9.15
1.6	拆除基层：1. 材质：20cm5%水泥稳定碎石	m ²	8.20
1.7	拆除侧、平(缘)石：1. 人工拆除2. 运距：15km外	m	24.46
1.8	拆除侧、平(缘)石：1. 人工拆除2. 运距：15km外	m	24.46
1.9	拆除树池：1. 人工拆除混凝土树池2. 树池尺寸：1.2m*1.2m3. 拆除方式：人工拆除4. 运距：15km外	个	96.80
1.10	废料弃置：1. 废料品种：拆除路面面层、基层及混凝土路缘石产生的垃圾2. 运距：15km外	m ³	112.80
1.11	人行道块料铺设：1. 块料品种：平铺面包砖2. 材料规格：30*15*5cm	m ²	96.89
1.12	人行道块料铺设：1. 块料品种：平铺马路砖2. 材料规格：25*25*3cm	m ²	119.60
1.13	人行道块料铺设：1. 块料品种：平铺陶粒砖2. 材料规格：10*20*6cm	m ²	126.12
1.14	人行道块料铺设：1. 块料品种：平铺面包S砖2. 材料规格：12*24*6cm	m ²	116.12
1.15	石灰、粉煤灰、土：1. 配合比：3:7灰土2. 厚度：15cm厚	m ²	71.30
1.16	水泥混凝土道路口面层：1. 混凝土强度等级：C302. 厚度：25cm	m ²	181.80
1.17	水泥混凝土基层：1. 混凝土强度等级：C252. 厚度：8cm	m ²	73.15

1.18	沥青混凝土:1. 沥青品种:改性细粒式混凝土AC-132. 厚度:4cm	m ²	142.68
1.19	粘层: 1. 名称: 乳化沥青粘层油 2. 沥青品种: 乳化沥青 3. 喷油量: 0.3kg/m ²	m ²	1.12
1.20	透层: 1. 名称: 乳化沥青透层油 2. 沥青品种: 乳化沥青 3. 喷油量: 0.7kg/m ²	m ²	3.65
1.21	封层: 1. 名称: 热沥青同步碎石下封层 2. 沥青品种: 改性沥青 3. 厚度: 1cm 4. 石料 7-10m ³ /1000 m ²	m ²	11.70
1.22	水泥稳定碎(砾)石: 1. 水泥含量:5% 2. 厚度:20cm	m ²	49.30
1.23	树池砌筑: 1. 材料品种、规格:乙式混凝土 2. 树池尺寸:1.2m*1.2m	个	161.80
1.24	安砌侧(平、缘)石: 1. 材料品种、规格: 乙式混凝土路缘石+挡石	m	106.60
1.25	安砌侧(平、缘)石: 1. 材料品种、规格: 乙式混凝土路缘石+挡石	m ²	106.60
1.26	更换重型防沉降井盖: 1. 破除原有井盖 2. 更换防沉降井盖 3. 安装防坠网, 工作内容: 含原有路面破除清理及恢复等全部内容	套	1301.80
1.27	更换重型井盖: 1. 破除原有井盖 2. 更换重型井盖 3. 安装防坠网, 工作内容: 含原有路面破除清理及恢复等全部内容	套	1218.45
1.28	更换轻型井盖: 1. 破除原有井盖 2. 更换轻型井盖 3. 安装防坠网, 工作内容: 含原有路面破除清理及恢复等全部内容	套	912.18
1.29	更换雨水算子: 1. 破除原有雨水算子 2. 更换雨水算子, 工作内容: 含原有路面破除清理及恢复等全部内容	套	1000.46
1.30	废料弃置	m ³	52.70
总计	6404.33		