

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化
建设提升项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化
建设提升项目--室内改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		厨房改造					
	A. 1. 1	单独土石方					
1	010101001001	挖单独土方	[项目特征] 1. 土的类别:三类土 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m3	48.5		
	A. 4. 1	砖砌体					
2	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	7.28		
	A. 5. 1	基础及楼地面垫层					
3	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化
建设提升项目--室内改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 独立基础下 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	8.96		
	A. 5. 2	现浇混凝土构件					
5	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 现拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.45		
6	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	8.64		
7	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 现拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	9.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化
建设提升项目--室内改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010505003001	基础连系梁模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物 及模内杂物 6. 模板及支撑整理 、小修、堆放	m2	42.88		
9	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 现 拌混凝土 2. 混凝土强度等级 : C30 3. 截面形式: 矩形6 00*600 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇 筑、振捣、养护	m3	5.43		
10	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合 模板 2. 柱截面形式: 矩 形柱 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物 及模内杂物 6. 模板及支撑整理 、小修、堆放	m2	36.48		
11	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 现 拌混凝土 2. 混凝土强度等级 : C30 3. 梁形式、截面形 式: 矩形梁600*400 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇 筑、振捣、养护	m3	7.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化
建设提升项目--室内改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010505006001	梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 2. 梁截面形式:矩形梁 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	35.76		
13	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 板形式:平板12cm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.18		
14	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 2. 高度:3.6m [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	53.94		
15	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化
建设提升项目--室内改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	14.59		
17	010502023001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.43		
18	010505013001	过梁模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4.74		
19	010502019001	其他板	[项目特征] 1. 板名称:栏板 2. 混凝土种类:现拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化
建设提升项目--室内改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010505008001	其他板模板	[项目特征] 1. 构件名称: 栏板 2. 模板形式: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	11.92		
21	010502025001	散水	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度: 混凝土垫层、厚度100mm 2. 面层厚度: 20mm 3. 混凝土种类: 现拌混凝土 4. 混凝土强度等级: C25 5. 嵌缝材料种类: 沥青类嵌缝材料 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	6.2		
	A. 5. 6	钢筋及螺栓、铁件					
22	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: HPB300、 ϕ 8 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.63		
23	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: HPB300、 ϕ 10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.813		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化
建设提升项目--室内改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：HRB400螺纹钢综合 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.624		
	A. 8. 2	金属门					
25	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1200*2400mm 2. 五金种类、规格:含五金、门锁 3. 其他工艺要求:上部含300高亮子 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	2.88		
26	010802003002	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100mm 2. 五金种类、规格:含五金、门锁 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	1.89		
	A. 8. 7	金属窗					
27	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:5000*1600mm 2. 开启方式:左右推拉 3. 玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃、8mm [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	8		
	A. 9. 2	屋面防水及其他					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化
建设提升项目--室内改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青卷材3mm 2. 防水层数:两层 3. 防水层做法:热熔法 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	66.5		
	A. 10. 1	保温、隔热					
29	011001001001	保温隔热屋面	[项目特征] 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:80厚XPS挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温板，B1级耐火等级 2. 粘结材料种类、做法:25mm厚1：3水泥砂浆找平 3. 防护材料种类、做法:20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1米见方格分缝 4. 30厚轻骨料混凝土找坡 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷粘结材料 3. 保温层抹压、粘贴、喷涂 4. 铺、刷（喷）防护材料	m2	68.16		
	A. 11. 1	整体面层及找平层					
	A. 11. 2	石材及块料面层					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化
建设提升项目--室内改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：10mm、聚合物水泥砂浆、M10 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：1：3水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：防滑地砖、800mm×800mm 4. 勾缝材料种类：水泥擦缝 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	53.11		
	A. 12. 1	墙、柱面抹灰					
31	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：砌体基层 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：16mm厚1：3水泥砂浆 4mm厚1：2.5水泥砂浆 3. 面层处理方式：拉毛 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理	m2	38.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化建设提升项目--室内改造
 专业/标段：房屋建筑与装饰工程
 第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：砌体基层 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：16mm厚1：3水泥砂浆 4mm厚1：2.5水泥砂浆 3. 面层处理方式：拉毛 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理	m2	53.8		
33	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型：混合抹灰基层 2. 刮腻子遍数：2 3. 油漆品种、刷漆遍数：真石漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	38.38		
	A. 12. 3	墙、柱面块料面层					
34	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 基层类型、部位：抹灰面 2. 安装方式：砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格：瓷砖300*600 4. 缝宽、勾缝材料种类：聚氨酯密封胶 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝	m2	53.11		
	A. 13. 2	天棚吊顶					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化建设提升项目--室内改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：厨房顶面 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨、800-1200mm（主龙骨） 3. 面板材料品种、规格：铝扣板、600mm×600mm 4. 压条材料种类、规格：铝扣板收边线 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	53.94		
	C. 4. 2	配电装置安装					
36	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称：ALC 2. 规格：400*500*200 3. 安装方式：距地1.5m 4. 接线端子材质、规格：铜制 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
	C. 4. 9	电缆安装					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化
建设提升项目--室内改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 25
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJY22-5*16mm ² 3. 材质: 铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	20		
38	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*6mm ² 3. 材质: 铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	20		
39	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJY22-5*16mm ² [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	1		
40	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJV-5*6mm ² [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	1		
	C. 4. 12	配管、配线					
41	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: SC钢管 2. 材质: SC钢管 3. 规格: DN50 4. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化
建设提升项目--室内改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 25
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG钢管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	20		
43	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG钢管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	58		
44	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG钢管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	133		
45	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 规格:BV-2.5mm 2 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 支持体（夹板、 绝缘子、槽板）安 装	m	75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化
建设提升项目--室内改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 25
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 规格:BV-4mm2 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 支持体（夹板、 绝缘子、槽板）安 装	m	174		
	C. 4. 13	照明器具安装					
47	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:普通灯 2. 规格:36W，配节 能型光源 3. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	6		
48	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联单控 开关 2. 规格:250V 10 A [工作内容] 1. 安装	套	2		
49	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:单相二, 三 极插座 2. 规格:IP54-250 V 10A 3. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装	套	4		
50	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:厨房五孔 暗装插座 2. 规格:250V 10 A 3. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化建设提升项目--室内改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称:抽油烟机三孔暗装插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装	套	1		
	C. 10. 1	给排水、采暖、空调水、燃气管道					
52	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 介质:污水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	20		
53	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 材质:PPR塑料复合管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	16		
54	031001007002	复合管	[项目特征] 1. 材质:PPR塑料复合管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 镇安县大坪镇区域敬老院标准化建设提升项目--室内改造

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
55	031001007003	复合管	[项目特征] 1. 材质: PPR塑料复合管 2. 规格: DN15 3. 连接形式: 热熔 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	16		
	C. 10. 2	管道附件					
56	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
57	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
58	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
	C. 10. 3	卫生器具					
59	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 材质: 不锈钢 2. 规格: 冷热水 [工作内容] 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化
建设提升项目--室内改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 17 页 共 25
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
60	01B006	排水槽	[项目特征] 1. 不锈钢排水槽 2. 300*300mm	m	7		
	D. 8. 4	配管、配线工程					
61	040804004001	接线盒	[项目特征] 1. 规格:开关、插座接线盒 2. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装	个	11		
		基础设施改造					
	A. 14. 4	墙面维修提升					
62	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位: 墙面 2. 涂料品种、喷刷 遍数:白色乳胶漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷、喷涂料	m2	39		
63	011404002001	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1. 涂料品种、喷刷 遍数:白色乳胶漆 两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷、喷涂料	m2	78		
64	01B001	墙画	[项目特征] 1. 手工绘制墙画, 增加老年人舒适性	m2	53		
65	050307008001	标志牌	[项目特征] 1. 材料种类、规格: 金属边框, kt板: 1200*900 2. 镏字规格、种类: 制度牌 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 运输、安装	个	15		
		监控系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化建设提升项目--室内改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
66	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:彩色摄像机 2. 规格:高清400万像素 3. 安装方式:距地2.8米 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	20		
67	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:CAT6. UTP [工作内容] 1. 敷设	m	1807.07		
68	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称:电线管 2. 材质:SC钢管 3. 规格:DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	853.41		
69	030501005001	插箱、机柜、机架	[项目特征] 1. 名称:ODF机柜 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地 4. 抗震底座安装	台	1		
70	030501015001	交换机	[项目特征] 1. 名称:16口交换机 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化
建设提升项目--室内改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 19 页 共 25
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
71	030502008001	配线架	[项目特征] 1. 名称:配线架 2. 规格:1*24RJ45 [工作内容] 1. 安装 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 电子配线架附件 安装	架	1		
72	030502007001	跳线、跳纤	[项目特征] 1. 名称:单模光纤 跳线 [工作内容] 1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记	条	1		
73	030501019001	服务器	[项目特征] 1. 名称:管理服务 器 2. 含平台软件 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
74	030501004001	存储设备	[项目特征] 1. 名称:视频存储 器 2. 型号、规格:6T [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
75	030505018001	显示设备	[项目特征] 1. 名称:显示器安 装 2. 规格:27寸 3. 安装方式:摆放 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
	A. 15. 1	柜类、货架					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化
建设提升项目--室内改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 20 页 共 25
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
76	011501004001	成品柜、架、台	[项目特征] 1. 名称:定制木衣柜 2. 规格、型号:（厚度50cm，长度依墙，高度到顶） 3. 安装方式:落地式安装 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	m2	210.88		
77	011501004002	成品柜、架、台	[项目特征] 1. 名称:成品衣柜 2. 规格、型号:1200*2000*500 3. 安装方式:落地式安装 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	个	12		
78	011501004003	成品柜、架、台	[项目特征] 1. 名称:资料柜 2. 规格、型号:900*1800*450 3. 安装方式:落地式安装 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	个	2		
	A. 17.8	铲除油漆涂料裱糊面					
79	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:墙面、顶面 2. 铲除材料名称:腻子及乳胶漆 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	117		
		避难间					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化建设提升项目--室内改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
80	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900mm×2100mm 2. 防火等级:甲级 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.78		
81	010807002001	金属防火窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1500*1800 2. 防火等级:乙级 3. 玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃、8mm [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	5.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化建设提升项目--室内改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
82	01B002	微型消防站	[项目特征] 1. 按照《消防安全重点单位微型消防站建设标准（试行）》标准 2. 微型柜：尺寸：1800*1200*400材质：冷轧钢板喷射，厚度：0.6厚 3. 消防服*2：14款消防服，用于建筑火灾、车辆火灾等常规灭火救援具备阻燃、耐高温、防水、耐磨等特性，芳纶面料，可见光反射系数。3C认证。 4. 防毒面具*2：过滤式消防自救呼吸器，额定防护时间：30min，为一次性逃生使用。3C认证。 5. 灭火毯*6：尺寸：1米*1米适用于扑灭小型火源，玻璃纤维材质，具有良好的耐高温性绝缘性和防腐性。 6. 挂钩：攀岩扣，O型防腐耐磨、受力均匀，防滑菱纹螺母，手湿不打滑，加强整体承重使用更安全，主锁破断力高达2500KG 7. 沙桶*2：8L，镀锌钢板防锈、耐用，颜色为红色。外观 美观。 8. 水带：8-65-25涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶，口径65，长度25米的水带与消防接口连接。3C认证。 9. 消防锹：	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化
建设提升项目--室内改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 23 页 共 25
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			红色锹长度约100cm, 木柄尖头铁锹铲				
83	01B003	避难间其他设施	[项目特征] 1. 暂估价20000元/套 2. 以建设单位实际采购为准	套	2		
		门房改造					
84	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:墙 2. 砌体材质:多孔砖 3. 拆除砌体的截面尺寸:240 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	0.89		
85	010802003003	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100 2. 框、扇材质、规格:钢质防盗门, 甲级 3. 五金种类、规格:含五金、门锁 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	1.89		
86	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1.5m*1.8m 2. 窗类型:防盗窗 3. 开启方式:左右推拉 4. 玻璃品种、厚度:LOW-E 中空钢化玻璃6+12A+6mm [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	2.7		
		卫生间改造					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化建设提升项目--室内改造
 专业/标段：房屋建筑与装饰工程
 第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
87	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	65		
88	01B004	洗手池	[项目特征] 1. 拆除现有洗手池并安装 2. 暂估价1500元/处	处	4		
		会议室吊顶					
89	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:会议室 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、800-1200mm（主龙骨） 3. 面板材料品种、规格:铝扣板、600mm×600mm [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面板铺贴	m2	32.4		
		呼叫系统					
90	01B005	呼叫系统	[项目特征] 1. 暂估价10000元	项	1		
		空调					
	C. 7. 1	通风及空调设备安装					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化建设提升项目—室内改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 25 页 共 25 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化
建设提升项目--室外改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		饮水井					
1	01B001	饮水井	[项目特征] 1. 1. 图集: 国标图94S651-4。 2. 井深: 60m, 包含无塔上水器 3. 井用潜水泵: 200QJ20-543, Q=20m³/h H=60m, 电机: YQS200-55, N=55KW [工作内容] 1. 钻井、下泵、安管、压力罐连接	座	1		
2	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆敷设 2. 规格: YJV-3*35mm² 3. 材质: 铜芯电缆 4. 敷设方式: 直接埋地 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	120		
3	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 2m以内 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m³	54		
4	010102009004	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 管沟 2. 材料品种: 原土 3. 密实度: 达到设计要求 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m³	54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化
建设提升项目--室外改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN70 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、 洗设计要求:水压 试验、水冲洗 5. 安装部位:室外 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	90		
6	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级 :DN65、1.6MP 4. 连接形式:螺纹 连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
7	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级 :DN65、1.6MP 4. 连接形式:螺纹 连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
	A. 16	室外总体工程					
8	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:水泥混凝 土 2. 厚度:18cm 3. 废渣外运5KM [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	236.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化
建设提升项目--室外改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级:C25砼 2. 厚度:18CM [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	236.5		
10	011601004002	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度:20CM 厚天然级配砂石 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	236.5		
11	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1. 名称:6m太阳能路灯 2. 型号:6m-150w 3. 灯杆材质、高度:6m 4. 光源数量、技术要求:LED 5. 接地要求:接地 [工作内容] 1. 挖基 2. 垫层铺筑 3. 基础制作、安装 4. 立灯杆 5. 灯架安装 6. 灯具附件安装 7. 焊、压接线端子 8. 接线 9. 补刷（喷）油漆 10. 接地 11. 试灯	套	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化建设提升项目--室外改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	01B002	安全栅栏	[项目特征] 1. 做法详见04D201-3 P115~117页 [工作内容] 1. 安装	项	1		
13	050307006001	栏杆/栏板	[项目特征] 1. 栏杆/栏板高度： 1. 8m 2. 栏板材料种类、规格：做法详见04D201-3 P115~117页 [工作内容] 1. 栏杆/栏板制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	8.4		
	D.5	管网工程					
14	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别：综合土 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	11.7		
15	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位：管沟土方 2. 材料品种：挖方利用 3. 密实度：达到设计要求 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	3.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化
建设提升项目--室外改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 给排水管沟 2. 材料品种: 中粗砂 3. 密实度: 达到设计要求 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	6.73		
17	040504003001	成品井	[项目特征] 1. 材质及规格: 塑料检查井 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 成品直径630mm塑料检查井筒井圈、球墨铸铁井盖 3. 污水检查井 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 检查井安装 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 防坠装置安装 7. 防腐	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化
建设提升项目--室外改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	040504001003	砌筑井	[项目特征] 1. 种类、规格:水表 阀门井 2. 砌筑材料品种、 规格、强度等级: 水泥标砖 3. 井筒、井盖、井 圈材质及规格:铸 铁盖板 4. 做法见国标图集 12SS508。 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装 、拆除 3. 混凝土浇捣、养 护 4. 砌筑、勾缝、抹 面 5. 井筒、井圈、井 盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	1		
		柴棚					
19	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格 :120*120*3mm热 镀锌钢管柱 2. 构件涂（镀）层 要求:防火防锈 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 补刷油漆	t	0.138		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化
建设提升项目--室外改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：100x50x2.0方管 2. 构件涂（镀）层要求：防火防锈 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 补刷油漆	t	0.01		
21	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：压型钢板（YX25-210-840型板） 2. 构件涂（镀）层要求：防火、防锈 3. 接缝、嵌缝材料种类：硅酮密封胶、发泡聚氨酯 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 补刷油漆 4. 接缝、嵌缝	m2	36.5		
		显示屏					
22	030505018001	显示设备	[项目特征] 1. 名称：移动式电视 2. 类别：视频系统 3. 规格：高清液晶屏100寸 4. 安装方式：挂架安装（包含全部安装辅材及配件） [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
		外墙改造					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化建设提升项目--室外改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型: 砖墙 2. 喷刷涂料部位: 外墙面 3. 腻子种类: 外墙腻子 4. 刮腻子遍数: 2 5. 涂料品种、喷刷遍数: 真石漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷、喷涂料	m2	60		
		垃圾池					
24	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结普通砖、规格240mm×115mm×90mm、强度等级MU10 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 370mm 4. 砂浆强度等级: M7.5 砌筑砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	7.4		
25	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位: 砌体基层 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 16mm厚1: 3水泥砂浆 4mm厚1: 2.5水泥砂浆 3. 面层处理方式: 提浆压光 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理	m2	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：镇安县大坪镇区域敬老院标准化建设提升项目—室外改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：砌体基层 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：16mm厚1：3水泥砂浆 4mm厚1：2.5水泥砂浆 3. 面层处理方式：提浆压光 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m ²	18.52		
		文体设施					
27	031101024001	微型计算机	[项目特征] 1. 名称：台式计算机 2. 类型：商用台式机 3. 规格：处理器：酷睿i5-12400，内存16G+500G，显示器24寸 [工作内容] 1. 安装	台	3		
合 计							