

工程项目总造价表

项目名称：省体保中心体彩大厦屋面防水维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	省体保中心体彩大厦屋面防水维修改造						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
1.2	通风空调工程						
1.3	电气设备安装工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:省体保中心体彩大厦屋面防水维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		屋面防水					
1	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS防水卷材 2. 防水层数:二道 3. 防水层做法:新做SBS改性沥青卷材防水层2道 20mm水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	500.07		
2	010902009001	屋面天沟、檐沟防水（蓄水沟平面）	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS防水卷材 2. 防水层数:二道 3. 防水层做法:新做SBS改性沥青卷材防水层2道 20mm水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	33.56		
3	010902009002	屋面天沟、檐沟防水（蓄水沟立面）	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:4mm+3mmSBS防水卷材 2. 防水层数:二道 3. 防水层做法:新做SBS改性沥青卷材防水层2道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	124.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011707002001	防水层拆除	[项目特征] 1. 防水层种类: 原建筑屋面SBS防水卷材及20mm厚垫层拆除 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	691.93		
5	011715001001	开孔(打洞)	[项目特征] 1. 部位: 墙面 2. 打洞部位材质: 空心砖 3. 洞尺寸: DN200 [工作内容] 1. 开孔、打洞 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	10		
6	01B001	蓄水沟垃圾清理	[项目特征] 1. 原蓄水沟内部垃圾清理 [工作内容] 1. 清理 2. 垃圾场内运输	m2	35.52		
7	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 排水管安装 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 刷漆	m	84.54		
8	01B002	室外开挖	[项目特征] 1. 室外开挖混凝土路面 2. 地沟650*400mm	m3	1.77		
9	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质: 地漏 [工作内容] 1. 安装	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011601001001	沥青路面恢复	[项目特征] 1. 40mm厚PAC-13高粘度改性透水沥青面层 2. 60mm厚PAC-20高粘度改性透水沥青下面层 3. 透水性粘结层 4. 200mm厚C30透水混凝土基层 5. 200mm厚级配碎石透水底基层 6. 150mm厚级配碎石垫层 7. 素土夯实(夯实度≥93%) [工作内容] 1. 清理基层 2. 喷油、布料 3. 混凝土输送 4. 摊铺、整平 5. 压实、养护	m2	4.6		
		屋面TPO					
11	010902001002	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:2. 1.2mmTPO防水卷材 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	681.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	01B003	原彩钢屋面清理清洗	[项目特征] 1. 清理彩钢屋面及天沟采用钢丝刷或电动打磨机清除原金属屋面表面局部的浮锈和起皮的旧漆面。彻底清理金属屋面板表面灰尘、污渍;清理排水渠,要求排水渠内干净、无明水、无杂物; [工作内容] 1. 清理 2. 垃圾转运	m2	681.6		
		屋面设备检查爬梯制安					
13	010607006001	钢梯	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:-60x10钢梁、c20x4厚热镀锌钢管脚踏、L70X6支撑竖向间距400mm、-40x5护笼立杆 2. 钢梯形式:爬梯 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.98		
		12、13层维修					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度： 2. 7m高 2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金龙骨 3. 面板材料品种、规格：600*600mm矿棉板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	51.6		
15	011403001001	抹灰面油漆（原石膏板顶）	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数：批腻子刷防水乳胶漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	21.6		
16	011403001002	抹灰面油漆（原结构顶）	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数：批腻子刷乳胶漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	67.2		
17	011403001003	抹灰面油漆（墙面）	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆2遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	334.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：配套龙骨 2. 龙骨及饰面种类：矿棉板面层 3. 垃圾外运，运距自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	20.37		
19	011708001001	铲除油漆面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：原墙面拆除 2. 垃圾外运，运距自行考虑 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	334.2		
		10层维修					
20	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度： 2. 9m 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：石膏板面层 4. 嵌缝材料种类：绷带纸 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	160.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011302004001	格栅吊顶	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:80*50铝方通@90 [工作内容] 1. 清理基层 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 刷防护材料	m2	115.72		
22	011403001004	抹灰面油漆（新做石膏板顶）	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	160.8		
23	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:配套龙骨 2. 龙骨及饰面种类:石膏板面层 3. 垃圾外运，运距自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	276.52		
		1层大厅					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	011302002001	跌级吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:双层石膏板 3. 面板材料品种、规格:装饰石膏板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	55.11		
25	011303002001	灯带(槽)	[项目特征] 1. 灯带型式、尺寸:附加灯槽 [工作内容] 1. 安装、固定	m2	9.45		
26	011403001005	抹灰面油漆（新做石膏板顶）	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	55.11		
27	011706003003	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:配套龙骨 2. 龙骨及饰面种类:石膏板面层 3. 垃圾外运,运距自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	55.11		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802003001	垂直运输	[工作内容] 1. 垂直运输机械进出场及安拆 2. 固定装置、基础制作、安装、拆除 3. 行走式机械轨道的铺设、拆除、摊销 4. 设备运转、使用, 设备的修理、保养和维护	项	1		
2	011802012001	既有建(构)筑物、设施保护	[工作内容] 1. 在工程施工过程中, 对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

单位工程清单费用汇总表

工程名称:通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		屋面消防正压送风管道更换					
1	030702001001	碳钢通风管道（拆除）	[项目特征] 1. 名称:碳钢通风管道拆除 2. 材质:镀锌薄钢板法兰风管 3. 形状:矩形 4. 规格:1100*450 5. 板材厚度:2mm 6. 接口形式:咬口连接 [工作内容] 1. 拆除 2. 下楼	m2	40.6		
2	030702001002	碳钢通风管道（拆除）	[项目特征] 1. 名称:碳钢通风管道拆除 2. 材质:镀锌薄钢板法兰风管 3. 形状:矩形 4. 规格:700*500\850*450\1000*500 5. 板材厚度:2mm 6. 接口形式:咬口连接 [工作内容] 1. 拆除 2. 下楼	m2	37.3		
3	03B001	垃圾外运	[项目特征] 1. 垃圾外运 2. 运距自行考虑 [工作内容] 1. 清理、外运	m3	0.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	030702001003	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板法兰风管 3. 形状:矩形 4. 规格:1100*450 5. 板材厚度:2mm 6. 接口形式:法兰连接 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	40.6		
5	030702001004	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板法兰风管 3. 形状:矩形 4. 规格:700*500\850*450\1000*500 5. 板材厚度:2mm 6. 接口形式:法兰连接 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	37.3		
6	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1. 风系统功能调试:通风空调工程调试 [工作内容] 1. 风管检测、漏风测试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

单位工程清单费用汇总表

工程名称:电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		12、13层电气改造					
1	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:KBG DN20 2. 材质:钢管 3. 规格:公称直径≤DN20mm 4. 配置形式:吊顶内 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	45		
2	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZR-BV 3. 规格:2.5mm ² 4. 配线线制:单芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	135		
3	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:5寸筒灯 [工作内容] 1. 安装	套	6		
4	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:6寸筒灯 [工作内容] 1. 安装	套	2		
5	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:600*600mm 面板灯 [工作内容] 1. 安装	套	6		
6	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联开关 [工作内容] 1. 安装	套	6		
		10层电气安装					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:KBG DN20 2. 材质:钢管 3. 规格:公称直径≤DN20mm 4. 配置形式:吊顶内 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	256.81		
8	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZR-BV 3. 规格:2.5mm ² 4. 配线线制:单芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	770.43		
9	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:5寸筒灯 [工作内容] 1. 安装	套	70		
10	030413003002	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:1200*200mm面板灯 [工作内容] 1. 安装	套	24		
11	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联开关 [工作内容] 1. 安装	套	2		
12	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双联开关 [工作内容] 1. 安装	套	6		
13	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:三联开关 [工作内容] 1. 安装	套	1		
		1层电气安装					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:5寸筒灯 [工作内容] 1. 安装	套	24		
15	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:KBG DN20 2. 材质:钢管 3. 规格:公称直径≤DN20mm 4. 配置形式:吊顶内 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	40.48		
16	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 型号:zr-BV 3. 规格:2.5mm ² 4. 配线线制:单芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	121.44		
17	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED T5灯管 [工作内容] 1. 安装	m	18		
18	030413012005	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:三联开关 [工作内容] 1. 安装	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。