

2026年汉中市中心城区国庆氛围营造项目（鲜花摆放）工程量清单

一、工程量清单说明：

1、天汉楼广场：设计长度为 55 米，宽度为 10.5 米，摆花面积为 577.5 m²。红旗造型：尺寸为 800 长*440 高*70 宽 cm，上部造型 11cm 厚。材质采用 PVC 板制作。骨架采用钢构件。景观造型：尺寸为 1080 长*540 高*70 宽 cm，上部造型 30cm 厚。材质采用 PVC 板制作。骨架采用钢构件。（后附相关意向图）

2、褒斜路口：西侧花坛设计长度为 18.0 米，宽度为 4.0 米，摆花面积 76 m²。东侧花坛设计长度 22.0 米，宽度为 16.0 米，5 个球体（球体造型无需提供，仅需鲜花摆放）摆花面积 341 m²。文字摆件 1 套共 5 个字，字体长宽为 1.5 米，材质采用 PVC 板制作，骨架采用钢构件。（后附相关意向图）

3、街心花园：景观花坛设计长度为 20 米，宽度 6 米，摆花面积 120 m²。文字摆件 1 套共 8 个字，字体长宽为 1.5 米，材质采用 PVC 板制作，骨架采用钢构件。（后附相关意向图）

4、白色矮围栏：设计长度 280m，采用白色 PVC 材质板制作。

3.2 最高限价

本项目采购最高限价为 349935.00 元。

3.3 相关意向图

天汉楼广场方案效果图



滨江西路与褒斜路交叉口南侧方案效果图



北大街街心花园方案效果图



滨江西路与袁斜路交叉口北侧方案效果图



3.4 总体要求

(1) 鲜花造型整体摆放位置要合理，安装牢固，确保无安全隐患；

(2) 形式简洁、大方，鲜花色彩搭配协调，有层次，摆放整齐、密实，观赏效果好；

(3) 鲜花品质必须满足观赏要求，花朵色彩亮丽，鲜花植株长势旺盛，无明显衰颓株；

(4) 养护期内做好鲜花和设施的养管维护工作，及时更换长势和观赏效果差的鲜花。

3.5 采购要求

(1) 鲜花摆放，计划在天汉楼广场、褒斜路路口（滨江西路）、街心花园 3 个重要节点摆放鲜花花坛，景观造型 1 组，标识字体 2 组，共计鲜花摆放面积 1114.5 m²。国庆期间主要使用鲜花品种：孔雀草、一串红、青葙、西洋鹃、玻璃海棠、矮牵牛、彩叶草等时令花卉（苗高约 20cm 左右，杯径 $\geq$ 10cm，摆放密度 100 株/m²）；

(2) 本项目包含工作内容采购材料、运输、安装、花盆摆花、养护期、后期拆除清理；

3.6 工程量清单

序号	名称	内容	数量	单位	单价	合价	备注
1	天汉楼广场	鲜花摆放	577.5	m²			
2		红旗造型	2	组			
3		景观造型	1	组			
4	褒斜路口	西侧花坛	76	m²			
5		东侧花坛	341	m²			
6		文字摆件	1	套			
7	街心花园	景观花坛1组	120	m²			
8		文字摆件	1	套			
9	白色矮围栏		280	m			