

西安市第六中学北校区教学楼室
内改造项目

工程

工程量清单

招 标 人：西安市第六中学 (盖章)

2026 年 07 月 01 日

工程名称： 西安市第六中学北校区教学楼室
内改造项目

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026 年 07 月 01 日

招 标 人： 西安市第六中学 (盖章)

法定代表人或其授权人： 李皎 (签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1-6层门窗工程					
		拆除					
1	011710002001	金属门窗拆除 [项目特征] 1. 名称:C1 2. 门窗尺寸:1500*900mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		樘	60		
2	011710002002	金属门窗拆除 [项目特征] 1. 名称:C2 2. 门窗尺寸:2100*2100mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		樘	6		
3	011710002003	金属门窗拆除 [项目特征] 1. 名称:C3 2. 门窗尺寸:2400*2100mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		樘	47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011710002004	金属门窗拆除 [项目特征] 1. 名称:C3b 2. 门窗尺寸:2400*1500mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		樘	1		
5	011710002005	金属门窗拆除 [项目特征] 1. 名称:C4 2. 门窗尺寸:4000*2100mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		樘	60		
6	011710002006	金属门窗拆除 [项目特征] 1. 名称:C5 2. 门窗尺寸:2100*1800mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		樘	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011710002007	金属门窗拆除 [项目特征] 1. 名称:C6 2. 门窗尺寸:2400*1500mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		樘	2		
8	011710002008	金属门窗拆除 [项目特征] 1. 名称:C7 2. 门窗尺寸:2500*2100mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		樘	7		
9	011710002009	金属门窗拆除 [项目特征] 1. 名称:C8 2. 门窗尺寸:1500*1500mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		樘	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011710002010	金属门窗拆除 [项目特征] 1. 名称:C9 2. 门窗尺寸:2900*1800mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		樘	12		
11	011710002011	金属门窗拆除 [项目特征] 1. 名称:C10 2. 门窗尺寸:1000*1800mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		樘	1		
12	011710002012	金属门窗拆除 [项目特征] 1. 名称:C11 2. 门窗尺寸:1800*1800mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		樘	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011710002013	金属门窗拆除 [项目特征] 1. 名称:C12 2. 门窗尺寸:1800*1500mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		樘	1		
14	011710002014	金属门窗拆除 [项目特征] 1. 名称:M1 防盗门 2. 门窗尺寸:1000*3000mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		樘	60		
15	011710002015	金属门窗拆除 [项目特征] 1. 名称:M2(不锈钢折叠门) 2. 门窗尺寸:2100*2900mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		樘	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011710001001	木门窗拆除 [项目特征] 1. 名称:M3(实木门) 2. 门窗尺寸:1000*2100mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		樘	10		
17	011710002016	金属门窗拆除 [项目特征] 1. 名称:M4(不锈钢折叠门) 2. 门窗尺寸:4000*2900mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		樘	2		
18	011710002017	金属门窗拆除 [项目特征] 1. 名称:M5(不锈钢折叠门) 2. 门窗尺寸:1500*2900mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		樘	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011710002018	金属门窗拆除 [项目特征] 1. 名称:M6(不锈钢折叠门) 2. 门窗尺寸:2000*2900mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		樘	1		
20	011710002019	金属门窗拆除 [项目特征] 1. 名称:M7(不锈钢折叠门) 2. 门窗尺寸:2400*2100mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		樘	1		
21	011710002020	金属门窗拆除 [项目特征] 1. 名称:M8(不锈钢折叠门) 2. 门窗尺寸:1800*2900mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		樘	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011710002021	金属门窗拆除 [项目特征] 1. 名称:M9(防盗门) 2. 门窗尺寸:1500*2700mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		樘	1		
23	011710001002	木门窗拆除 [项目特征] 1. 名称:M10(实木门) 2. 门窗尺寸:800*1900mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		樘	1		
		新作					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗 [项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1500*900mm 2. 窗类型:C1 3. 开启方式:推拉 4. 玻璃品种、厚度:90系断桥铝型材壁厚1.8mm，5L+12A+5防火钢化中空玻璃, 耐火完整性不小于1.5h 5. 五金种类、规格:大轴承双排轮，一字锁 6. 其他工艺要求:窗户均安装限位器 7. 所有窗户均配备金刚纱窗 8. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶		m2	81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗 [项目特征] 1. 窗洞口尺寸:2100*2100mm 2. 窗类型:C2 3. 开启方式:推拉 4. 玻璃品种、厚度:90系断桥铝型材壁厚1.8mm，5L+12A+5防火钢化中空玻璃, 耐火完整性不小于1.5h 5. 五金种类、规格:大轴承双排轮，一字锁 6. 其他工艺要求:窗户均安装限位器 7. 所有窗户均配备金刚纱窗 8. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶		m2	22.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗 [项目特征] 1. 窗洞口尺寸:2400*2100mm 2. 窗类型:C3 3. 开启方式:推拉 4. 玻璃品种、厚度:90系断桥铝型材壁厚1.8mm，5L+12A+5防火钢化中空玻璃, 耐火完整性不小于1.5h 5. 五金种类、规格:大轴承双排轮，一字锁 6. 其他工艺要求:窗户均安装限位器 7. 所有窗户均配备金刚纱窗 8. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶		m2	236.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗 [项目特征] 1. 窗洞口尺寸:2400*1500mm 2. 窗类型:C3b 3. 开启方式:推拉 4. 玻璃品种、厚度:90系断桥铝型材壁厚1.8mm，5L+12A+5防火钢化中空玻璃, 耐火完整性不小于1.5h 5. 五金种类、规格:大轴承双排轮，一字锁 6. 其他工艺要求:窗户均安装限位器 7. 所有窗户均配备金刚纱窗 8. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶		m2	3.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗 [项目特征] 1. 窗洞口尺寸:4000*2100mm 2. 窗类型:C4 3. 开启方式:推拉 4. 玻璃品种、厚度:90系断桥铝型材壁厚1.8mm，5L+12A+5防火钢化中空玻璃, 耐火完整性不小于1.5h 5. 五金种类、规格:大轴承双排轮，一字锁 6. 其他工艺要求:窗户均安装限位器 7. 所有窗户均配备金刚纱窗 8. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶		m2	436.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗 [项目特征] 1. 窗洞口尺寸:4000*2100mm 2. 窗类型:C4消防逃生窗 3. 开启方式:推拉 4. 玻璃品种、厚度:90系断桥铝型材壁厚1.8mm，5L+12A+5防火钢化中空玻璃,耐火完整性不小于1.5h 5. 五金种类、规格:大轴承双排轮，一字锁 6. 其他工艺要求:窗户均安装限位器 7. 所有窗户均配备金刚纱窗 8. 消防逃生窗上设救援窗标志 9. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶		m2	67.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗 [项目特征] 1. 窗洞口尺寸:2100*1800mm 2. 窗类型:C5 3. 开启方式:推拉 4. 玻璃品种、厚度:90系断桥铝型材壁厚1.8mm，5L+12A+5防火钢化中空玻璃, 耐火完整性不小于1.5h 5. 五金种类、规格:大轴承双排轮，一字锁 6. 其他工艺要求:窗户均安装限位器 7. 所有窗户均配备金刚纱窗 8. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶		m2	15.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗 [项目特征] 1. 窗洞口尺寸:2400*1500mm 2. 窗类型:C6 3. 开启方式:推拉 4. 玻璃品种、厚度:90系断桥铝型材壁厚1.8mm，5L+12A+5防火钢化中空玻璃,耐火完整性不小于1.5h 5. 五金种类、规格:大轴承双排轮，一字锁 6. 其他工艺要求:窗户均安装限位器 7. 所有窗户均配备金刚纱窗 8. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶		m2	7.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗 [项目特征] 1. 窗洞口尺寸:2500*2100mm 2. 窗类型:C7 3. 开启方式:推拉 4. 玻璃品种、厚度:90系断桥铝型材壁厚1.8mm，5L+12A+5防火钢化中空玻璃, 耐火完整性不小于1.5h 5. 五金种类、规格:大轴承双排轮，一字锁 6. 其他工艺要求:窗户均安装限位器 7. 所有窗户均配备金刚纱窗 8. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶		m2	36.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	010807001010	金属(塑钢、断桥)窗 [项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1500*1500mm 2. 窗类型:C8 3. 开启方式:推拉 4. 玻璃品种、厚度:90系断桥铝型材壁厚1.8mm，5L+12A+5防火钢化中空玻璃, 耐火完整性不小于1.5h 5. 五金种类、规格:大轴承双排轮，一字锁 6. 其他工艺要求:窗户均安装限位器 7. 所有窗户均配备金刚纱窗 8. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶		m2	2.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010807001011	金属(塑钢、断桥)窗 [项目特征] 1. 窗洞口尺寸:2900*1800mm 2. 窗类型:C9 3. 开启方式:推拉 4. 玻璃品种、厚度:90系断桥铝型材壁厚1.8mm，5L+12A+5防火钢化中空玻璃, 耐火完整性不小于1.5h 5. 五金种类、规格:大轴承双排轮，一字锁 6. 其他工艺要求:窗户均安装限位器 7. 所有窗户均配备金刚纱窗 8. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶		m2	46.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	010807001012	金属(塑钢、断桥)窗 [项目特征] 1. 窗洞口尺寸:2900*1800mm 2. 窗类型:C9 消防逃生窗 3. 开启方式:推拉 4. 玻璃品种、厚度:90系断桥铝型材壁厚1.8mm，5L+12A+5防火钢化中空玻璃, 耐火完整性不小于1.5h 5. 五金种类、规格:大轴承双排轮，一字锁 6. 其他工艺要求:窗户均安装限位器 7. 所有窗户均配备金刚纱窗 8. 消防逃生窗上设救援窗标志 9. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶		m2	15.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	010807001013	金属(塑钢、断桥)窗 [项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1000*1800mm 2. 窗类型:C10 3. 开启方式:推拉 4. 玻璃品种、厚度:90系断桥铝型材壁厚1.8mm，5L+12A+5防火钢化中空玻璃, 耐火完整性不小于1.5h 5. 五金种类、规格:大轴承双排轮，一字锁 6. 其他工艺要求:窗户均安装限位器 7. 所有窗户均配备金刚纱窗 8. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶		m2	1.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	010807001014	金属(塑钢、断桥)窗 [项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1800*1800mm 2. 窗类型:C11 3. 开启方式:推拉 4. 玻璃品种、厚度:90系断桥铝型材壁厚1.8mm，5L+12A+5防火钢化中空玻璃, 耐火完整性不小于1.5h 5. 五金种类、规格:大轴承双排轮，一字锁 6. 其他工艺要求:窗户均安装限位器 7. 所有窗户均配备金刚纱窗 8. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶		m2	12.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	010807001015	金属(塑钢、断桥)窗 [项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1800*1500mm 2. 窗类型:C12 3. 开启方式:推拉 4. 玻璃品种、厚度:90系断桥铝型材壁厚1.8mm，5L+12A+5防火钢化中空玻璃, 耐火完整性不小于1.5h 5. 五金种类、规格:大轴承双排轮，一字锁 6. 其他工艺要求:窗户均安装限位器 7. 所有窗户均配备金刚纱窗 8. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶		m2	2.7		
		1#2#楼梯间					
		1#楼梯间					
		拆除					
		地面					
39	01B001	原地面修补打磨 [项目特征] 1. 瓷砖地面修补打磨 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 修补		m2	172.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	011705002001	立面块料拆除 [项目特征] 1. 原瓷砖踢脚线拆除 2. 高度:100mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	6.42		
		墙面					
41	011705002002	立面块料拆除 [项目特征] 1. 拆除的基层类型:拆除墙面瓷砖 2. 高度: 1500mm, 30mm厚 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	198.63		
42	011708002001	铲除涂料面 [项目特征] 1. 铲除部位名称:墙面 2. 铲除材料名称:原乳胶漆墙面铲除5mm厚 3. 墙面108胶滚涂一遍 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	410.91		
		天棚					

分部分项工程项目清单计价表

第 25 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	011708002002	铲除涂料面 [项目特征] 1. 铲除材料名称:无机涂料 2. 原乳胶漆天棚铲除5mm厚, 清理, 墙面108胶滚涂一遍 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	343.22		
44	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除 [项目特征] 1. 拆除的基层类型:石膏板吊顶 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	15.94		
		其他					
45	011503003001	扶手 [项目特征] 1. 楼梯间不锈钢扶手拆除 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料		m	47.82		
		新作					
		地面					

分部分项工程项目清单计价表

第 26 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	011101003001	自流平楼地面 [项目特征] 1. 涂刷罩光色漆 2. 环氧树脂涂层漆2.0mm 3. 批刮防火界面层3.0mm厚 4. 打磨防火砂浆层 5. 镟涂防火砂浆5.0mm厚 6. 环氧树脂涂层漆颜色甲方自定 7. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设 3. 涂界面剂 4. 涂刷中层漆 5. 打磨、吸尘 6. 镟自流平面漆（浆）		m2	172.34		
47	011105006001	金属踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格:黑钛不锈钢踢脚线厚1mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设		m	199.51		

分部分项工程项目清单计价表

第 27 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	011201001001	墙、柱面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位：原100mm高瓷 砖踢脚线拆除 2. 用1:3水泥砂浆找平 墙面, 找平厚度15mm 3. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝		m2	6.42		
		墙面					
49	011201001002	墙、柱面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位：原1500mm高瓷 砖墙裙、踢脚拆除后 2. 1:3水泥砂浆找平墙 面, 找平厚度15mm 3. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理		m2	205.05		
50	011205001001	墙、柱面装饰板 [项目特征] 1. 新做SPC石晶墙板8m m厚, 5mm自然缝, 防火 等级:A级 2. 12mm厚阻燃板基层 打底找平, 喷涂防火漆 两遍 3. 木纹、白色高度120 0mm, 六层高度1300mm 4. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴		m2	226.02		

分部分项工程项目清单计价表

第 28 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	011403001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 新做环保腻子基层处理三遍, 环保乳胶漆三遍 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		m2	334.68		
52	011502001001	成品装饰线条 [项目特征] 1. 实木收边条宽40mm 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装		m	118.22		
		天棚					
53	011301001001	天棚抹灰 [项目特征] 1. 新做环保腻子基层处理三遍, 环保乳胶漆三遍 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层		m2	292.21		

分部分项工程项目清单计价表

第 29 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
54	011302001001	平面吊顶天棚 [项目特征] 1. 腻子、白色无机涂料三遍 2. 双层9.5mm防火石膏板 3. 50主@900 50副龙@300X600系列轻钢龙骨吊顶 4. 08丝杆 M8膨胀螺栓固定 5. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料		m2	57.87		
55	011302004001	格栅吊顶 [项目特征] 1. 新做铝方通吊顶配套专用龙骨固定(含配套条形灯120*60长度同方通) 2. 与专用下层副龙骨联结, 间距≤600 3. 与专用上层主龙骨联结, 间距≤1200 4. 与专用上层主龙骨联结, 间距≤1200 5. 08丝杆 M8膨胀螺栓固定 6. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 刷防护材料		m2	5.57		
		其他					

分部分项工程项目清单计价表

第 30 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
56	011503003002	扶手 [项目特征] 1. 楼梯间不锈钢扶手安装 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料		m	47.82		
57	010809001001	窗台板 [项目特征] 1. 白色人造石厚度30mm宽度300mm 2. 粘结层材质、厚度：15mm水泥砂浆 3. 窗台板材质、规格：结构胶粘贴 4. 窗台板下翻40mm 5. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装		m2	5.04		
		2#楼梯间					
		拆除					
		地面					
58	01B002	原地面修补打磨 [项目特征] 1. 瓷砖地面修补打磨 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 修补		m2	91.26		
		墙面					

分部分项工程项目清单计价表

第 31 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
59	011705002003	立面块料拆除 [项目特征] 1. 拆除的基层类型: 拆除墙面瓷砖 2. 高度: 1500mm, 30mm厚 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	161.26		
60	011708002003	铲除涂料面 [项目特征] 1. 铲除部位名称: 墙面 2. 铲除材料名称: 原乳胶漆墙面铲除5mm厚 3. 墙面108胶滚涂一遍 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	252.13		
		天棚					
61	011708002004	铲除涂料面 [项目特征] 1. 铲除材料名称: 无机涂料 2. 原乳胶漆天棚铲除5mm厚, 清理, 墙面108胶滚涂一遍 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	149.51		
		其他					

分部分项工程项目清单计价表

第 32 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
62	011503003003	扶手 [项目特征] 1. 楼梯间不锈钢扶手拆除 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料		m	33.01		
		新作					
		地面					
63	011101003002	自流平楼地面 [项目特征] 1. 涂刷罩光色漆 2. 环氧树脂涂层漆2.0mm 3. 批刮防火界面层3.0mm厚 4. 打磨防火砂浆层 5. 镃涂防火砂浆5.0mm厚 6. 环氧树脂涂层漆颜色甲方自定 7. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设 3. 涂界面剂 4. 涂刷中层漆 5. 打磨、吸尘 6. 镃自流平面漆（浆）		m ²	91.26		
64	011105006002	金属踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格:黑钛不锈钢踢脚线厚1mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设		m	115.42		

分部分项工程项目清单计价表

第 33 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		墙面					
65	011201001003	墙、柱面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位：原1500mm高瓷 砖墙裙拆除后 2. 1:3水泥砂浆找平墙 面,找平厚度15mm 3. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理		m2	161.26		
66	011205001002	墙、柱面装饰板 [项目特征] 1. 新做SPC石晶墙板8m m厚, 5mm自然缝, 防火 等级:A级 2. 12mm厚阻燃板基层 打底找平, 喷涂防火漆 两遍 3. 木纹、白色高度120 0mm, 六层高度1300mm 4. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴		m2	124.05		
67	011403001002	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 新做环保腻子基层处 理三遍, 环保乳胶漆三 遍 2. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		m2	189.79		

分部分项工程项目清单计价表

第 34 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
68	011502001002	成品装饰线条 [项目特征] 1. 实木收边条宽40mm 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装		m	71.19		
		天棚					
69	011301001002	天棚抹灰 [项目特征] 1. 新做环保腻子基层处理三遍, 环保乳胶漆三遍 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层		m2	149.51		
		其他					
70	011503003004	扶手 [项目特征] 1. 楼梯间不锈钢扶手安装 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料		m	33.01		

分部分项工程项目清单计价表

第 35 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
71	010809001002	窗台板 [项目特征] 1. 白色人造石厚度30mm 宽度300mm 2. 粘结层材质、厚度： 15mm水泥砂浆 3. 窗台板材质、规格： 结构胶粘贴 4. 窗台板下翻40mm 5. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装		m2	5.4		
		一层					
		拆除					
		教室					
		地面					
72	01B003	原地面修补打磨 [项目特征] 1. 瓷砖地面修补打磨 2. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 修补		m2	346.96		
		墙面					
73	011705002004	立面块料拆除 [项目特征] 1. 拆除的基层类型：拆 除墙面瓷砖 2. 高度：1500mm，30m m厚 3. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	219.8		

分部分项工程项目清单计价表

第 36 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
74	011708002005	铲除涂料面 [项目特征] 1. 铲除部位名称:墙面 2. 铲除材料名称:原乳胶漆墙面铲除5mm厚 3. 墙面108胶滚涂一遍 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	219.74		
75	011704001001	平面抹灰层拆除 [项目特征] 1. 拆除部位:教室后墙黑板 2. 抹灰层种类:40mm厚水泥砂浆 3. 尺寸:4000*1200mm 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	28.8		
		天棚					
76	011708002006	铲除涂料面 [项目特征] 1. 铲除部位名称:教室天花 2. 铲除材料名称:无机涂料天花 3. 高度3380mm 4. 原乳胶漆天棚铲除5mm厚, 清理, 墙面108胶滚涂一遍 5. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	355.22		

分部分项工程项目清单计价表

第 37 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		走道					
		墙面					
77	011705002005	立面块料拆除 [项目特征] 1. 拆除的基层类型: 拆除墙面瓷砖 2. 高度: 1500mm, 30mm厚 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	138.28		
78	011708002007	铲除涂料面 [项目特征] 1. 铲除部位名称: 墙面 2. 铲除材料名称: 原乳胶漆墙面铲除5mm厚 3. 墙面108胶滚涂一遍 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	100.92		
		天棚					

分部分项工程项目清单计价表

第 38 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
79	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除 [项目特征] 1. 拆除的基层类型: 走道600*600mm铝扣板天花 2. H2800mm 3. 原乳胶漆天棚铲除5mm厚, 清理, 墙面108胶滚涂一遍 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	110.79		
		新作					
		教室					
		地面					
80	011103003001	PVC塑胶地板 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 地面新作5mmpvc塑胶地板 2. 专用胶粘贴 3. 地面整洁后施工, 颜色甲方自定 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层		m2	356.96		
81	011105006003	金属踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度: 60mm 2. 面层材料品种、规格: 黑钛不锈钢踢脚线厚1mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设		m	176.64		

分部分项工程项目清单计价表

第 39 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		墙面					
82	011201001004	墙、柱面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位：原1500mm高瓷 砖墙裙拆除后 2. 1:3水泥砂浆找平墙 面,找平厚度15mm 3. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理		m2	219.8		
83	011205001003	墙、柱面装饰板 [项目特征] 1. 新做SPC石晶墙板8m m厚,5mm自然缝,防火 等级:A级 2. 12mm厚阻燃板基层 打底找平,喷涂防火漆 两遍 3. 木纹、白色高度120 0mm 4. 型材卡扣固定,颜色 甲方自定 5. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴		m2	198.54		
84	011403001003	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 新做环保腻子基层处 理三遍,环保乳胶漆三 遍 2. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		m2	291.84		

分部分项工程项目清单计价表

第 40 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
85	011502001003	成品装饰线条 [项目特征] 1. 实木收边条宽40mm 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装		m	129.96		
86	01B004	新作黑板 [项目特征] 1. 部位:教室 2. 尺寸:4000*1200mm 3. 成品采购 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装		块	6		
		天棚					
87	011301001003	天棚抹灰 [项目特征] 1. 新做环保腻子基层处理三遍, 环保乳胶漆三遍 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层		m2	355.22		
		其他					
88	01B005	不锈钢卫生柜 [项目特征] 1. 规格:1500*600*1400mm 2. 材质:不锈钢卫生柜 3. 厚度1.0 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装		个	6		

分部分项工程项目清单计价表

第 41 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
89	010809001003	窗台板 [项目特征] 1. 白色人造石厚度30mm 宽度300mm 2. 粘结层材质、厚度： 15mm水泥砂浆 3. 窗台板材质、规格： 结构胶粘贴 4. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装		m2	14.4		
		走道					
		地面					
90	011105006004	金属踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格： 黑钛不锈钢踢脚线厚1mm 3. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设		m	95.12		
91	011102003001	块料楼地面 [项目特征] 1. 部位:轨道槽处 2. 10mm厚地砖(10mm厚 素水泥砂浆粘结层) 3. 15mm厚1:3水泥砂浆 找平 4. 65mmC25细石混凝土 5. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶		m2	1.1		

分部分项工程项目清单计价表

第 42 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		墙面					
92	011201001005	墙、柱面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位：原1500mm高瓷 砖墙裙拆除后 2. 1:3水泥砂浆找平墙 面,找平厚度15mm 3. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理		m2	138.28		
93	011205001004	墙、柱面装饰板 [项目特征] 1. 新做SPC石晶墙板8m m厚,5mm自然缝,防火 等级:A级 2. 12mm厚阻燃板基层 打底找平,喷涂防火漆 两遍 3. 木纹、白色高度120 0mm 4. 型材卡扣固定,颜色 甲方自定 5. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴		m2	111.83		
94	011403001004	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 新做环保腻子基层处 理三遍,环保乳胶漆三 遍 2. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		m2	129.65		

分部分项工程项目清单计价表

第 43 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
95	011502001004	成品装饰线条 [项目特征] 1. 实木收边条宽40mm 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装		m	80.3		
96	011203001001	石材墙、柱面 [项目特征] 1. 部位:旧消防管及消防栓拆除后墙面修补 2. 尺寸:800*650mm 3. 墙洞同色石材修复3mm厚 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料		m2	1.04		
		天棚					
97	011302001002	平面吊顶天棚 [项目特征] 1. 腻子、白色无机涂料三遍 2. 双层9.5mm防火石膏板 3. 50主@900 50副龙@300X600系列轻钢龙骨 吊顶 4. 08丝杆 M8膨胀螺栓固定 5. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料		m2	57.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
98	011302004002	格栅吊顶 [项目特征] 1. 新做铝方通吊顶配套专用龙骨固定(含配套条形灯120*60长度同方通) 2. 与专用下层副龙骨联结, 间距≤600 3. 与专用上层主龙骨联结, 间距≤1200 4. 与专用上层主龙骨联结, 间距≤1200 5. 08丝杆 M8膨胀螺栓固定 6. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 刷防护材料		m2	53.51		
		其他					
99	010401002001	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 红砖 2. 墙体厚度: 250mm 3. 墙体高度3600mm 4. 部位: 一层 5. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理		m3	0.44		

分部分项工程项目清单计价表

第 45 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
100	011201001006	墙、柱面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位：新砌墙体 2. 1:3水泥砂浆找平墙面, 找平厚度15mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理		m2	4.43		
101	010809001004	窗台板 [项目特征] 1. 白色人造石厚度30mm宽度300mm 2. 粘结层材质、厚度：15mm水泥砂浆 3. 窗台板材质、规格：结构胶粘贴 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装		m2	5.49		
		楼梯间隔壁房间					
		天棚					
102	011301001004	云线处天花无机涂料修整 [项目特征] 1. 无机涂料喷涂三遍 2. 腻子批刮3遍 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层		m2	21.65		
		二层					
		拆除					
		教室					
		地面					

分部分项工程项目清单计价表

第 46 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
103	01B006	原地面修补打磨 [项目特征] 1. 瓷砖地面修补打磨 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 修补		m2	346.96		
		墙面					
104	011705002006	立面块料拆除 [项目特征] 1. 拆除的基层类型: 拆除墙面瓷砖 2. 高度: 1500mm, 30mm厚 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	219.8		
105	011708002008	铲除涂料面 [项目特征] 1. 铲除部位名称: 墙面 2. 铲除材料名称: 原乳胶漆墙面铲除5mm厚 3. 墙面108胶滚涂一遍 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	219.74		

分部分项工程项目清单计价表

第 47 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
106	011704001002	平面抹灰层拆除 [项目特征] 1. 拆除部位: 教室后墙黑板 2. 抹灰层种类: 40mm厚水泥砂浆 3. 尺寸: 4000*1200mm 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	28.8		
		天棚					
107	011708002009	铲除涂料面 [项目特征] 1. 铲除部位名称: 教室天花 2. 铲除材料名称: 无机涂料天花 3. 高度3380mm 4. 原乳胶漆天棚铲除5mm厚, 清理, 墙面108胶滚涂一遍 5. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	355.22		
		走道					
		地面					

分部分项工程项目清单计价表

第 48 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
108	011705001001	平面块料拆除 [项目特征] 1. 二层瓷砖地面地台 2. 尺寸:2100*840*120mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	1.76		
		墙面					
109	011705002007	立面块料拆除 [项目特征] 1. 拆除的基层类型:拆除墙面瓷砖 2. 高度: 1500mm, 30mm厚 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	145.97		
110	011708002010	铲除涂料面 [项目特征] 1. 铲除部位名称:墙面 2. 铲除材料名称:原乳胶漆墙面铲除5mm厚 3. 墙面108胶滚涂一遍 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	102.6		
		天棚					

分部分项工程项目清单计价表

第 49 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
111	011706003003	天棚面龙骨及饰面拆除 [项目特征] 1. 拆除的基层类型: 走道600*600mm铝扣板天花 2. H2840mm 3. 原乳胶漆天棚铲除5mm厚, 清理, 墙面108胶滚涂一遍 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	110.69		
		新作					
		教室					
		地面					
112	011103003002	PVC塑胶地板 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 地面新作5mmpvc塑胶地板 2. 专用胶粘贴 3. 地面整洁后施工, 颜色甲方自定 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层		m2	356.96		
113	011105006005	金属踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度: 60mm 2. 面层材料品种、规格: 黑钛不锈钢踢脚线厚1mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设		m	176.64		

分部分项工程项目清单计价表

第 50 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		墙面					
114	011201001007	墙、柱面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位：原1500mm高瓷 砖墙裙拆除后 2. 1:3水泥砂浆找平墙 面,找平厚度15mm 3. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理		m2	219.8		
115	011205001005	墙、柱面装饰板 [项目特征] 1. 新做SPC石晶墙板8m m厚,5mm自然缝,防火 等级:A级 2. 12mm厚阻燃板基层 打底找平,喷涂防火漆 两遍 3. 木纹、白色高度120 0mm 4. 型材卡扣固定,颜色 甲方自定 5. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴		m2	198.54		
116	011403001005	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 新做环保腻子基层处 理三遍,环保乳胶漆三 遍 2. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		m2	291.84		

分部分项工程项目清单计价表

第 51 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
117	011502001005	成品装饰线条 [项目特征] 1. 实木收边条宽40mm 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装		m	129.96		
118	01B007	新作黑板 [项目特征] 1. 部位:教室 2. 尺寸:4000*1200mm 3. 成品采购 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装		块	6		
		天棚					
119	011301001005	天棚抹灰 [项目特征] 1. 新做环保腻子基层处理三遍, 环保乳胶漆三遍 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层		m2	355.22		
		其他					
120	01B008	不锈钢卫生柜 [项目特征] 1. 规格:1500*600*1400mm 2. 材质:不锈钢卫生柜 3. 厚度1.0 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装		个	6		

分部分项工程项目清单计价表

第 52 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
121	010809001005	窗台板 [项目特征] 1. 白色人造石厚度30mm 宽度300mm 2. 粘结层材质、厚度： 15mm水泥砂浆 3. 窗台板材质、规格： 结构胶粘贴 4. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装		m ²	14.4		
		走道					
		地面					
122	011105006006	金属踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格： 黑钛不锈钢踢脚线厚1mm 3. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设		m	101.11		
123	011102003002	块料楼地面 [项目特征] 1. 部位:轨道槽处 2. 10mm厚地砖(10mm厚 素水泥砂浆粘结层) 3. 15mm厚1:3水泥砂浆 找平 4. 65mmC25细石混凝土 5. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶		m ²	0.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
124	010502027001	坡道 [项目特征] 1. 部位：二层 2. 800*800mm块料同色地面 3. 25厚1:2水泥砂浆找平 4. C25商品混凝土浇筑 5. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞		m2	1.76		
		墙面					
125	011201001008	墙、柱面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位：原1500mm高瓷砖墙裙拆除后 2. 1:3水泥砂浆找平墙面,找平厚度15mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理		m2	145.97		

分部分项工程项目清单计价表

第 54 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
126	011205001006	墙、柱面装饰板 [项目特征] 1. 新做SPC石晶墙板8mm厚，5mm自然缝, 防火等级:A级 2. 12mm厚阻燃板基层打底找平, 喷涂防火漆两遍 3. 木纹、白色高度1200mm 4. 型材卡扣固定，颜色甲方自定 5. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴		m2	117.69		
127	011403001006	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 新做环保腻子基层处理三遍, 环保乳胶漆三遍 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		m2	137.08		
128	011502001006	成品装饰线条 [项目特征] 1. 实木收边条宽40mm 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装		m	82.94		

分部分项工程项目清单计价表

第 55 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
129	011203001002	石材墙、柱面 [项目特征] 1. 部位:旧消防管及消防栓拆除后墙面修补 2. 尺寸:800*650mm 3. 墙洞同色石材修复3mm厚 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料		m2	1.04		
		天棚					
130	011302001003	平面吊顶天棚 [项目特征] 1. 腻子、白色无机涂料三遍 2. 双层9.5mm防火石膏板 3. 50主@900 50副龙@300X600系列轻钢龙骨 吊顶 4. 08丝杆 M8膨胀螺栓固定 5. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料		m2	57.18		

分部分项工程项目清单计价表

第 56 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
131	011302004003	格栅吊顶 [项目特征] 1. 新做铝方通吊顶配套专用龙骨固定(含配套条形灯120*60长度同方通) 2. 与专用下层副龙骨联结, 间距≤600 3. 与专用上层主龙骨联结, 间距≤1200 4. 与专用上层主龙骨联结, 间距≤1200 5. 08丝杆 M8膨胀螺栓固定 6. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 刷防护材料		m2	53.51		
		其他					
132	010809001006	窗台板 [项目特征] 1. 白色人造石厚度30mm宽度300mm 2. 粘结层材质、厚度：15mm水泥砂浆 3. 窗台板材质、规格：结构胶粘贴 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装		m2	6.39		
		三四层					
		拆除					
		教室					
		地面					

分部分项工程项目清单计价表

第 57 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
133	01B009	原地面修补打磨 [项目特征] 1. 瓷砖地面修补打磨 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 修补		m2	693.92		
		墙面					
134	011705002008	立面块料拆除 [项目特征] 1. 拆除的基层类型: 拆除墙面瓷砖 2. 高度: 1500mm, 30mm厚 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	439.6		
135	011708002011	铲除涂料面 [项目特征] 1. 铲除部位名称: 墙面 2. 铲除材料名称: 原乳胶漆墙面铲除5mm厚 3. 墙面108胶滚涂一遍 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	439.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
136	011704001003	平面抹灰层拆除 [项目特征] 1. 拆除部位: 教室后墙黑板 2. 抹灰层种类: 40mm厚水泥砂浆 3. 尺寸: 4000*1200mm 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	57.6		
		天棚					
137	011708002012	铲除涂料面 [项目特征] 1. 铲除部位名称: 教室天花 2. 铲除材料名称: 无机涂料天花 3. 高度3380mm 4. 原乳胶漆天棚铲除5mm厚, 清理, 墙面108胶滚涂一遍 5. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	710.44		
		走道					
		地面					

分部分项工程项目清单计价表

第 59 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
138	011705001002	平面块料拆除 [项目特征] 1. 三层瓷砖地面地台 2. 尺寸:2100*840*120mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	1.76		
		墙面					
139	011705002009	立面块料拆除 [项目特征] 1. 拆除的基层类型:拆除墙面瓷砖 2. 高度: 1500mm, 30mm厚 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	292.48		
140	011708002013	铲除涂料面 [项目特征] 1. 铲除部位名称:墙面 2. 铲除材料名称:原乳胶漆墙面铲除5mm厚 3. 墙面108胶滚涂一遍 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	205.7		
		天棚					

分部分项工程项目清单计价表

第 60 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
141	011706003004	天棚面龙骨及饰面拆除 [项目特征] 1. 拆除的基层类型:走道600*600mm铝扣板天花 2. H2900mm 3. 原乳胶漆天棚铲除5mm厚, 清理, 墙面108胶滚涂一遍 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	221.38		
		新作					
		教室					
		地面					
142	011103003003	PVC塑胶地板 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格:地面新作5mmpvc塑胶地板 2. 专用胶粘贴 3. 地面整洁后施工, 颜色甲方自定 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层		m2	713.91		
143	011105006007	金属踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格:黑钛不锈钢踢脚线厚1mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设		m	353.28		

分部分项工程项目清单计价表

第 61 页 共 95 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		墙面					
144	011201001009	墙、柱面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位: 原1500mm高瓷 砖墙裙拆除后 2. 1:3水泥砂浆找平墙 面, 找平厚度15mm 3. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理		m2	439.6		
145	011205001007	墙、柱面装饰板 [项目特征] 1. 新做SPC石晶墙板8m m厚, 5mm自然缝, 防火 等级:A级 2. 12mm厚阻燃板基层 打底找平, 喷涂防火漆 两遍 3. 木纹、白色高度120 0mm 4. 型材卡扣固定, 颜色 甲方自定 5. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴		m2	397.08		
146	011403001007	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 新做环保腻子基层处 理三遍, 环保乳胶漆三 遍 2. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		m2	583.68		

分部分项工程项目清单计价表

第 62 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
147	011502001007	成品装饰线条 [项目特征] 1. 实木收边条宽40mm 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装		m	259.92		
148	01B010	新作黑板 [项目特征] 1. 部位:教室 2. 尺寸:4000*1200mm 3. 成品采购 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装		块	12		
		天棚					
149	011301001006	天棚抹灰 [项目特征] 1. 新做环保腻子基层处理三遍, 环保乳胶漆三遍 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层		m2	710.44		
		其他					
150	01B011	不锈钢卫生柜 [项目特征] 1. 规格:1500*600*1400mm 2. 材质:不锈钢卫生柜 3. 厚度1.0 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装		个	12		

分部分项工程项目清单计价表

第 63 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
151	010809001007	窗台板 [项目特征] 1. 白色人造石厚度30mm宽度300mm 2. 粘结层材质、厚度：15mm水泥砂浆 3. 窗台板材质、规格：结构胶粘贴 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装		m2	28.8		
		走道					
		地面					
152	011105006008	金属踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格：黑钛不锈钢踢脚线厚1mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设		m	201.96		
153	011102003003	块料楼地面 [项目特征] 1. 部位:轨道槽处 2. 10mm厚地砖(10mm厚素水泥砂浆粘结层) 3. 15mm厚1:3水泥砂浆找平 4. 65mmC25细石混凝土 5. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶		m2	1.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
154	010502027002	坡道 [项目特征] 1. 部位：三层 2. 800*800mm块料同色地面 3. 25厚1:2水泥砂浆找平 4. C25商品混凝土浇筑 5. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞		m2	1.76		
		墙面					
155	011201001010	墙、柱面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位：原1500mm高瓷砖墙裙拆除后 2. 1:3水泥砂浆找平墙面,找平厚度15mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理		m2	292.48		

分部分项工程项目清单计价表

第 65 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
156	011205001008	墙、柱面装饰板 [项目特征] 1. 新做SPC石晶墙板8mm厚，5mm自然缝, 防火等级:A级 2. 12mm厚阻燃板基层打底找平, 喷涂防火漆两遍 3. 木纹、白色高度1200mm 4. 型材卡扣固定，颜色甲方自定 5. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴		m2	236.88		
157	011403001008	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 新做环保腻子基层处理三遍, 环保乳胶漆三遍 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		m2	286.88		
158	011502001008	成品装饰线条 [项目特征] 1. 实木收边条宽40mm 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装		m	163.68		

分部分项工程项目清单计价表

第 66 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
159	011203001003	石材墙、柱面 [项目特征] 1. 部位:旧消防管及消防栓拆除后墙面修补 2. 尺寸:800*650mm 3. 墙洞同色石材修复3mm厚 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料		m2	2.08		
		天棚					
160	011302001004	平面吊顶天棚 [项目特征] 1. 腻子、白色无机涂料三遍 2. 双层9.5mm防火石膏板 3. 50主@900 50副龙@300X600系列轻钢龙骨 吊顶 4. 08丝杆 M8膨胀螺栓固定 5. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料		m2	114.36		

分部分项工程项目清单计价表

第 67 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
161	011302004004	格栅吊顶 [项目特征] 1. 新做铝方通吊顶配套专用龙骨固定(含配套条形灯120*60长度同方通) 2. 与专用下层副龙骨联结, 间距≤600 3. 与专用上层主龙骨联结, 间距≤1200 4. 与专用上层主龙骨联结, 间距≤1200 5. 08丝杆 M8膨胀螺栓固定 6. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 刷防护材料		m2	107.02		
		其他					
162	010809001008	窗台板 [项目特征] 1. 白色人造石厚度30mm宽度300mm 2. 粘结层材质、厚度：15mm水泥砂浆 3. 窗台板材质、规格：结构胶粘贴 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装		m2	12.78		
		五层					
		拆除					
		教室					
		地面					

分部分项工程项目清单计价表

第 68 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
163	01B012	原地面修补打磨 [项目特征] 1. 瓷砖地面修补打磨 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 修补		m2	346.96		
		墙面					
164	011705002010	立面块料拆除 [项目特征] 1. 拆除的基层类型: 拆除墙面瓷砖 2. 高度: 1500mm, 30mm厚 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	219.8		
165	011708002014	铲除涂料面 [项目特征] 1. 铲除部位名称: 墙面 2. 铲除材料名称: 原乳胶漆墙面铲除5mm厚 3. 墙面108胶滚涂一遍 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	219.74		

分部分项工程项目清单计价表

第 69 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
166	011704001004	平面抹灰层拆除 [项目特征] 1. 拆除部位: 教室后墙黑板 2. 抹灰层种类: 40mm厚水泥砂浆 3. 尺寸: 4000*1200mm 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	28.8		
		天棚					
167	011708002015	铲除涂料面 [项目特征] 1. 铲除部位名称: 教室天花 2. 铲除材料名称: 无机涂料天花 3. 高度3380mm 4. 原乳胶漆天棚铲除5mm厚, 清理, 墙面108胶滚涂一遍 5. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	355.22		
168	011704003001	天棚抹灰面拆除 [项目特征] 1. 拆除部位: 教室天花 2. 除天花15mm砂浆层 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	355.22		
		走道					

分部分项工程项目清单计价表

第 70 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		墙面					
169	011705002011	立面块料拆除 [项目特征] 1. 拆除的基层类型: 拆除墙面瓷砖 2. 高度: 1500mm, 30mm厚 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	146.33		
170	011708002016	铲除涂料面 [项目特征] 1. 铲除部位名称: 墙面 2. 铲除材料名称: 原乳胶漆墙面铲除5mm厚 3. 墙面108胶滚涂一遍 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	102.94		
		天棚					
171	011706003005	天棚面龙骨及饰面拆除 [项目特征] 1. 拆除的基层类型: 走道600*600mm铝扣板天花 2. H2900mm 3. 原乳胶漆天棚铲除5mm厚, 清理, 墙面108胶滚涂一遍 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	111.13		

分部分项工程项目清单计价表

第 71 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新作					
		教室					
		地面					
172	011103003004	PVC塑胶地板 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格：地面新作5mmpvc塑胶地板 2. 专用胶粘贴 3. 地面整洁后施工, 颜色甲方自定 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层		m2	356.96		
173	011105006009	金属踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格：黑钛不锈钢踢脚线厚1mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设		m	176.64		
		墙面					
174	011201001011	墙、柱面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位:原1500mm高瓷砖墙裙拆除后 2. 1:3水泥砂浆找平墙面, 找平厚度15mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理		m2	219.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
175	011205001009	墙、柱面装饰板 [项目特征] 1. 新做SPC石晶墙板8mm厚，5mm自然缝, 防火等级:A级 2. 12mm厚阻燃板基层打底找平, 喷涂防火漆两遍 3. 木纹、白色高度1200mm 4. 型材卡扣固定，颜色甲方自定 5. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴		m2	198.54		
176	011403001009	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 新做环保腻子基层处理三遍, 环保乳胶漆三遍 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		m2	291.84		
177	011502001009	成品装饰线条 [项目特征] 1. 实木收边条宽40mm 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装		m	129.96		

分部分项工程项目清单计价表

第 73 页 共 95 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
178	01B013	新作黑板 [项目特征] 1. 部位: 教室 2. 尺寸: 4000*1200mm 3. 成品采购 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装		块	6		
		天棚					
179	011301001007	天棚抹灰 [项目特征] 1. 新做环保腻子基层处理三遍, 环保乳胶漆三遍 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层		m2	355.22		
180	011301001008	天棚抹灰 [项目特征] 1. 刷一遍108胶 2. 新作15mm水泥砂浆层 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层		m2	355.22		
		其他					
181	01B014	不锈钢卫生柜 [项目特征] 1. 规格: 1500*600*1400mm 2. 材质: 不锈钢卫生柜 3. 厚度1.0 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装		个	6		

分部分项工程项目清单计价表

第 74 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
182	010809001009	窗台板 [项目特征] 1. 白色人造石厚度30mm 宽度300mm 2. 粘结层材质、厚度： 15mm水泥砂浆 3. 窗台板材质、规格： 结构胶粘贴 4. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装		m ²	14.4		
		走道					
		地面					
183	011105006010	金属踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格： 黑钛不锈钢踢脚线厚1mm 3. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设		m	101.04		
184	011102003004	块料楼地面 [项目特征] 1. 部位:轨道槽处 2. 10mm厚地砖(10mm厚 素水泥砂浆粘结层) 3. 15mm厚1:3水泥砂浆 找平 4. 65mmC25细石混凝土 5. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶		m ²	0.68		

分部分项工程项目清单计价表

第 75 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		墙面					
185	011201001012	墙、柱面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位：原1500mm高瓷 砖墙裙拆除后 2. 1:3水泥砂浆找平墙 面,找平厚度15mm 3. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理		m2	146.33		
186	011205001010	墙、柱面装饰板 [项目特征] 1. 新做SPC石晶墙板8m m厚，5mm自然缝,防火 等级:A级 2. 12mm厚阻燃板基层 打底找平,喷涂防火漆 两遍 3. 木纹、白色高度120 0mm 4. 型材卡扣固定，颜色 甲方自定 5. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴		m2	118.51		

分部分项工程项目清单计价表

第 76 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
187	011403001010	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 白色无机涂料无机涂料喷涂三遍 2. 腻子批刮3遍 3. 原乳胶漆墙面铲除5mm厚（另计），清理，墙面108胶滚涂一遍 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		m2	143.54		
188	011502001010	成品装饰线条 [项目特征] 1. 实木收边条宽40mm 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装		m	81.9		
189	011203001004	石材墙、柱面 [项目特征] 1. 部位：旧消防管及消防栓拆除后墙面修补 2. 尺寸：800*650mm 3. 墙洞同色石材修复3mm厚 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料		m2	1.04		
		天棚					

分部分项工程项目清单计价表

第 77 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
190	011302001005	平面吊顶天棚 [项目特征] 1. 腻子、白色无机涂料三遍 2. 双层9.5mm防火石膏板 3. 50主@900 50副龙@300X600系列轻钢龙骨吊顶 4. 08丝杆 M8膨胀螺栓固定 5. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料		m2	57.62		
191	011302004005	格栅吊顶 [项目特征] 1. 新做铝方通吊顶配套专用龙骨固定(含配套条形灯120*60长度同方通) 2. 与专用下层副龙骨联结, 间距≤600 3. 与专用上层主龙骨联结, 间距≤1200 4. 与专用上层主龙骨联结, 间距≤1200 5. 08丝杆 M8膨胀螺栓固定 6. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 刷防护材料		m2	53.51		
		其他					

分部分项工程项目清单计价表

第 78 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
192	010809001010	窗台板 [项目特征] 1. 白色人造石厚度30mm 宽度300mm 2. 粘结层材质、厚度： 15mm水泥砂浆 3. 窗台板材质、规格： 结构胶粘贴 4. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装		m2	6.39		
		六层					
		拆除					
		会议室					
		地面					
193	011705002012	立面块料拆除 [项目特征] 1. 原瓷砖踢脚线拆除 2. 高度:100mm 3. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	5.47		
194	01B015	拆除原始报告台 [项目特征] 1. 拆除原始报告台 2. 12mm实木多层木地板 3. 15mm胶合板横骨@200 4. 15mm胶合板竖骨@400 5. 双层15mm胶合板封顶 6. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 拆除		m2	29.8		

分部分项工程项目清单计价表

第 79 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		墙面					
195	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除 [项目特征] 1. 龙骨及饰面种类:8mm吸音板墙面 2. 12mm厚阻燃板 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	114.22		
196	011709002001	隔断隔墙拆除 [项目特征] 1. 120轻钢龙骨隔墙 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	19.09		
197	01B016	拆除窗帘 [项目特征] 1. 旧窗帘拆除 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除		m	18.1		
		天棚					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
198	011706003006	天棚面龙骨及饰面拆除 [项目特征] 1. 拆除的基层类型:吸音板吊顶 2. H3380mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	176.01		
		走道					
		地面					
199	01B017	原地面修补打磨 [项目特征] 1. 瓷砖地面修补打磨 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 修补		m2	63.59		
200	01B018	拆除踏步 [项目特征] 1. 部位:六层块料踏步 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理		m2	2.05		
201	01B019	拆除木质踢脚线 [项目特征] 1. 部位:六层走道 2. 木质踢脚线 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除		m	54.3		
		墙面					

分部分项工程项目清单计价表

第 81 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
202	011706002002	墙柱面龙骨及饰面拆除 [项目特征] 1. 木质护墙板 2. 高度1300mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	76.6		
203	011708002017	铲除涂料面 [项目特征] 1. 铲除部位名称:墙面 2. 铲除材料名称:原乳胶漆墙面铲除5mm厚 3. 墙面108胶滚涂一遍 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	101.45		
		天棚					
204	011706003007	天棚面龙骨及饰面拆除 [项目特征] 1. 拆除的基层类型:走道600*600mm铝扣板天花 2. H3200mm 3. 原乳胶漆天棚铲除5mm厚, 清理, 墙面108胶滚涂一遍 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	63.59		
		新作					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		会议室					
		地面					
205	011104002001	竹、木(复合)地板 [项目特征] 1. 地面铺贴1200*900*12mm厚实木多层木地板 2. 上铺贴防1.5mm潮垫 3. 颜色甲方自定 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺设 5. 刷防护材料		m ²	176.01		
206	011105006011	金属踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格:黑钛不锈钢踢脚线厚1mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设		m	54.72		
207	01B020	木地板汇报台 [项目特征] 1. 高度150mm 2. 15mm胶合板横骨@200 3. 15mm胶合板竖骨@400 4. 双层15mm胶合板封顶 5. 12mm实木多层木地板 6. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装		m ²	29.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		墙面					
208	011205001011	硬面布包 [项目特征] 1. 10mm布面硬包 2. 12mm厚阻燃板基层 打底找平, 喷涂防火漆两遍 3. 型材卡扣固定, 颜色甲方自定 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴		m2	109.06		
209	011205001012	墙、柱面装饰板 [项目特征] 1. 新做SPC石晶墙板8mm厚, 5mm自然缝, 防火等级:A级 2. 12mm厚阻燃板基层 打底找平, 喷涂防火漆两遍 3. 木纹、白色高度, 通高设置 4. 型材卡扣固定, 颜色甲方自定 5. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴		m2	21.95		

分部分项工程项目清单计价表

第 84 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
210	011207001001	轻质隔墙 [项目特征] 1. 部位:LED显示屏后墙 2. 40*60*1mm方管@800mm排布 3. 40*60*1mm方管@400mm排布 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条		m2	11.28		
211	011201001013	墙、柱面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位:原100mmm高瓷砖踢脚线拆除 2. 用1:3水泥砂浆找平墙面,找平厚度15mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝		m2	5.47		
		天棚					

分部分项工程项目清单计价表

第 85 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
212	011302001006	平面吊顶天棚 [项目特征] 1. 跌级天棚 2. 腻子、白色无机涂料三遍 3. 双层9.5mm防火石膏板 4. 50主@900 50副龙@300X600系列轻钢龙骨 吊顶 5. 08丝杆 M8膨胀螺栓固定 6. 内设反光灯槽，详见节点05 7. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料		m2	46.88		
213	011302001007	平面吊顶天棚 [项目特征] 1. 腻子、白色无机涂料三遍 2. 双层9.5mm防火石膏板 3. 50主@900 50副龙@300X600系列轻钢龙骨 吊顶 4. 08丝杆 M8膨胀螺栓固定 5. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料		m2	129.13		

分部分项工程项目清单计价表

第 86 页 共 95 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
214	011303002001	会议室条形灯灯带(槽) [项目特征] 1. 12mm阻燃板基层 2. 黑钛拉丝不锈钢(哑面) 3. 详见节点12-条形灯 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装、固定		m2	4.53		
215	011303002002	会议室条形灯灯带(槽) [项目特征] 1. 12mm阻燃板基层 2. 黑钛拉丝不锈钢(哑面) 3. 详见节点03-射灯 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装、固定		m2	2.05		
216	010810002001	窗帘盒 [项目特征] 1. 部位:六层会议室 2. 木方(刷防火涂料) 3. 18mm细木工板(刷防火涂料) 4. $\phi 8$ 丝杆 M8膨胀螺栓固定 5. 50主龙@90050副龙@300x600系列轻钢龙骨吊顶 6. 单层9.5mm石膏板(满批腻子三遍 无机涂料三遍) 7. 窗帘盒尺寸b*h:200*300mm 8. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装		m	26.4		
		其他					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
217	010809001011	窗台板 [项目特征] 1. 白色人造石厚度30mm 宽度300mm 2. 粘结层材质、厚度： 15mm水泥砂浆 3. 窗台板材质、规格： 结构胶粘贴 4. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装		m2	5.43		
218	010810001001	窗帘 [项目特征] 1. 原有窗帘安装 2. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装		m2	57.02		
219	011502001011	木窗套 [项目特征] 1. 实木窗套 2. 40mm宽 3. 其余不详处满足图纸 设计说明以及相关施工 规范要求 [工作内容] 1. 安装		m	62		
		走道					
		地面					

分部分项工程项目清单计价表

第 88 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
220	011101003003	自流平楼地面 [项目特征] 1. 涂刷罩光色漆 2. 环氧树脂涂层漆2.0mm 3. 批刮防火界面层3.0mm厚 4. 打磨防火砂浆层 5. 镟涂防火砂浆5.0mm厚 6. 环氧树脂涂层漆颜色甲方自定 7. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设 3. 涂界面剂 4. 涂刷中层漆 5. 打磨、吸尘 6. 镟自流平面漆（浆）		m2	66.85		
221	011105006012	金属踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格:黑钛不锈钢踢脚线厚1mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设		m	58.87		

分部分项工程项目清单计价表

第 89 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
222	010502027003	坡道 [项目特征] 1. 部位:六层 2. 环氧树脂地坪漆面层 3. 25厚1:2水泥砂浆找平 4. C25商品混凝土浇筑 5. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞		m2	2.03		
		墙面					
223	011205001013	墙、柱面装饰板 [项目特征] 1. 新做SPC石晶墙板8mm厚，5mm自然缝,防火等级:A级 2. 12mm厚阻燃板基层打底找平,喷涂防火漆两遍 3. 木纹、白色高度1300mm 4. 型材卡扣固定，颜色甲方自定 5. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴		m2	76.53		
224	011403001011	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 新做环保腻子基层处理三遍,环保乳胶漆三遍 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		m2	98.75		

分部分项工程项目清单计价表

第 90 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
225	011502001012	成品装饰线条 [项目特征] 1. 实木收边条宽40mm 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装		m	54.25		
226	011203001005	石材墙、柱面 [项目特征] 1. 部位:旧消防管及消防栓拆除后墙面修补 2. 尺寸:800*650mm 3. 墙洞同色石材修复3mm厚 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料		m2	0.52		
		天棚					
227	011302001008	平面吊顶天棚 [项目特征] 1. 腻子、白色无机涂料三遍 2. 双层9.5mm防火石膏板 3. 50主@900 50副龙@300X600系列轻钢龙骨 吊顶 4. 08丝杆 M8膨胀螺栓固定 5. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料		m2	32.38		

分部分项工程项目清单计价表

第 91 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
228	011302004006	格栅吊顶 [项目特征] 1. 新做铝方通吊顶配套专用龙骨固定(含配套条形灯120*60长度同方通) 2. 与专用下层副龙骨联结, 间距≤600 3. 与专用上层主龙骨联结, 间距≤1200 4. 与专用上层主龙骨联结, 间距≤1200 5. 08丝杆 M8膨胀螺栓固定 6. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 刷防护材料		m2	31.21		
		其他					
229	010402001001	砌块墙 [项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气块砖砌墙 2. 墙体厚度:370mm 3. 部位:六层 4. 高2000mm 5. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理		m3	0.65		

分部分项工程项目清单计价表

第 92 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
230	011201001014	墙、柱面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位：新砌墙体 2. 1:3水泥砂浆找平墙面, 找平厚度15mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理		m2	3.52		
231	010502027004	坡道 [项目特征] 1. 部位：六层 2. 新作c25细石混凝土斜坡 3. 环氧树脂地坪漆面层 4. 25厚1:2水泥砂浆找平 5. C25商品混凝土浇筑 6. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞		m2	2.05		
232	011402003001	金属面油漆 [项目特征] 1. 部位：六层 2. 原扶手打磨刷漆(2遍防锈漆) 3. 高2100mm 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆		m2	11.3		

分部分项工程项目清单计价表

第 93 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
233	010809001012	窗台板 [项目特征] 1. 白色人造石厚度30mm宽度300mm 2. 粘结层材质、厚度：15mm水泥砂浆 3. 窗台板材质、规格：结构胶粘贴 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装		m2	3.75		
		其他					
234	01B021	成品保护 [项目特征] 1. 成品保护费暂按15000元计入，结算时根据实际保护方案据实调整 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 该项目部分墙面、地面、设备等需成品保护 2. 完成并交付使用		项	1		
235	01B022	楼层宣传画拆除费恢复 [项目特征] 1. 原楼层宣传画拆除费、恢复 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 恢复		项	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 94 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
236	01B023	班铭牌 [项目特征] 1. 尺寸:240*90mm 2. 拉丝银不锈钢厚1mm 3. 木转印不锈钢厚1mm 4. 黄色亚克力字厚3mm m 5. 白色亚克力底板厚8mm 6. 详见节点00 7. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装		个	34		
237	011507002001	定制亚克力班级信息牌 [项目特征] 1. 定制亚克力班级信息牌 2. 透明亚克力 3mm厚 3. 白色亚克力地板厚3mm 4. 360*480mm 5. 详见节点图 6. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆		个	34		
238	011507002002	定制展示牌 [项目特征] 1. 木转印不锈钢边框厚1mm 2. 磁吸亚克力底板厚3mm 3. 1200*800mm 4. 详见节点图 5. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 面层制作、安装		个	68		

分部分项工程项目清单计价表

第 95 页 共 95 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				340000
1.1	暂列金额	元			340000
2	专业工程暂估价				130000
2.1	新作门	元			130000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					470000

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	030701004001	空调器 [项目特征] 1. 名称:柜机空调 2. 安装形式:落地 [工作内容] 1. 室内柜机保护性拆除		台	3		
2	030413002002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:舞台灯 [工作内容] 1. 保护性拆除		套	10		
3	03B002	行架 [项目特征] 1. 名称:行架 2. 规格:3000*3000 [工作内容] 1. 保护性拆除		套	1		
4	030412004001	接线箱 [项目特征] 1. 名称:电箱 2. 安装形式:H=1.8m 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 箱体拆除		个	6		
5	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 [项目特征] 1. 名称:弱电箱 2. 安装方式:H=1.8m 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 箱体拆除		台	9		
6	030413002003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:射灯 [工作内容] 1. 拆除		套	50		
7	030413001004	普通灯具 [项目特征] 1. 名称:楼梯处吸顶灯 [工作内容] 1. 拆除		套	23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030413001005	普通灯具 [项目特征] 1. 名称:平板灯 2. 型号:600*600 [工作内容] 1. 拆除		套	38		
9	030413002008	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:护眼灯1200*300 2. 安装形式:吊装 [工作内容] 1. 拆除		套	269		
10	030413002009	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:紫外线灯 2. 型号:30W 3. 规格:1200mm [工作内容] 1. 拆除		套	60		
11	030413012002	开关、按钮 [项目特征] 1. 名称:双联双控开关 [工作内容] 1. 拆除		套	60		
12	030412001002	配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路拆除		m	1832.26		
13	030412003003	配线 [项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZA-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 拆除 2. 管内穿线		m	5496.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	030412003004	配线 [项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 桥架穿线 3. 型号: WDZA-BYJ-2.5 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 桥架穿线		m	4927.08		
		安装					
15	030701004002	空调器 [项目特征] 1. 名称: 柜机空调 2. 安装形式: 落地 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 原室内柜机安装 2. 完成并交付使用		台	3		
16	030413002001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 舞台灯 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 调试 4. 完成并交付使用		套	10		
17	03B003	行架 [项目特征] 1. 名称: 行架 2. 规格: 3000*3000 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 本体及附件安装 2. 接线 3. 调试 4. 完成并交付使用		套	1		
		新做					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030412004002	接线箱 [项目特征] 1. 名称:电箱 2. 安装形式:H=1.8m 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 箱体新做、安装、接线 2. 完成并交付使用		个	6		
19	030502001002	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 [项目特征] 1. 名称:弱电箱 2. 安装方式:H=1.8m 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 箱体新做、安装、接线 2. 完成并交付使用		台	9		
20	030413002004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:射灯 2. 型号:7w 3500k 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 完成并交付正常使用		套	56		
21	030413002007	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:灯带 2. 规格:低压灯带色温3500k 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 完成并交付正常使用		m	47.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030413002006	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:条形灯, 2. 规格:定制嵌入式A级软膜灯具尺寸为5390*120mm, 低压LED色温6000k 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 完成并交付正常使用		套	7		
23	030413001002	普通灯具 [项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 型号:r:300mm(接电线用集中控制开关) 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 完成并交付正常使用		套	23		
24	030413001003	普通灯具 [项目特征] 1. 名称:条形灯 2. 型号:(走道处接电线用集中控制开关6000k) 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 完成并交付正常使用		套	136		
25	030413002005	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:护眼灯1200*300 2. 安装形式:吊装 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 完成并交付正常使用		套	269		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030413002010	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:紫外线灯 2. 型号:30W 3. 规格:1200mm [工作内容] 1. 安装		套	60		
27	030413012001	开关、按钮 [项目特征] 1. 名称:双联双控开关 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 完成并交付正常使用		套	60		
28	030413013001	插座 [项目特征] 1. 名称:五孔插座 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 完成并交付正常使用		套	10		
29	030412005001	接线盒 [项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 完成并交付正常使用		个	461		
30	030412005002	接线盒 [项目特征] 1. 名称:开关、插座盒 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 完成并交付正常使用		个	70		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	030412001001	配管 [项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 完成并交付正常使用		m	1832.26		
32	030412003001	配线 [项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZA-BYJ-2.5 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线 3. 完成并交付正常使用		m	5496.78		
33	030412003002	配线 [项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 桥架穿线 3. 型号: WDZA-BYJ-2.5 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 桥架穿线 3. 完成并交付正常使用		m	4927.08		
34	03B001	剔槽及恢复 [项目特征] 1. 砖结构剔槽及恢复 2. （暂定工程量，据实结算） [工作内容] 1. 剔槽及恢复		m	1594.4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	030505005002	扬声器 [项目特征] 1. 名称: 音响 [工作内容] 1. 保护性拆除		套	2		
2	030505018001	显示设备 [项目特征] 1. 名称: LED大屏 2. 规格: 4.7*2.4 [工作内容] 1. 保护性拆除		套	1		
3	030505018003	显示设备 [项目特征] 1. 名称: 智慧黑板 [工作内容] 1. 保护性拆除		套	30		
		安装					
4	030505005001	扬声器 [项目特征] 1. 名称: 音响 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 完成并交付使用		套	2		
5	030505018002	显示设备 [项目特征] 1. 名称: LED大屏 2. 规格: 4.7*2.4 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 调试 4. 完成并交付使用		套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030505018004	显示设备 [项目特征] 1. 名称:智慧黑板 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 调试 3. 完成并交付使用		套	30		
		新做					
7	030502003001	双绞线缆 [项目特征] 1. 名称:CAT6 2. 敷设方式:管内穿线 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 敷设 2. 完成并交付正常使用		m	106.83		
8	030412001001	配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 完成并交付正常使用		m	106.83		
9	030502002001	弱电插座 [项目特征] 1. 名称:弱电插座T0 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 完成并交付正常使用		个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消防水					
		拆除					
1	030901012001	消火栓 [项目特征] 1. 名称:普通消火栓（拆除） 2. 型号、规格:800×650×240mm 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 普通消火栓（拆除）		套	11		
2	030901003001	沟槽式管道 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:消火栓管道 3. 规格:DN65 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 管道拆除		m	43.2		
		新做					
3	031301005001	堵洞 [项目特征] 1. 孔洞直径:DN65 2. 修补楼板，吊洞 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 堵洞 2. 完成并交付正常使用		处	11		
		消防电					
		火灾报警					
		拆除					
4	030412001002	配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:明装 [工作内容] 1. 拆除		m	25.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030905006001	声光报警器 [项目特征] 1. 名称:消防报警器 [工作内容] 1. 保护性拆除		个	18		
		安装					
6	030905006002	声光报警器 [项目特征] 1. 名称:消防报警器 [工作内容] 1. 安装原有报警器 2. 校接线 3. 完成并交付正常使用		个	18		
		新做					
7	030412001005	配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 完成并交付正常使用		m	25.25		
8	03B004	剔槽及恢复 [项目特征] 1. 砖结构剔槽及恢复 2. （暂定工程量，据实结算） [工作内容] 1. 剔槽及恢复		m	25.25		
9	030412005004	接线盒 [项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 完成并交付正常使用		个	18		
10	030911001001	自动报警系统调试 [项目特征] 1. 点数:18点 [工作内容] 1. 系统调试 2. 出具调试报告		系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		应急照明					
		拆除					
11	030412002001	线槽 [项目特征] 1. 名称:2.0金属线槽 [工作内容] 1. 拆除		m	91.87		
12	030413002001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:安全出口 2. 安装形式:壁装 [工作内容] 1. 保护性拆除		套	36		
		安装					
13	030413002002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:安全出口 2. 安装形式:壁装 3. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 安装原有灯具 2. 完成并交付使用		套	36		
		新做					
14	030412001004	配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其余不详处满足图纸设计说明以及相关施工规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 完成并交付正常使用		m	91.87		
15	03B003	剔槽及恢复 [项目特征] 1. 砖结构剔槽及恢复 2. （暂定工程量，据实结算） [工作内容] 1. 剔槽及恢复		m	91.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。