

工程名称： 消防整改项目

工程量清单

编制人： (注册造价工程师签字及盖章)

审核人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		8、三层阅览室缺疏散标识、照度不足、门向内开					
1	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:1500*2100 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		
2	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2100 2. 防火等级:乙级防火门 3. 防火门开启力≤80N [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶 4. 刷防护材料	m ²	3.15		
		9、四层报告厅多类隐患(门未防火、标识错误、开启方向错、走道无标识)					
3	011710002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:1500*2100 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	3		
4	010802004002	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2100 2. 防火等级:甲级防火门 3. 耐火极限≥1.5h [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶 4. 刷防护材料	m ²	3.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010802004003	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2100 2. 防火等级:乙级防火门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶 4. 刷防护材料	m ²	6.3		
		15、外立面无消防救援标识					
6	01B001	消防救援窗口标识	[项目特征] 1. 名称:3层及以上增设消防救援窗口标识 2. 尺寸≥1.0m×1.0m,红底白字 3. 标注“消防救援窗口”	个	6		
		3、钢结构顶板、楼梯耐火极限不足					
7	011404005001	金属面喷刷防火涂料	[项目特征] 1. 构件名称:钢结构顶板、楼梯 2. 耐火等级要求:≥1.0H 3. 涂料品种、遍数或厚度:喷涂超薄型钢结构防火涂料 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷、喷涂料	m ²	120		
		5、一层东侧走道顶板/墙面可燃					
8	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:顶板拆除可燃层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m ²	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011404002001	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1. 涂料:无机涂料饰面, 燃烧性能达A级 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	24		
10	011706002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:墙面拆除可燃层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	70		
11	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 阻燃板+石膏板双层包覆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	70		
		6、楼梯间装修可燃					
12	011706002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除墙面可燃装饰 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	30		
13	011706001001	楼地面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除塑胶地面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	011404005002	墙面喷刷防火涂料	[项目特征] 1. 构件名称:基层清理后刷饰面型防火漆 2. 防火漆耐燃时间≥20min [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷、喷涂料	m ²	30		
		11、东侧楼梯间开卫生间窗洞					
15	010402003001	零星砌块	[项目特征] 1. 零星砌块名称、部位:加气块砌筑封堵 2. 厚度:120mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌筑砌块 3. 刮缝	m ³	1.92		
16	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 里侧乳胶漆粉刷 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	16		
		16、玻璃电梯井道耐火不足					
17	01B002	井道内侧增设防火板包覆	[项目特征] 1. 名称:井道内侧增设防火板包覆 2. 耐火极限:≥2.0h 3. 板材密度≥800kg/m ³	m ²	230		
		14、无消防泵房及水池					
18	01B003	利旧原有雨水收集池改造为消防水池	[项目特征] 1. 名称:利旧原有雨水收集池改造为消防水池	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的种类:综合土 [工作内容] 1. 开挖 2. 场内运输 3. 清底修边 4. 原土夯实	m3	6		
20	010502010001	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 孔洞预留 2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	12		
21	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HPB300、 ϕ 10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.5		
22	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.49		
23	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的种类:综合土 [工作内容] 1. 开挖 2. 场内运输 3. 清底修边 4. 原土夯实	m3	220		
24	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:沟槽回填 2. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	140		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		1、一层西侧卷帘门、看台缺应急照明/疏散指示					
1	03B001	卷帘门常开上锁+警示标识	[项目特征] 1. 名称:卷帘门常开上锁+警示标识 [工作内容] 1. 卷帘门常开上锁+警示标识	项	1		
		12、消防水箱间多类隐患(无防冻、进水管低、无流量开关等)					
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:明配 5. 刷防火涂料 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	3		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-RVS-3*1.0 [工作内容] 1. 配线	m	3		
4	03B002	桥架穿楼板处防火封堵	[项目特征] 1. 名称:桥架穿楼板处防火封堵 [工作内容] 1. 桥架穿楼板处防火封堵	处	4		
		14、无消防泵房及水池					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:室内消防水泵控制柜 2. 规格:600*2200*600 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
6	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱-ATXF 2. 规格:600*2200*600 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
7	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:潜污泵控制箱 2. 规格:600*400*200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
8	030416001001	基础槽钢、角钢	[项目特征] 1. 名称:配电箱槽钢基础 2. 材质:10#槽钢 [工作内容] 1. 定位 2. 制作 3. 安装 4. 接地	m	4.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	030905007001	消防报警电话	[项目特征] 1. 名称:消防专用电话 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	部	1		
10	030905018001	图形显示装置	[项目特征] 1. 型号、规格:液位显示装置 [工作内容] 1. 安装	台	1		
11	030905018002	图形显示装置	[项目特征] 1. 型号、规格:液位仪显示装置 [工作内容] 1. 安装	台	1		
12	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	17.75		
13	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZAN-KY JY-6*1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	200		
14	030409004001	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:电缆头 2. 规格:WDZAN-KY JY-6*1.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030409003002	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZAN-KY JY-2*1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	21.43		
16	030409004002	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:电缆头 2. 规格:WDZAN-KY JY-2*1.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
17	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZB2N-R YSP-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	3.84		
18	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY -7*10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	18.37		
19	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电缆头 2. 规格:WDZN-YJY -7*10 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
20	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-5*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	33.55		
21	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电缆头 2. 规格: WDZN-YJY-5*16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
22	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-5*4 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	15.31		
23	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电缆头 2. 规格: WDZN-YJY-5*4 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
24	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-4*4 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	11.84		
25	030409002004	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电缆头 2. 规格: WDZN-YJY-4*4 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:50 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	42.07		
27	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	11.23		
28	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	41.42		
29	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	508.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
30	030409003003	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:控制电缆 2. 型号:ZC-KVV-4*1.5 3. 消控室到水泵房 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	500		
31	030409004003	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:电缆头 2. 规格:ZC-KVV-4*1.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		1、一层西侧卷帘门、看台缺应急照明/疏散指示					
1	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 [工作内容] 1. 安装	套	1		
2	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散指示标志灯 [工作内容] 1. 安装	套	1		
3	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:明配 5. 刷防火涂料 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	10		
4	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-RVS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线	m	10		
		7、二层东侧楼梯间无安全出口标识					
5	030907004003	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口标识 [工作内容] 1. 安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:明配 5. 刷防火涂料 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	5		
7	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-RVS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线	m	5		
		8、三层阅览室缺疏散标识、照度不足、门向内开					
8	030907004004	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散指示标志灯 [工作内容] 1. 安装	套	3		
9	030907004006	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯-拆除 [工作内容] 1. 拆除	套	3		
10	030907004005	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 [工作内容] 1. 安装	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:明配 5. 刷防火涂料 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	15		
12	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-RVS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线	m	15		
		9、四层报告厅多类隐患(门未防火、标识错误、开启方向错、走道无标识)					
13	030907004007	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口标识 [工作内容] 1. 安装	套	2		
14	030907004008	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口标识-拆除 [工作内容] 1. 拆除	套	1		
15	030907004009	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 [工作内容] 1. 安装	套	6		
16	030907004010	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散指示标志灯 [工作内容] 1. 安装	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:明配 5. 刷防火涂料 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	70		
18	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-RVS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线	m	70		
		13、部分疏散指示未通电					
19	03B001	全校园排查100只疏散指示灯,修复故障、接通电源	[项目特征] 1. 名称:全校园排查100只疏散指示灯,修复故障、接通电源 [工作内容] 1. 全校园排查100只疏散指示灯,修复故障、接通电源	项	1		
		14、无消防泵房及水池					
20	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:插座 [工作内容] 1. 安装	套	2		
21	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联单控开关 [工作内容] 1. 安装	套	1		
22	030413005001	工厂灯	[项目特征] 1. 名称:防水防尘灯 [工作内容] 1. 安装	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ 2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	56.52		
24	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ 4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	45.63		
25	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	17.17		
26	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	9.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

合	计	
---	---	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		2、消火栓管道无防冻、无水					
1	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种: 橡塑管壳 2. 绝热厚度: 40mm [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	5		
		12、消防水箱间多类隐患(无防冻、进水管低、无流量开关等)					
2	031207001001	设备绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种: 橡塑板 2. 绝热厚度: 50mm [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	1.8		
3	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1. 安装部位: 屋面 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	1		
4	03B001	封堵原接口	[项目特征] 1. 名称: 封堵原接口 [工作内容] 1. 封堵原接口	项	1		
5	030601003001	流量仪表	[项目特征] 1. 名称: 流量开关 [工作内容] 1. 安装	套	1		
6	03B002	水箱注水	[项目特征] 1. 名称: 水箱注水 [工作内容] 1. 水箱注水	项	1		
		14、无消防泵房及水池					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
7	030109001001	泵	[项目特征] 1. 名称:室内消火栓泵 2. 型号:Q=15L/s, H=0.50MPa, N=18.5KW [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	2		
8	030109001002	泵	[项目特征] 1. 名称:潜污泵 2. 型号:Q=20m ³ /h, H=15m, N=4KW [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	2		
9	030901003001	沟槽式管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN150 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗	m	12		
10	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质:沟槽管件 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	4		
11	030901003002	沟槽式管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗	m	190		
12	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质:沟槽管件 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 [工作内容] 1. 安装	个	2		
14	030901017002	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2		
15	030804001001	低压碳钢管件	[项目特征] 1. 名称: 旋流防止器 2. 规格: DN150 [工作内容] 1. 安装	个	2		
16	030901017004	阀门	[项目特征] 1. 类型: 橡胶软接头 2. 规格、压力等级: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2		
17	030901017003	阀门	[项目特征] 1. 类型: 橡胶软接头 2. 规格、压力等级: DN150 [工作内容] 1. 安装	个	2		
18	030804001002	低压碳钢管件	[项目特征] 1. 名称: 异径管 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2		
19	030804001003	低压碳钢管件	[项目特征] 1. 名称: 异径管 2. 规格: DN150 [工作内容] 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	030901017005	阀门	[项目特征] 1. 类型:消声止回 阀 2. 规格、压力等级 :DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2		
21	030901017006	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级 :DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2		
22	030901017007	阀门	[项目特征] 1. 类型:安全阀 2. 规格、压力等级 :DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
23	030901017008	阀门	[项目特征] 1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级 :DN100 [工作内容] 1. 安装	个	3		
24	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1. 名称:压力表 [工作内容] 1. 安装	套	4		
25	030601002002	压力仪表	[项目特征] 1. 名称:压力开关 [工作内容] 1. 安装	套	1		
26	030601003002	流量仪表	[项目特征] 1. 名称:流量检测 装置 [工作内容] 1. 安装	套	2		
27	030901017009	阀门	[项目特征] 1. 类型:橡胶软接 头 2. 规格、压力等级 :DN80 [工作内容] 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
28	030901017010	阀门	[项目特征] 1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN80 [工作内容] 1. 安装	个	2		
29	030901017011	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN80 [工作内容] 1. 安装	个	2		
30	030901003003	沟槽式管道	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN80 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗	m	8		
31	030901004003	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质: 沟槽管件 2. 规格: DN80 [工作内容] 1. 安装	个	2		
32	030901018001	法兰	[项目特征] 1. 类型: 沟槽法兰 2. 规格型号: DN150 [工作内容] 1. 安装	副	4		
33	030901018002	法兰	[项目特征] 1. 类型: 沟槽法兰 2. 规格型号: DN100 [工作内容] 1. 安装	副	12		
34	030901018003	法兰	[项目特征] 1. 类型: 沟槽法兰 2. 规格型号: DN80 [工作内容] 1. 安装	副	6		
35	030904001001	管道支架	[项目特征] 1. 材质: 型钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	20		

